

Expertise sanitaire
& respect de l'eau



SIAMP, un spécialiste en constante évolution

Créée en 1947, la société a su d'emblée innover sur le secteur des sanitaires. Prenant très tôt conscience des enjeux liés à l'utilisation de l'eau, SIAMP s'est appliqué à développer des solutions techniques respectueuses de cette ressource.

Devenu un acteur incontournable de l'équipement sanitaire, SIAMP ne cesse aujourd'hui de perfectionner la fiabilité, l'efficacité et le design de ses produits. Abattants, mécanismes de chasse, robinets flotteurs, évacuations, bâti-supports WC, solutions pour Personnes à Mobilité Réduite, d'habillage, d'entretien ou d'aération : SIAMP conçoit, fabrique et distribue une vaste gamme de produits et systèmes à destination de l'espace toilettes.

Partenaire mondial des principaux fabricants de céramique et de centaines de distributeurs, SIAMP est au contact permanent d'un marché qui ne cesse d'évoluer. Détectant les nouvelles attentes du consommateur moderne, concerné par les exigences du développement durable, SIAMP est ainsi régulièrement à l'origine d'innovations reconnues par un grand nombre de brevets internationaux.

SIAMP, de la conception à la fabrication



A travers cet engagement, SIAMP exprime les deux grands axes de ses recherches et de ses développements :

- > Des équipements efficaces garantissant hygiène et confort,
- > La gestion responsable de l'eau.

SIAMP imagine et développe des solutions offrant une avancée ou une innovation technologique. SIAMP s'engage à garantir les performances de ses équipements autant que de respecter l'environnement.

Dans ce catalogue, vous trouverez des solutions originales sur les thèmes de :

- l'économie d'eau,
- le confort olfactif,
- la gaine technique,
- le confort acoustique,
- la sécurité incendie,
- la facilité d'installation.
- la lutte contre les bactéries,
- l'installation de sanitaires pour les Personnes à Mobilité Réduite,



Outre son siège social ainsi qu'une usine basés à Monaco, SIAMP est présent partout en Europe et dans le monde avec des filiales commerciales en Inde, Russie, Allemagne, ainsi qu'au Brésil et au Royaume-Uni. Par ailleurs, les filiales brésilienne, turque, vietnamienne et indienne sont également des unités de production.



Expertise sanitaire
& respect de l'eau

> Nos nouvelles solutions SIAMP

> INGENIO

Le premier bâti-support WC équipé d'un robinet flotteur et d'un robinet d'arrêt hyper-silencieux certifiés **NF** à 9 dB

INNOSIAMP



Une combinaison unique, un silence exploité à 100%

> PACK WC Ingénio EXCELLIUM : le pack WC premium et performance

Premium :

- par sa cuvette au design épuré et doux
- par sa cuvette 100% carénée
- par son abattant en thermodur aux fonctionnalités avancées
- par sa plaque de commande 100% chromé brillant

Performance :


- dans la facilité de nettoyage de sa cuvette sans bride
- dans son abattant à fermeture ralentie déclinable
- dans son bâti-support WC qui offre rapidité et précision de pose
- dans son remplissage **NF** à seulement 9 dB
- dans l'efficacité de chasse de cet ensemble



> Nos nouvelles solutions SIAMP

> INGÉNIO : PRÊT À L'ACTION

Les réglages en hauteur et en profondeur se font en un instant pour être quasi instantanément en capacité de fixer le bâti-support WC



3 Pattes de fixation hautes à installation rapide

2 Pieds freinés permettant un ajustement en hauteur **précis** et **immédiat** par un seul opérateur



4 Niveau à bulle pour vérifier l'aplomb dans l'élan



1 Pieds livrés en position d'installation **NF**



> Abattant AZUR PREMIUM SLIM :

Un abattant thermodur extra plat au design épuré et aux fonctionnalités Premium (fermeture ralentie, déclinable, fixation par le dessus)



> Qualités & normes

Suivant le principe de la norme ISO 9001, la démarche qualité de SIAMP est une réalité à chaque étape de la conception, de la fabrication et de la distribution de ses produits.

Cette qualité est reconnue et certifiée au travers de l'obtention de nombreuses normes françaises et internationales.

Ces normes attestent que le processus de fabrication garantit un niveau constant de qualité et certifient les performances du produit.

Expertise sanitaire
& respect de l'eau



> La norme NF



	COMPOSANTS SANITAIRES	RÉSERVOIRS ÉQUIPÉS	BÂTI-CHASSES POUR SANITAIRES SUSPENDUS	ABATTANTS DE WC
MARQUE CERTIFIANT	<ul style="list-style-type: none"> - La conformité au règlement NF076 et EN 14124 (robinet flotteur) - Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001 - Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication. 	<ul style="list-style-type: none"> - La conformité au règlement NF017 et aux normes NF EN 14055 et NF D12-203 - Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001 - Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication. 	<ul style="list-style-type: none"> - La conformité aux règlements NF017 et NF D12-208 - Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001 - Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication. 	<ul style="list-style-type: none"> - La conformité aux règlements NF240 et NF D12-207 - Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001 - Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication.
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES	<p>→ Mécanisme de chasse d'eau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fiabilité et la durabilité après 200 000 cycles d'endurance • Une économie d'eau par la double chasse • Un débit satisfaisant, un résiduel et un dispositif de surverse de sécurité • L'étanchéité de la fermeture • L'effort de commande (<2 Nm) • La résistance des clapets aux produits de désinfection d'eau: Javel et permanganate de potassium • Des caractéristiques dimensionnelles normalisées • L'interchangeabilité à l'installation • La maîtrise des matières premières <p>Robinets flotteurs :</p> <p>→ Robinets flotteurs de remplissage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fiabilité et la durabilité après 200 000 cycles d'endurance et test à la corrosion des embouts métalliques 200 h au brouillard salin • Le débit pour un remplissage rapide et une réouverture lors de la baisse du niveau d'eau dans le réservoir • Un remplissage silencieux (Groupe I ou II) • L'anti-siphonnage ou anti-retour d'eau dans le réseau d'eau collectif (norme NF EN-1717) • L'absence de coup de bélier à la fermeture • L'interchangeabilité à l'installation • L'étanchéité de la fermeture et la tenue en pression (16 bars) même alterné du réseau d'eau • La résistance des clapets aux produits de désinfection d'eau: Javel et permanganate de potassium • Des caractéristiques dimensionnelles normalisées • L'interchangeabilité à l'installation • La maîtrise des matières premières 	<p>→ Le bon fonctionnement de la chasse d'eau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mécanisme et Robinet flotteur certifiés <p>→ Les matériaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La résistance aux produits de désinfection d'eau : Javel et permanganate de potassium • L'inertie chimique par rapport aux eaux potables traitées • Les parties extérieures du réservoir doivent satisfaire à la résistance au contact des produits chimiques non prohibés : Javel, acide acétique, alcool et soude, et à la résistance aux UV • Résistance aux efforts de serrages de 2Nm lors de l'installation • La maîtrise des matières premières <p>→ Les dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permettant le raccordement avec la robinetterie d'alimentation et l'évacuation conforme à la DTU 60-11 et NF D12-101 • Permettant le raccordement aux cuvettes suspendu du marché selon la norme NF EN 33 • Permettant le remplacement <p>→ Les caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une garde d'air d'au moins 20 mm entre le niveau de prise d'air du robinet et le niveau de surverse • Un renouvellement d'eau automatique • Un débit et un volume de rinçage normalisés • Une acoustique spécifiée (Groupe I ou II) 	<p>→ Le matériau des plaques de commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La résistance aux produits de nettoyage : Javel et permanganate de potassium • La résistance au contact des produits chimiques non prohibés : Javel, acide acétique, alcool et soude • La résistance aux UV • La maîtrise des matières premières <p>→ Les parties métalliques des bâtis, visserie incluse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La résistance à la corrosion des visseries et des structures des bâtis : 200 h au brouillard salin • La solidité requise – Essais de charge à 400 kg bâtis montés <p>→ Les dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permettant le raccordement avec la robinetterie d'alimentation et l'évacuation conforme à la DTU 60-11 et NF D12-101 • Permettant le raccordement aux cuvettes suspendu du marché selon la norme NF EN 33 • Permettant le remplacement <p>→ La notice d'installation détaillée</p> <p>→ Le bon fonctionnement de la chasse d'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir certifié 	<ul style="list-style-type: none"> • Des caractéristiques dimensionnelles normalisées • Une masse minimum de 1,2kg • Un aspect de surface très rigoureux sans aucun défaut d'apparence • Une planéité normalisée • Une endurance mécanique (30 000 cycles ouverture/fermeture) • Une endurance de charges dynamiques (30 000 chutes d'une charge de 75 kg) • Une résistance aux taches et produits de nettoyage (Javel, acide sulfamique, soude et acide urique) • Une tenue à l'humidité 100 % à 200 heures à 50° • Une tenue à l'eau chaude pour les laves vaisselles • Une résistance de la laque à l'arrachement • Serrage à 2Nm et corrosion des écrous de la charnière de fixation 200 h au brouillard salin • La maîtrise des matières premières

> La marque NF



Qu'est ce que la marque NF ?

La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement aux prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques fixées par AFNOR Certification (Association Française de Normalisation) et contrôlées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sont précisées dans des cahiers des charges appelés règles de certification, des documents techniques, élaborés en concertation avec les demandeurs/titulaires, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics.

Les produits marqués NF sont aptes à répondre à l'usage auxquels ils sont destinés.

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) effectue les essais sur des produits et les audits des entreprises dans le cadre de cette application.

017 : Règles de certification marque NF appareils sanitaires.

076 : Règles de certification marque NF composants sanitaires.

240 : Règles de certification marque NF abattants de WC.

Sur quels produits se trouve la marque NF APPAREILS SANITAIRES ?

La marque NF APPAREILS SANITAIRES est apposée sur les produits suivants :

- Packs WC
- Bâti-supports
- Réservoirs de chasse équipés

Sur quels produits se trouve la marque NF COMPOSANTS SANITAIRES ?

La marque NF COMPOSANTS SANITAIRES est apposée sur les produits suivants :

- Robinets pour réservoir de chasse.
- Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse.

Sur quels produits se trouve la marque NF Abattants de WC ?

- Abattant pour cuvette WC.

Qu'apporte la marque NF ?

La marque NF APPAREILS SANITAIRES certifie la conformité des appareils sanitaires au règlement NF 017 approuvé par AFNOR.

Cela garantit notamment :

a) que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est à dire :

- Résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet.
- Résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les tâches de rouille généralement à base de sels de fluor sont à proscrire totalement à proximité des appareils émaillés).

b) que les appareils suspendus ont la solidité requise pour l'usage auquel ils sont destinés.

c) que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement.

d) que l'ensemble cuvette-réservoir équipé répond aux contraintes :

- De protection du réseau d'eau potable (pas de retour d'eau)
- De lutte contre le bruit (robinets certifiés )
- D'efficacité (évacuation, rinçage des parois)
- D'hygiène (renouvellement de l'eau du siphon absence d'éclaboussure)
- D'économie d'eau lorsqu'un mécanisme "économiseur " est monté

La marque NF COMPOSANTS SANITAIRES certifie la conformité de la robinetterie au règlement NF 076 approuvé par AFNOR CERTIFICATION.

Cela garantit notamment :

a) Pour les robinets pour réservoirs de chasse :

- la fiabilité et la durabilité (fonctionnement satisfaisant après 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture) ;
- un débit satisfaisant pour un remplissage rapide
- un remplissage silencieux (groupe I ou II)
- une impossibilité de pollution par retour d'eau
- l'absence de coup de bélier à la fermeture
- l'interchangeabilité à l'installation

b) Pour les mécanismes de vidage pour réservoir de chasse :

- la fiabilité et la durabilité (fonctionnement satisfaisant après 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture)
- une économie d'eau :

Les nouveaux produits permettent une petite chasse, soit par interruption de la chasse au cours du fonctionnement, soit par une commande spécifique. Cette dernière conception permet une réelle économie d'eau et ces mécanismes ont seul le droit à l'appellation "économiseur d'eau"

- un débit satisfaisant
- l'interchangeabilité à l'installation

La marque NF ABATTANT WC certifie la conformité l'abattant au règlement NF 240 approuvé par AFNOR CERTIFICATION.

Cela garantit notamment :

- Aptitude à l'emploi
 - Adaptabilité
 - Hygiène
 - Stabilité
 - Sécurité
- Solidité
 - Endurance mécanique 30 000 cycles dans les conditions de la norme NF D12-207
 - Charges statiques
 - Charges dynamiques
- Confort acoustique (concerne uniquement les abattants "frein de chute")

Ce produit est sensible à l'action des produits ménagers à base d'acide.

Comment reconnaître un produit NF ?

Ne pas confondre marque NF et norme NF

La norme NF EN-XXXX document de référence français, européen ou international fixe des caractéristiques et des critères de performances de produits objectifs et mesurables.

La marque NF apporte la preuve que les performances et le niveau de qualité des produits sont conformes à la norme.

- La marque NF garantit que les exigences de qualité, sécurité, fiabilité, aptitude à l'usage décrites dans des normes et référentiels de certification ont été contrôlées et sont respectées.
- La marque NF est attribuée après des contrôles rigoureux du produit et de l'organisation du fabricant par un organisme indépendant : le CSTB.
- Des contrôles réguliers (prélèvements dans le commerce, contrôle périodique sur le produit et sur l'efficacité de l'organisation qualité de l'entreprise) sont mis en place afin de garantir que la qualité du produit fourni reste conforme aux exigences de la norme.
- La marque NF est une marque de certification volontaire.

Conclusion :

Un produit peut être conforme à la norme NF mais ne pas être certifié NF.

Exemples :

« NF EN 1567 european standard » ou « Conforme à la norme européenne NF EN 1567 »

Signifie : Conforme à la norme NF EN 1567

Ne signifie pas : Certifié NF (Caractéristiques du produit contrôlées par un organisme indépendant)

NB : Le marquage CE est un marquage européen obligatoire pour tous les produits soumis à une ou plusieurs Directives Européennes, qui permet aux produits de circuler librement dans tout l'Espace Economique Européen.

Comment reconnaître un produit NF ?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF de ceux qui ne le sont pas dans le catalogue, un des logos suivants est placé à côté de l'article en bénéficiant :



En outre, pour les reconnaître dans le commerce et lors de l'installation :

- le logo est apposé éventuellement sur les emballages
- le logo est apposé sur les produits eux-mêmes et sur les emballages.

- Demander au fabricant une copie de son certificat NF.

- Consulter la liste des produits certifiés sur Internet : <http://www.cstb.fr/evaluations.cstb.fr>

- Consulter les sites : www.cstb.fr ou www.marque-nf.com

CSTB 84, Avenue J. Jaurès - Champs-sur-Marne
77447 Marne la Vallée - Cedex 2 - France

> Sommaire

BÂTI-SUPPORTS WC	10
Bâti-supports à commande frontale	20
Système d'aspiration d'odeur	34
Système pour Personnes à Mobilité Réduite	40
Bâti-supports à commande par le dessus	56
GAINÉ TECHNIQUE	62
PACKS WC	74
HABILLAGES ET ACCESSOIRES BÂTIS	88
AUTRES BÂTI-SUPPORTS	98
COMMANDES	108
À actionnement mécanique	112
À actionnement automatique	124
Commande déportée pneumatique / à câble	127
Plaque de visite / fermeture	132
RÉSERVOIRS	134
Attenants	138
Semi-bas	141
Hauts	144
Encastrables	146
Accessoires réservoirs	148
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES	150
Robinets flotteurs	154
Mécanismes de chasse	159
ABATTANTS	168
Bois	174
Thermodur	177
Thermoplastique	188
ÉVACUATIONS	196
PIÈCES DÉTACHÉES	202
VOS INTERLOCUTEURS SIAMP	240
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	242



> Bâti-supports WC

Sommaire

 Bâti-supports à commande frontale	20
 Système d'aspiration d'odeur	34
 Système pour Personnes à Mobilité Réduite	40
 Bâti-supports à commande par le dessus	56
 Gaine technique	62
 Packs WC	74
 Habillages et accessoires bâtis	88
 Autres bâti-supports	98

NOUVEAU

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE SOLUTION WC SUSPENDUS INGENIO.

Tout le savoir-faire SIAMP concentré pour un espace WC esthétique, hygiénique, silencieux et durable.

- 100% PRO, développé pour et avec les pros
- 100%  autoportant sans reprise murale pour une installation INTUITIVE, RAPIDE et PRÉCISE.

• GAINÉ TECHNIQUE & SÉCURITÉ INCENDIE :

Les bâti-supports VERSO 350 BCU GT PN ont été pensés pour la gaine technique. Leur compacité et l'accessibilité par l'arrière de leur réservoir sont idéaux pour cet environnement. Couplés aux commandes pneumatiques PN, ils permettent de respecter la réglementation sur la Sécurité Incendie au pied de la lettre.

• SOLIDARITÉ :

SIAMP propose un système modulaire de bâti-supports pensé pour les Personnes à Mobilité Réduite. Il permet de réaliser des WC indépendants ou des salles de bain adaptés. Ces produits sont respectueux de la réglementation en vigueur.

• CONFORT :

Le principe de l'aspirateur d'odeur intégré SPINAIR WC est simple : il s'agit de relier la cuvette WC à la V.M.C. (Ventilation Mécanique Contrôlée) ou à une ventilation autonome existante dans tout bâtiment normalisé. Les odeurs générées par l'utilisateur sont ainsi instantanément et directement dirigées vers l'extérieur du bâtiment sans traverser la pièce pour rejoindre la bouche d'aspiration de la V.M.C.

• CHOIX :

Complément indispensable du bâti-support WC INGENIO, SIAMP vous propose une large gamme de plaques de commande élégantes et certifiées qui saura satisfaire durablement toutes les attentes grâce à une grande variété de finitions, de couleurs et de formes.

Plaques de commande double volume à actionnement facile. Attache rapide et intuitive avec réglage selon l'épaisseur de l'habillage. Les commandes peuvent être à actionnement mécanique, pneumatique, à câble ou automatique.

• TECHNIQUE :

Les réservoirs de chasse et leur équipement sont issus d'un long savoir-faire et de compétences poussées en la matière. Ces éléments bénéficient des certifications  et  (règlements de construction européens CE).

Bâti-supports WC

Gaine technique

Packs WC

Habillages et accessoires bâtis

Autres bâti-supports

Commandes

Réservoirs

Équipements techniques

Abattants

Évacuations

Pièces détachées

> Principes d'installation

> Les avantages du wc suspendu



Contrairement à certaines idées reçues, un WC suspendu peut s'installer dans la quasi-totalité des cas. Seul un sol de très mauvaise qualité entraîne, non pas une impossibilité totale, mais une installation spécifique.

L'encombrement total du bâti-support + cuvette suspendue ne dépasse pas l'encombrement d'un WC classique, voire engendre un gain de place si le bâti-support est incorporé à la cloison.

Installer un WC suspendu, c'est faire le choix d'une installation... plus esthétique par une réelle possibilité d'apporter une touche décorative et moderne à sa pièce WC.

... plus hygiénique, le réservoir encastré et la cuvette suspendue suppriment les recoins, simplifient le nettoyage et favorisent une parfaite hygiène.

> Où peut-on installer un wc suspendu ?

Un WC suspendu s'installe bien évidemment dans la pièce dédiée à cette fonction en lieu et place d'une cuvette posée au sol avec réservoir attenant, semi-bas ou haut.

On peut également installer un WC suspendu dans une salle de bains. Certaines des solutions permettent même de créer un espace spécifique au sein de cette pièce.

L'offre autorise la création de toilettes dans des « coins perdus » comme les combles ou sous un escalier à condition de pouvoir alimenter en eau et d'assurer une évacuation Ø 100mm ou Ø 32mm avec un broyeur.

> Que doit-on connaître avant de faire le choix du modèle ?

I – la nature du sol :

Dans le cas d'une construction neuve, l'information est simple, soit le bâti-support est posé sur la dalle de béton, soit sur un sol fini connu : en général du carrelage.

Dans le cas d'une rénovation, si l'information n'existe pas, il y a lieu de faire un sondage du sol par carottage dans un endroit dissimulé ultérieurement.

Dans tous les cas la qualité du sol est importante, l'idéal est un matériau porteur en béton ou autre d'une capacité de 250 kg au m². En cas de doute, l'appel à un professionnel est recommandé pour trouver une solution adaptée.

II – la nature du mur devant lequel sera posé le bâti :

• Mur porteur : on entend par mur porteur un mur situé à l'intérieur ou en périphérie d'un bâtiment dont le but est de supporter les charges de ce même bâtiment. Il est souvent réalisé en béton, son épaisseur est fréquemment supérieure à 100mm.

• Cloison légère : on entend par cloison légère les séparations non-porteuses qui délimitent les différentes pièces d'une construction. Ce sont des cloisons distributives ou simplement de séparation. Elles sont le plus souvent réalisées en briques creuses, plaques de plâtre alvéolées ou pleines, carreaux de plâtre ou tout autre matériau d'une épaisseur inférieure à 100mm.

> Correspondance entre les types de sol, de cloison et les modèles SIAMP

Modèle	Mur porteur	Cloison légère	Gaine technique
Sol non porteur	INGÉNIO en applique BCM VERSO 350		
	INGÉNIO autoportant avec fixation murale haute		
	BCU VERSO 350 AF PN		
Sol porteur	INGÉNIO autoportant	INGÉNIO autoportant	BCU GT PN VERSO 350 (autoportant)
	BCS VERSO 350 (autoportant)	BCS VERSO 350 (autoportant), supporte une demi-cloison	BCS VERSO 800 GT (autoportant)

Bâti-support autoportant



Bâti-support en applique




Bâti-support au sol




> Bâti-support WC autoportant

> Montage autoportant devant un mur non porteur ou devant un mur porteur



- Habillage toute hauteur ou sous forme de tablette
- Fixation directement sur sol porteur en 6 points (chevilles métalliques bi-chromatées anti-corrosion fournies)
- Fixation murale haute non nécessaire pour assurer la résistance du bâti-support et l'intégrité de l'habillage

> Montage dans une cloison légère à simple ou double ossature métallique




- Fixation directement sur sol porteur en 6 points (chevilles métalliques bi-chromatées anti-corrosion fournies)
- Fixation latérale en partie haute sur le profilé possible



> Bâti-support WC autoportant

> Montage en Gaine Technique


- Fixation directement sur sol porteur en 6 points (chevilles métalliques bi-chromatées anticorrosion fournies)



> Bâti-support WC en applique

> Montage en applique devant un mur porteur avec habillage léger ou maçonné

- Habillage toute hauteur ou sous forme de tablette
- Fixation directement sur mur porteur en 4 points et 2 au sol (chevilles et tire-fonds bi-chromatés anti-corrosion fournis)




> Habillages

- Habillage léger ou maçonné, épaisseur comprise entre 13 et 80 mm hors tout
- Habillage minimum typique : 1 plaque de BA 13 + colle à carrelage + carrelage
- Habillages possibles : plaque ou carreaux de plâtre, béton, parpaings, briques pleines ou creuses, aggloméré, latté, mélaminé...
- Habillage fixé de manière solidaire sur le bâti-support (pas de vide entre l'habillage et la structure du bâti-support)

> Bâti-support WC au sol BCS VERSO 350


> Montage autoportant devant un mur non porteur ou devant un mur porteur

- Habillage toute hauteur ou sous forme de tablette
- Fixation directement sur sol porteur en 6 points (chevilles métalliques bi-chromatées anti-corrosion fournies)




> Montage dans une cloison légère à simple ou double ossature métallique

- Fixation directement sur sol porteur en 6 points (chevilles métalliques bi-chromatées anti-corrosion fournies)
- Fixation latérale en partie haute sur le profilé possible



> Création de semi-cloison avec habillage léger ou maçonné

- Fixation directement sur sol porteur en 6 points (chevilles métalliques bi-chromatées anticorrosion fournies)



- Habillage sous forme de tablette
- Fixation directement sur sol porteur en 6 points (chevilles métalliques bi-chromatées anti-corrosion fournies)
- Utilisation de rails et montants métalliques : fixation latérale en partie haute sur le profilé possible

> Les plus produits


> INGÉNIO : le bâti-support WC 100% autoportant



Dans le cadre d'une fixation commune sur sol porteur, la fixation au mur en partie haute n'est pas requise.

Le bâti-support WC autoportant Ingénio est conçu et certifié NF sans fixation haute.

> INGÉNIO : le premier bâti-support WC équipé d'une alimentation d'eau hyper-silencieuse 9 dB



> INGÉNIO : une connexion en eau sûre

Marque de reconnaissance de SIAMP, la connexion en eau se fait à l'intérieur du réservoir. Cela a l'avantage de contenir une éventuelle fuite sous pression, ceci d'autant plus que toutes les pentes et recouvrements de pièces du réservoir ont été pensées pour re-diriger l'eau en interne.

Installation sécurisée : flexible et robinet d'arrêt droit intégrés = une étanchéité en moins



Le robinet d'arrêt et le flexible ne font qu'un pour éliminer un risque de fuite à leur jonction.

La connexion du flexible sur le robinet flotteur se fait moyennant un joint plat au niveau de la portée plate et un joint o-ring en interne de l'embout. ceci offre une double étanchéité pour plus de sérénité.

> INGÉNIO : le bâti-support WC 100% NF

Sont certifiés NF :

- la structure autoportante
- la structure murale
- le robinet flotteur 95L
- le robinet flotteur Quieto OD
- le mécanisme de chasse double-volume
- le réservoir de chasse équipé du robinet flotteur 95L
- le réservoir de chasse équipé du robinet flotteur Quieto OD
- Le robinet d'arrêt droit à flexible intégré
- l'ensemble des produits finis



> INGÉNIO : économies d'eau et efficacité de chasse

La boîte qui entoure le flotteur du Quieto OD a 2 fonctions :

- la première est de retarder l'ouverture du robinet flotteur le temps que le mécanisme de chasse ne se referme. En temps normal, le robinet flotteur remplit alors que le mécanisme de chasse est encore ouvert ; un gaspillage évité avec Quieto OD.

- la 2ème est d'améliorer l'efficacité


de chasse grâce à un volume d'eau chassé plus constant. En effet, la boîte se substitue au réservoir comme volume d'eau permettant de faire flotter le flotteur. Le volume d'eau de la boîte étant bien inférieur à celui du réservoir, la portance du flotteur se fait sur une surface réduite ce qui en augmente la précision.



> INGÉNIO : prêt à l'action

Les réglages en hauteur et en profondeur se font en un instant pour être quasi instantanément en capacité de fixer le bâti-support WC grâce :

- aux pieds livrés en position d'installation NF
- aux pieds freinés permettant un ajustement en hauteur précis et immédiat
- au niveau à bulle pour vérifier l'aplomb dans l'élan
- aux pattes de fixation hautes à installation rapide




> Les plus produits

> INGÉNIO : une connexion en eau versatile

Ingénio peut recevoir une connexion en eau depuis la droite ou la gauche du réservoir ce qui est très pratique pour les immeubles à espaces symétriques.

Le robinet d'arrêt est paré à être connecté aussi bien à :

- des tubes de cuivre, car si ce dernier est trop long ou trop court, en détachant le robinet d'arrêt de sa patte on peut le positionner à souhait grâce au flexible.
- des tubes en PER, car sa patte de maintien absorbera l'effort imposé par ce dernier.



> INGÉNIO : économisez vos efforts


Une seule pièce suffit à fixer la cuvette au lieu de 3 jusqu'alors. Notre nouvel écrou 3 en 1 permet le serrage, la protection de la céramique et le centrage.

Il est installé d'un seul geste au lieu de 3 précédemment ce qui réduit le temps de prise en charge de la pesante cuvette en céramique.



> INGÉNIO : une mise en eau rapide

Le robinet d'arrêt est manœuvrable après avoir retiré la plaque de commande. Un gain de temps lorsque plusieurs centaines de bâti-supports WC doivent être mis en eau.



> INGÉNIO : adapté aux conditions de chantier pour une mise en fonction sûre

Le réservoir est protégé contre l'intrusion de corps étrangers en n'offrant que peu d'ouvertures. Les ouvertures indispensables sont obturées grâce à la plaque de protection frontale, les bouchons latéraux, l'obturateur de réservoir et l'obturateur de connexion cuvette.



> INGÉNIO : fixer la plaque de commande en un instant sans effort




A l'aide de tiges de fixation se verrouillant en 1/4 de tour qui de plus s'adaptent à l'épaisseur de l'habillage spontanément l'installation de la plaque de commande se voit simplifiée au plus haut degré.

> INGÉNIO : pensé pour toute une vie

Une fois installé Ingénio est facile à maintenir. Les composants actifs sont accessibles directement, sans pièces à démonter au préalable, à travers la large ouverture du réservoir. Tous les composants se démontent sans outil. Le mécanisme de chasse peut être extrait du réservoir sans démonter le robinet flotteur et vice-versa.

Un flashcode permet d'accéder immédiatement à la notice de maintenance à l'aide d'un Smartphone.




> Le choix du bâti-support WC spécial chantier

Un **bâti-support WC** est livré avec une pipe d'évacuation coudée ou droite en PVC, sans plaque de commande, ni kit de liaison cuvette (manchon d'évacuation, manchon d'alimentation et kit fixation céramique).

Ces accessoires sont à commander séparément pour qu'ils soient livrés lorsque l'avancement du chantier le nécessite.

Voir pages 108 pour les plaques de commandes et 88 pour les autres accessoires.



Un **bâti-support WC avec plaque de commande** est livré avec :

- Plaque de commande
- Pipe d'évacuation coudée ou droite Ø 100 en PVC
- Manchons d'évacuation et d'alimentation
- Kit de fixation de cuvette

> Choix du type de support

BÂTI-SUPPORTS	INGÉNIO	VERSO 350	VERSO 350 Accès frontal pneumatique	VERSO 350 Spinair WC	Système PMR	VERSO 350 Gaine Technique	VERSO 800 Gaine Technique	VERSO 800	VERSO 400
Type de bâti-support									
Bâti-support WC	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bâti-support cuvette		•							
Bâti-support lavabo					•				•
Bâti-support bidet								•	•
Installation sur...									
Sol porteur	•	•	•	•	BCS	BCU	BCS	BCS	•
Mur porteur	•	•	•	•	BCM			BCM	•
Encombrement									
Largeur réduite	•	•	•	•	•	•			•
Hauteur réduite							•	•	
Type de commande									
Frontale	•	•		•	•	•			
Par le dessus						•		•	
Déportée			•		•	•	•		
Confort									
SPINAIR WC Aspirateur d'odeurs intégré				•					
Habillage									
Meuble d'habillage	•	•	•	•					
Caisson d'habillage	•	•	•	•					
Garantie* (années)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NF	•	•	•		•	•		•	
CE EN 14055	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Hors pièces caoutchouc

> Bâti-supports WC à commande frontale

> **INGENIO** : la solution 100% PRO et 100% 

NOUVEAU

Ingénio est la nouvelle proposition de SIAMP en terme de bâti-supports WC. Cette ligne de produits innovante a été développée pour et par les installateurs. Cela en fait leur meilleur allié pour réussir les chantiers de construction neuve ou de rénovation.

Pour conforter la confiance déposée en Ingénio, sa garantie est de 10 ans et il est certifié .

Ingénio, dans sa version autoportante, ne nécessite aucune fixation murale. Fixer le bâti-support WC uniquement sur un sol porteur suffit pour assurer une résistance à une charge de 400 kg en toute confiance. Les avancées offertes par Ingénio se retrouvent dans toutes fonctionnalités d'un bâti-support WC. Elles permettent une pose rapide, précise et intuitive.

Un avantage indiscutable d'Ingénio est d'être équipé du robinet flotteur Quieto OD couplé à un robinet d'arrêt droit via un flexible. Cela en fait l'alimentation en eau la plus silencieuse du marché pour un bâti-support WC. En effet, cet ensemble ne génère pas plus de 9 dB, c'est à dire que son impact acoustique n'est quasiment pas perceptible par l'utilisateur.

> **VERSO 350 AU SOL :**

La solution de bâti-support WC autoportante à double structure pour l'intégration dans des semi-cloisons.

> **VERSO 350 AUTOPORTANT - Accès frontal pneumatique :**

Le bâti-support WC adapté aux personnes à mobilité réduite notamment grâce à sa commande pneumatique déportée.

> **VERSO 350 EN APPLIQUE - 100% MURAL :**

Spécifique au cas où il n'est pas possible de percer le sol, ce bâti-support WC ne se fixe que sur mur porteur. Aucune fixation au sol n'est requise ceci sans amenuiser sa résistance à une charge de 400 kg.

Bâti-supports WC

Gaine technique

Packs WC

Habillages et accessoires bâtis

Autres bâti-supports

Commandes

Réservoirs

Équipements techniques

Abattants


Évacuations

Pièces détachées

> Les plus produits

INGENIO, un concentré d'innovations

NOUVEAU




* Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni

> Les plus produits

INGENIO, l'économie d'eau alliée au silence

NOUVEAU

La solution de remplissage la plus silencieuse du marché certifiée NF à 9 dB



> Économisez en silence

Fruit d'une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, le robinet flotteur QUIETO OD offre un silence de fonctionnement exceptionnel. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d'obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché (jusqu'à 16 fois plus silencieux qu'un robinet traditionnel).

De plus, le réservoir retardateur permettant l'ouverture différée du QUIETO OD retarde le remplissage du réservoir pendant que le mécanisme est encore ouvert. Ce système exclusif permet d'économiser jusqu'à 5 litres d'eau par jour (calcul réalisé pour une famille de 4 personnes).

INGENIO, entretien et maintenance faciles

Le robinet flotteur QUIETO OD est facile à retirer du réservoir. Si une maintenance est nécessaire, il suffit d'enlever la façade de la plaque de commande pour extraire le robinet du réservoir INGENIO sans avoir à démonter les autres composants. Aucun outil n'est nécessaire. Le capot amovible à l'arrière du réservoir permet une maintenance en gaine technique. Toutes nos pièces détachées sont disponibles chez votre distributeur ou sur commande.

INGENIO - Le choix de la touche finale pour un espace personnalisé qui associe esthétique et fonctionnalité

INGENIO vous propose une large gamme de plaques de commande élégantes et certifiées **NF** qui saura satisfaire durablement toutes les attentes grâce à une grande variété de finitions, de couleurs et de formes.

NOUVEAU

Plaques de commande double volume à actionnement facile.
Attache rapide et intuitive avec réglage selon l'épaisseur de l'habillage.

3 COLLECTIONS



Design

Large gamme de plaques de commande design & moderne en ABS. Résistantes aux chocs, nos plaques allient confort et esthétique au meilleur prix.



Matière


Des formes épurées et des matériaux de qualité pour une architecture élégante. En verre trempé ou en alliage d'aluminium, la plaque de commande devient un élément de décoration à part entière.




Créative

Personnalisables selon vos envies. Avec plus de 300 décors au choix, la gamme personnalisable s'adapte parfaitement à tous les intérieurs.


6 DESIGNS + de 600 combinaisons possibles




SPHÈRE




SMART/SMARTY




SQUARE



SEGMENT



REFLET/ALBUM 90



REFLET/ALBUM 360

> Caractéristiques

Bâti-support WC		INGENIO AUTOPORTANT	INGENIO EN APPLIQUE	BCS VERSO 350	BCM VERSO 350 100% applique	BCU VERSO 350 AF PN	
Type de fixation	Sol porteur	•	•	•		•	
	Mur porteur	•	•		•	•	
Dimensions	Largeur (en mm)	350	350	350	350	350**	
	Hauteur (en mm)	1100 ~ 1300	1100 ~ 1300	1100 ~ 1300	1100 ~ 1300	1100 ~ 1300	
	Profondeur (en mm)	Autoportant 145*		145* ~ 240	180	142* ~ 245	Autoportant 142*
		Avec liaison murale 145* ~ 240					Avec liaison murale 142* ~ 245
	Réglage hauteur fixation cuvette (en mm)	325 ~ 525	325 ~ 525	325 ~ 525	325 ~ 525	325 ~ 525	
Entraxe cuvette (en mm)	180	180	180 / 230	180 / 230	180 / 230		
Type de commande	Frontale	Album 360 INGENIO, Album 90 INGENIO, Reflet 360 INGENIO, Reflet 90 INGENIO, Square INGENIO, Segment INGENIO, Smart INGENIO, Smarty INGENIO, Sphère INGENIO			Album 360, Album 90, Reflet 360, Reflet 90, Square, Segment, Smart, Smarty, Yin Yang, Media, Moon, Lemon, Monovolume, Smart MVI, Smarty MVI, Monovolume anti-vandales	Plaques de visite, plaque de fermeture	
	Déportée					Pneumatique	
Divers	Compatibilité cuvette rallongée	•	•	•	•	•	
	Robinet flotteur QUIETO OD hyper silencieux et économiseur d'eau	•					
	Robinet flotteur OD95L économiseur d'eau			•	•		
	Option DECOFAST	•	•	•	•	•	
	Option MEUBLEO	•	•	•	•	•	
	Option Pack WC	•					
Garantie (années) hors pièces en caoutchouc		10	10	10	10	10	
		•	•	•			
		•	•	•	•	•	

* En évacuation horizontale et 147 mm minimum en évacuation verticale

** Largeur totale à la base des pieds : 385 mm

> Bâti-support WC autoportant INGENIO AUTOPORTANT QUIETO OD - Avec plaque de commande



DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- Installation sur sol ou mur porteur**
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm, entièrement traitée anticorrosion
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Pieds livrés dans la position d'installation.** Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti. Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni
- Réservoir Ingénio isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande. Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une mise en eau sécurisée
- Mécanisme 36 double volume, pré-réglé d'usine 3l/6l
- Robinet flotteur QUIETO OD économiseur d'eau hyper silencieux** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni**
- Commande frontale double volume mécanique, Sphère blanche**, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton. **Attache rapide et intuitive de la plaque de commande**
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux** et manoeuvrable depuis l'extérieur du réservoir
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti-support
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide
- Accessoires de réserve rigides et de protection pour l'habillage



- 1 = 147 mini ~ 240 mm maxi
- 2 = 13/20** ~ 80 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

**Selon commande

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INGENIO AUTOPORTANT AVEC PLAQUE DE COMMANDE / Quieto OD - Évacuation coudée

Réf. : 31 3110 10
Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol ou mur porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur économiseur d'eau à ouverture différée hyper silencieux NF 9 dB. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collage		Quantité	Prix H.T	
				Nb	L. x p. x h. (mm)			Kg
INGENIO AUTOPORTANT AVEC PLAQUE DE COMMANDE Quieto OD - Evacuation coudée	31 3110 10	3 24723 009703 6	Carton	1	1140 x 395 x 185	20	20	329,00 €

COMPLÉMENTS


Accessoires..... p. 94 à 97
Meuble d'habillage p. 91
Caisson d'habillage p. 92

> Bâti-support WC autoportant INGENIO AUTOPORTANT QUIETO OD



DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- Installation sur sol ou mur porteur**
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm, entièrement traitée anticorrosion
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Pieds livrés dans la position d'installation.** Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti. Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni
- Réservoir Ingénio isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande. Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une mise en eau sécurisée
- Mécanisme 36 double volume, pré-réglé d'usine 3l/6l
- Robinet flotteur QUIETO OD économiseur d'eau hyper silencieux** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni**
- Commande frontale double volume mécanique**, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton. **Attache rapide et intuitive de la plaque de commande**
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux** et manoeuvrable depuis l'extérieur du réservoir
- Évacuation coudée ou droite en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti-support
- Accessoires de réserve rigides et de protection pour l'habillage



- 1 = 145/147 mini ~ 240 mm maxi
- 2 = 13/20** ~ 80 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

**Selon commande

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INGENIO AUTOPORTANT / Quieto OD - Évacuation coudée

Réf. : 31 3111 10
Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol ou mur porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur économiseur d'eau à ouverture différée hyper silencieux NF 9 dB. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC. Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

INGENIO AUTOPORTANT / Quieto OD - Évacuation droite

Réf. : 31 3112 10
Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol ou mur porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 145 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur économiseur d'eau à ouverture différée hyper silencieux NF 9 dB. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC. Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collage		Quantité	Prix H.T	
				Nb	L. x p. x h. (en mm)			Kg
INGENIO AUTOPORTANT Quieto OD - Evacuation coudée	31 3111 10	3 24723 009866 8	Carton	1	1140 x 395 x 185	20	20	295,00 €
INGENIO AUTOPORTANT Quieto OD - Evacuation droite	31 3112 10	3 24723 009871 2	Carton	1	1140 x 395 x 185	20	20	295,00 €

COMPLÉMENTS


Plaque de commande p. 112 à 122
Kit de liaison cuvette p. 94
Accessoires..... p. 94 à 97
Meuble d'habillage p. 91
Caisson d'habillage p. 92

> Bâti-support WC autoportant INGENIO AUTOPORTANT - Avec plaque de commande



DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- Installation sur sol ou mur porteur**
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm, entièrement traitée anticorrosion
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Pieds livrés dans la position d'installation.** Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti. Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni
- Réservoir Ingénio isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande. Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une mise en eau sécurisée
- Mécanisme 36 double volume, pré-réglé d'usine 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni**
- Commande frontale double volume mécanique, Sphère blanche**, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton.
- Attache rapide et intuitive de la plaque de commande**
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux** et manœuvrable depuis l'extérieur du réservoir
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti-support
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide
- Accessoires de réserve rigides et de protection pour l'habillage de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INGENIO AUTOPORTANT AVEC PLAQUE DE COMMANDE / Évacuation coudée

Réf. : 31 3100 10
Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol ou mur porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	L. x p. x h. (mm)	Kg		
INGENIO AUTOPORTANT AVEC PLAQUE DE COMMANDE Evacuation coudée	31 3100 10	3 24723 009283 3	Carton	1	1140 x 395 x 185	20	20	314,00 €

COMPLÉMENTS	
Accessoires.....	p. 94 à 97
Meuble d'habillage.....	p. 91
Caisson d'habillage.....	p. 92


Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> Bâti-support WC autoportant INGENIO AUTOPORTANT



DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- Installation sur sol ou mur porteur**
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm, entièrement traitée anticorrosion
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Pieds livrés dans la position d'installation.** Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti. Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni
- Réservoir Ingénio isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande. Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une mise en eau sécurisée
- Mécanisme 36 double volume, pré-réglé d'usine 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni**
- Commande frontale double volume mécanique**, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton.
- Attache rapide et intuitive de la plaque de commande**
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux** et manœuvrable depuis l'extérieur du réservoir
- Évacuation coudée ou droite en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti-support
- Accessoires de réserve rigides et de protection pour l'habillage de clippage sur le bâti



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INGENIO AUTOPORTANT / Évacuation coudée

Réf. : 31 3101 10
Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol ou mur porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC. Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

INGENIO AUTOPORTANT / Évacuation droite

Réf. : 31 3102 10
Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol ou mur porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 145 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC. Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	L. x p. x h. (en mm)	Kg		
INGENIO AUTOPORTANT Evacuation coudée	31 3101 10	3 24723 009284 0	Carton	1	1140 x 395 x 185	20	20	280,00 €
INGENIO AUTOPORTANT Evacuation droite	31 3102 10	3 24723 009285 7	Carton	1	1140 x 395 x 185	20	20	280,00 €


COMPLÉMENTS	
Plaque de commande.....	p. 112 à 122
Kit de liaison cuvette.....	p. 94
Accessoires.....	p. 94 à 97
Meuble d'habillage.....	p. 91
Caisson d'habillage.....	p. 92

> Bâti-support WC en applique INGENIO EN APPLIQUE - Avec plaque de commande



DESRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- > **Installation sur mur porteur**
- > Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 30 x 30 mm, entièrement traitée anticorrosion
- > Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- > **Pieds livrés dans la position d'installation.** Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- > Fixation murale : kit de fixation haute fourni
- > Réservoir Ingénio isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande. Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une mise en eau sécurisée
- > Mécanisme 36 double volume, pré-réglé d'usine 3l/6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni**
- > **Commande frontale double volume mécanique, Sphère blanche**, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton.
- > **Attache rapide et intuitive de la plaque de commande**
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux** et manoeuvrable depuis l'extérieur du réservoir
- > Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti-support
- > Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide
- > Accessoires de réserve rigides et de protection pour l'habillage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INGENIO EN APPLIQUE AVEC PLAQUE DE COMMANDE / Évacuation coudée

Réf. : 31 3200 10
Bâti-support en applique pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur mur porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée).
Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF.
Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	L. x p. x h. (mm)	Kg		
INGENIO EN APPLIQUE AVEC PLAQUE DE COMMANDE Évacuation coudée	31 3200 10	3 24723 009286 4	Carton	1	1140 x 395 x 185	20	20	280,00 €

COMPLÉMENTS

Accessoires..... p. 94 à 97
Meuble d'habillage p. 91
Caisson d'habillage p. 92



1 = 147 mini ~ 240 mm maxi
2 = 13 ~ 80 mm
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*
* Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.
**Selon commande

> Bâti-support WC au sol



BCS VERSO 350 - Avec plaque de commande



DESRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > **Permet la création de semi-cloisons**
- > **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- > **Installation sur sol porteur**
- > **Double structure** en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- > Réservoir Verso 350 isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- > Mécanisme 36 double volume réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- > **Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Commande frontale double volume mécanique, Smarty blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt 3/8° mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm**
- > Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti-support
- > Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation accessoires de fixation cuvette
- > Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage




BCS VERSO 350

DESRIPTIF

Même descriptif que le BCS VERSO 350 avec plaque de commande excepté :

- > Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- > Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti-support



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS VERSO 350 AVEC PLAQUE DE COMMANDE / Évacuation coudée

Réf. : 31 2100 10
Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur de 180 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8° à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

BCS VERSO 350 / Sans évacuation

Réf. : 31 2146 10
Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur de 180 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8° à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve.
Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette, évacuation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BCS VERSO 350 avec plaque de commande Évacuation coudée	31 2100 10	3 24723 001765 2	Carton	1	0,084	22,73	16	361,12 €
BCS VERSO 350 Sans évacuation	31 2146 10	3 24723 002129 1	Carton	1	0,084	22,35	16	322,97 €

COMPLÉMENTS

Plaque de commande *
Kit de liaison cuvette p. 94
Accessoires p. 94 à 97
Meuble d'habillage *
Caisson d'habillage p. 92

*De nombreuses plaques de commande à actionnement mécanique et des meubles d'habillage pour Verso 350 sont disponibles. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.


> Bâti-support WC autoportant - Accès frontal pneumatique BCU VERSO 350 AF PN



ACCÈS FRONTAL PNEUMATIQUE

DESCRIPTIF

- Pour l'utilisation d'une commande déportée pneumatique, avec accès frontal au contenu du réservoir
- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg**
- **Installation sur sol ou mur porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti-support
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés. Profondeur maximale 245 mm. Non nécessaire en installation autoportante
- Réservoir Verso 350 AF PN isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- **Mécanisme PN V350 adaptable en simple ou double volume pré-réglé d'usine en 3l/6l**
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- **Plaque de visite ou de fermeture pour obturer l'accès au réservoir**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCU VERSO 350 AF PN / Évacuation coudée
Réf. : 31 2280 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm. Réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande déportée.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, capillaires et gaine de protection.

Non fourni : commande déportée pneumatique, plaque de visite ou de fermeture, kit de liaison cuvette.

BCU VERSO 350 AF PN / Évacuation droite

Réf. : 31 2281 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm. Réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande déportée.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe droite PVC, capillaires et gaine de protection

Non fourni : commande déportée pneumatique, plaque de visite ou de fermeture, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³ Kg		
BCU VERSO 350 AF PN Évacuation coudée	31 2280 10	3 24723 003378 2	Carton	1	0,07 19,86	20	294,87 €
BCU VERSO 350 AF PN Évacuation droite	31 2281 10	3 24723 003379 9	Carton	1	0,07 19,86	20	294,87 €

COMPLÉMENTS

Commande déportée pneumatique..... p.127 à 130
Plaque de visite ou de fermeture p. 132 - 133
Kit de liaison cuvette p. 94
Accessoires..... p. 94 à 97
Meuble d'habillage Voir Tarif 2017
Caisson d'habillage p.92

@ Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> Bâti-support WC en applique- Application spéciale BCM VERSO 350 100% APPLIQUE




BÂTI 100% APPLIQUE

DESCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure murale résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur mur porteur**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- **Appui au sol** par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés
- **Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés**
- **Fixation murale basse avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés**
- **Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés**
- Réservoir Verso 350 isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- **Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

Sol amianté ? Chauffage au sol ? Chape forte épaisseur ?
La solution SIAMP : le bâti-support sans perçage au sol !
Les dangers de l'amianté :
Un seul trou percé dans une plaque de fibro-ciment peut libérer des milliers de fibrilles responsables de maladies pulmonaires graves.



- 1 = 147-245 mm
- 2 = 16 ~ 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCM VERSO 350 100% APPLIQUE / Évacuation coudée
Réf. : 31 2347 10

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, fixation murale en 8 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC.

Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³ Kg		
BCM VERSO 350 100% APPLIQUE évacuation coudée	31 2347 10	3 24723 005920 1	Carton	1	0,07 14,90	20	280,93 €


COMPLÉMENTS

Plaque de commande *
Kit de liaison cuvette p. 94
Accessoires..... p. 94 à 97
Meuble d'habillage *
Caisson d'habillage p.92

*De nombreuses plaques de commande à actionnement mécanique et des meubles d'habillage pour Verso 350 sont disponibles. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.

> Système d'aspiration d'odeur : *SPINAIR* WC

Le principe de l'aspirateur d'odeur intégré SPINAIR WC* est simple : il s'agit de relier la cuvette WC à la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) ou à une ventilation autonome existante dans tout bâtiment normalisé. Les odeurs générées par l'utilisateur sont ainsi instantanément et directement dirigées vers l'extérieur du bâtiment sans traverser la pièce pour rejoindre la bouche d'aspiration de la VMC située au plafond.



> 35

Bâti-supports WC

Gaine technique

Packs WC

Habillages et accessoires bâtis

Autres bâti-supports

Commandes

Réservoirs

Équipements techniques

Abattants

Évacuations

Pièces détachées

Être le suivant...
sans appréhension !

SPINAIR
WC

> LE SYSTÈME *SPINAIR*^{WC} :

Le confort olfactif



> Le fonctionnement

L'aspiration dans la cuvette s'opère par la bride qui est en liaison constante avec la surverse du mécanisme de chasse. Pour pouvoir être efficace à 100%, cette liaison doit être parfaitement étanche à l'air pour éviter toute perte de charge (aspiration dans le réservoir). Pour ce faire, le système SPINAIR WC* (breveté) comporte une cloche immergée en partie qui coiffe la surverse. La cloche est ensuite reliée par un flexible à un manchon débouchant hors du réservoir qui permet la connexion à la VMC.

> Les atouts

- **Installation rapide** : Une simple connexion sur le conduit VMC.
- **Consommation d'énergie inexistante** : L'aspiration de la VMC se répartit automatiquement entre la bouche d'aspiration existante et la cuvette, sans déséquilibre (contrôlée et validée sur site). L'efficacité du système SPINAIR WC* ne nécessite qu'un minimum de 2 m³/h d'aspiration dans la cuvette.
- **Silencieux** : C'est la VMC qui agit.
- **Maintenance inexistante** : Pas de moteur, pas de filtre à changer.
- **Auto-Nettoyant** : Le faible volume d'air aspiré dans la cuvette exclut quasiment tout risque d'aspiration de particules indésirables, pour autant le système est rincé à chaque chasse (l'eau empruntant en sens inverse le circuit de l'air).
- **Écologique** : Aucun déchet (filtre usagé, pile ou combustible), pas de dépense d'énergie supplémentaire, évite l'utilisation de bombe désodorisante.


> Résultat

Dans l'habitat individuel, collectif ou bien les E.R.P. : des toilettes saines et exemptes de toute odeur.

> Bâtiments témoins :


- Hôtel Novotel Bordeaux Meriadeck (48 chambres équipées)
- Hôtel Mercure Strasbourg (63 chambres équipées),
- Hôtel Ibis Montpellier Centre (125 chambres équipées)
- Hôtel Mercure Paris Gare de Lyon (300 chambres équipées)
- Tour Simona Monaco (125 logements)
- Tour Tétotista Monaco (80 logements)

Aspiration moyenne constatée dans la cuvette 3 m³/h et à la bouche d'extraction 35 m³/h (mesure effectuée par anémomètre à fil chaud et cône k 35).



> Principes d'installation

> Sur VMC collective



> SPINAIR WC et les systèmes de ventilation

Des **essais aérauliques** d'extraction d'air grâce au système SPINAIR WC* ont été effectués en laboratoire.


Ils ont permis d'établir le tracé des caractéristiques de débit lié à une dépression comprise entre 40 et 200 Pa.

SPINAIR WC* autorise pour **une plage de pression entre 80 et 160 Pa des débits allant de 9,7 à 14,9 m³/h**. SPINAIR WC* ne remplace pas une bouche d'extraction d'air traditionnelle de VMC mais peut être **complémentaire d'une bouche présente**.

Il est alors nécessaire de vérifier que le débit complémentaire extrait n'interfère pas avec la ventilation en place en 2 points :

- Adjoindre le débit supplémentaire au groupe d'extraction tout en s'assurant que la dépression reste constante pour les autres bouches,
- Installer une bouche de débit inférieur dans le WC. À noter que SPINAIR WC* n'est ni autoréglable, ni hygroréglable.

> Sur VMC individuelle



> VMC collective

- 1 - Percer la colonne VMC (Ø 32mm).
- 2 - Fixer la prise rapide (l'étanchéité est assurée par un joint mousse).
- 3 & 4 - Raccorder la prise rapide au bâti.

> VMC individuelle

- 1 - Couper la gaine souple (raccord entre la bouche d'extraction et le moteur de la VMC).
- 2 - Manchonner le Tê de raccordement (Ø 100mm).
- 3 - Assurer l'étanchéité avec une bande adhésive.
- 4 - Relier au bâti (Ø 32mm).

Le raccordement entre le bâti et la prise rapide ou le Tê de raccordement peut se faire avec n'importe quel tube Ø 32mm (PVC, flexible...). En cas d'exigence sécurité incendie, la gamme SPINAIR WC* comporte un tube galvaflex anti-feu.

SPINAIR^{WC}




> Bâti-support WC autoportant SPINAIR WC POUR COLLECTIVITÉS



DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Réservoir équipé du système d'aspiration d'odeurs SPINAIR WC**
- Connecteur et accessoires de fixation pour conduits de ventilation souples
- Non fourni : tube Ø 32mm entre réservoir et connecteur
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur sol ou mur porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés. Profondeur maximale 245 mm. Non nécessaire en installation autoportante
- Réservoir Verso 350 isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande frontale double ou simple volume, mécanique, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



- 1 = 142/147-245 mm
- 2 = 16/20** ~ 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.
**Selon commande

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SPINAIR WC POUR COLLECTIVITÉS / Évacuation coudée

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, système d'aspiration d'odeurs, pipe coudée PVC.

Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette, tube Ø 32 mm entre réservoir et connecteur.

SPINAIR WC POUR COLLECTIVITÉS / Évacuation droite

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, système d'aspiration d'odeurs, pipe droite PVC.

Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette, tube Ø 32 mm entre réservoir et connecteur.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SPINAIR WC POUR COLLECTIVITÉS Évacuation coudée	31 2295 10	3 24723 001920 5	Carton	1	0,07	21,92	20	381,54 €
SPINAIR WC POUR COLLECTIVITÉS Évacuation droite	31 2296 10	3 24723 002048 5	Carton	1	0,07	21,92	20	381,54 €

COMPLÉMENTS

Plaque de commande nous consulter
Kit de liaison cuvette p.98
Accessoires p.98 à 101

Des systèmes d'habillage adaptés à VERSO 350 sont également disponibles.
Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.




Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> Bâti-support WC autoportant SPINAIR WC INDIVIDUEL



DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Réservoir équipé du système d'aspiration d'odeurs SPINAIR WC**
- Connecteur et accessoires de fixation pour conduits de ventilation souples
- Non fourni : tube Ø 32mm entre réservoir et connecteur
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur sol ou mur porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés. Profondeur maximale 245 mm. Non nécessaire en installation autoportante
- Réservoir Verso 350 isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande frontale double ou simple volume, mécanique, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



- 1 = 142/147-245 mm
- 2 = 16/20** ~ 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.
**Selon commande

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SPINAIR WC INDIVIDUEL / Évacuation coudée

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, système d'aspiration d'odeurs, pipe coudée PVC.

Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette, tube Ø 32 mm entre réservoir et connecteur.

SPINAIR WC INDIVIDUEL / Évacuation droite

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, système d'aspiration d'odeurs, pipe droite PVC.

Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette, tube Ø 32 mm entre réservoir et connecteur.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SPINAIR WC INDIVIDUEL Évacuation coudée	31 2290 10	3 24723 001772 0	Carton	1	0,07	22,42	20	369,34 €
SPINAIR WC INDIVIDUEL Évacuation droite	31 2291 10	3 24723 002047 8	Carton	1	0,07	22,42	20	369,34 €

COMPLÉMENTS

Plaque de commande nous consulter
Kit de liaison cuvette p.98
Accessoires p.98 à 101

Des systèmes d'habillage adaptés à VERSO 350 sont également disponibles.
Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.

> Système P.M.R

**SIAMP a conçu un système d'installation de sanitaires destiné aux Personnes à Mobilité Réduite (séniors, personnes handicapées).
Ce système répond à de nombreux critères :**

- > Respect de la réglementation,
- > Possibilité de suspendre des cuvettes rallongées, des lavabos et des barres de relevage,
- > Adaptation de la hauteur des éléments sanitaires à la hauteur utile aux utilisateurs,
- > Commande automatique de la chasse pour assurer le rinçage de la cuvette,
- > Commande déportée pneumatique permettant à l'utilisateur d'atteindre facilement la commande. Des versions à boutons en relief et à faible effort d'actionnement sont disponibles,
- > Modularité des bâti-supports pour correspondre à l'espace d'installation lors d'une rénovation ou bien d'une construction neuve,
- > Résistance aux charges sans détérioration de l'habillage.

Bâti-supports WC

Gaine technique

Packs WC

Habillages et accessoires bâtis

Autres bâti-supports

Commandes


Réservoirs

Équipements techniques

Abattants

Évacuations

Pièces détachées



> Le système P.M.R


> Contexte : Le handicap

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant »

Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005.

> La population handicapée dans la population totale

Répartition de la population selon l'âge, le sexe et les perceptions du handicap



*Personnes déclarant un problème de santé de plus de 6 mois et connaître des difficultés importantes dans le déplacement et/ou dans les activités quotidiennes et/ou vis à vis du travail et/ou ayant eu un (ou plusieurs) accident(s) du travail au cours de la dernière année.

**Personnes ayant une reconnaissance administrative du handicap.

Champ : Population âgée de 15 à 64 ans en France métropolitaine vivant en ménage ordinaire (collectivités exclues).

Source : Enquête complémentaire à l'enquête emploi 2007 ; exploitation DARES.

> Les grandes avancées de la loi

Compensation

La loi handicap met en œuvre le principe du droit à compensation du handicap, en établissement comme à domicile. La prestation de compensation couvre les besoins en aide humaine, technique ou animalière, aménagement du logement ou du véhicule, en fonction du projet de vie formulé par la personne handicapée.

Scolarité

La loi handicap reconnaît à tout enfant porteur de handicap le droit d'être inscrit en milieu ordinaire, dans l'école la plus proche de son domicile.

Emploi

La loi handicap réaffirme l'obligation d'emploi d'au moins 6 % de travailleurs handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés, renforce les sanctions, crée des incitations et les étend aux employeurs publics.

Accessibilité

La loi handicap définit les moyens de la participation des personnes handicapées à la vie de la cité. Elle crée l'obligation de mise en accessibilité des bâtiments et des transports dans un délai maximum de 10 ans.

Rendre le logement accessible

En matière de logement, l'objectif de la loi est de permettre aux personnes handicapées de pouvoir disposer d'un logement adapté et d'élargir le parc immobilier accessible, afin

d'ouvrir le choix de leur lieu de vie. Les bâtiments d'habitation collectifs neufs doivent être accessibles et permettre une adaptation ultérieure plus facile des logements aux personnes handicapées.

Des exigences proches s'imposent également aux maisons individuelles neuves. Les bâtiments d'habitation collectifs existants doivent être rendus accessibles en cas de réhabilitation importante. Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi.

La mise en accessibilité des établissements recevant du public

La loi prévoit que les établissements publics et privés recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les espaces ouverts au public. L'accès et l'accueil doivent être possibles pour toutes les catégories de personnes handicapées, dans les établissements neufs recevant du public.

La mise en accessibilité des établissements existants doit intervenir dans un délai de 10 ans. Les préfetures et universités doivent être accessibles dans un délai de 5 ans.

Une attestation de conformité est désormais établie en fin de chantier par un tiers indépendant, pour les travaux soumis à permis de construire.

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées


La loi handicap crée les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). Elles exercent, dans chaque département, une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leurs proches, d'attribution des droits ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.



> Contexte : Les séniors

> Évolution de la population

Âge moyen et structure des populations par âge France métropolitaine. (scénario central de projection) Source : Insee, modèle OMPHALE.



> Prise en charge des personnes âgées

La plupart des personnes âgées de plus de 65 ans vivent seules dans leur logement (18% des sexagénaires, 30% des septuagénaires et 40% des octogénaires). Ces personnes sont en général propriétaires (70,7%) et résident en ville.

Ces chiffres confirment qu'un processus de désinstitutionnalisation s'est développé grâce à la multiplication des services d'aide à domicile. Seule la dépendance et un mauvais état de santé déclenchent le placement en institution alors que l'hébergement par la famille n'est adopté qu'une fois sur cinq.

Dans les années à venir la population des séniors dépendants de plus de 80 ans augmentera considérablement notamment en raison du nombre accru des maladies neurodégénératives (225 000 nouveaux cas par an selon les gériatres consultés). Ces maladies sont déjà à l'origine de 72% des demandes d'APA et de 70% des placements en institution.

Ainsi, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans devrait doubler dans les quinze prochaines années pour atteindre 2,2 millions en 2020.

Source : Texte composé à partir de "Vers un nouvel accueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées" Rapport de Valérie ROSSO-DEBORD

> Le système P.M.R modulaire

Une offre complète pour installer les sanitaires de manière adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite.



> Principes d'installation :

- En rénovation ou lors d'une construction neuve.
- Sur mur porteur avec la version en applique, ou bien sur sol porteur avec la version au sol.
- Un système modulaire qui permet de combiner au besoin les éléments sanitaires et les barres de relevage dans une salle de bain ou un WC indépendant.
- Répond aux règlements en vigueur.

> Suspendre de manière sécurisée des cuvettes suspendues rallongées, des lavabos suspendus et des barres de relevage :

- Les bâti-supports WC PMR et bâti-lavabos PMR sont spécifiques au système PMR. Ils peuvent recevoir les panneaux bois des bâti-barres de relevage.
- Les bâti-supports WC PMR résistent à une charge de 400kg. Les bâti-lavabos PMR résistent à une charge de 150kg. Les bâti-barres de relevage PMR résistent à une charge de 150kg.
- Les bâti-barres de relevage PMR peuvent être installés indifféremment à droite ou gauche d'un bâti-support WC PMR ou d'un bâti-lavabo PMR.
- Les U de liaison permettent de ménager instantanément un espace de manœuvre réglementaire entre les différents éléments.

> Délimiter l'espace de manœuvre

Les U de liaison 680 / 900 / 1017 mm permettent de ménager aisément un espace de manœuvre réglementaire entre les éléments. Ils offrent aussi un renfort à l'habillage.

- Espace de manœuvre entre 2 BBR = U de LIAISON PMR Longueur 680
- Espace de manœuvre entre BBR et bâti-support WC ou bâti-lavabo = U de LIAISON PMR Longueur 900
- Espace de manœuvre entre bâti-support WC et bâti-lavabo = U de LIAISON PMR Longueur 1017

> Habillage :

- L'habillage doit être solidaire des bâti-supports.
- Des renforts d'habillages optionnels, U de LIAISON 260, sont prévus en partie basse et haute des bâti-supports.
- Les U de LIAISON 680 / 900 / 1017 offrent aussi un renfort à l'habillage.
- La finition latérale droite a pour fonction de supporter l'habillage pour atteindre une paroi qui lui est perpendiculaire.
- La finition équerre est conçue pour supporter un habillage créant un angle.


> Commande des chasses d'eau:

Les bâti-supports WC PMR peuvent être équipés de commandes de chasse :

- Déportées pneumatiques avec bouton en relief et à faible effort d'actionnement (pages 129 & 130),
- Automatiques (pages 124 à 126) SMART MVI, SMARTY MVI,
- Mécaniques, pour VERSO 350 (nous consulter).




> Cotes d'installation préconisées (CM)



En rouge = réglementation
En noir = système PMR SIAMP

*Selon le modèle de lavabo
**Selon le modèle de barre de relevage

> Espace de manœuvre pour translation sur un WC



> Les plus produits

> La qualité



> Installation sur mur porteur



> Installation sur sol porteur



> Abattant PMR

Thermodur
Avec fixations renforcées et cales de maintien
voir page 185



> Skill 51 PMR

Mécanisme À câble
Simple volume
Pour plus d'informations, nous consulter





> Les plus produits

> Support cuvette, lavabo et barre de relevage



> Ménager l'espace de manœuvre réglementaire



> Une seule référence pour 2 configurations d'installation

> Finaliser l'habillage



Page 85 :
Pack WC
Ingénio PMR




> PMR Bâti-support WC en applique - Pneumatique BCM PMR PN VERSO 350



DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- **Structure en applique résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur mur porteur**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion** peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- **S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR**
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- **Réservoir Verso 350** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- **Mécanisme PN V350** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique adaptable en simple ou double volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 N**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- **Plaque de visite ou de fermeture pour obturer l'accès au réservoir**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCM PMR PN VERSO 350 / Évacuation coudée
Réf. : 31 2381 10


Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 410 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande déportée.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, capillaires et gaine de protection.
Non fourni : commande, plaque de visite ou de fermeture, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BCM PMR PN VERSO 350 Évacuation coudée	31 2381 10	3 24723 002492 6	Carton	1	0,075	16,40	-	306,11 €


COMPLÉMENTS

Accessoires PMR p.55
Commande déportée PN, plaque de visite, plaque de fermeture p. 127 à 133
Kit de liaison cuvette p. 94




*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

> PMR Bâti-support WC au sol - Pneumatique BCS PMR PN VERSO 350



DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion** peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- **S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR**
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- **Permet la création de semi-cloisons**
- **Réservoir Verso 350** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- **Mécanisme PN V350** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique adaptable en simple ou double volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- **Plaque de visite ou de fermeture pour obturer l'accès au réservoir**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS PMR PN VERSO 350 / Évacuation coudée
Réf. : 31 2181 10


Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure permettant la fixation d'un bâti barre de relevage. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 410 mm, profondeur 180 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande déportée.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, capillaires et gaine de protection.
Non fourni : commande, plaque de visite ou de fermeture, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BCS PMR PN VERSO 350 Évacuation coudée	31 2181 10	3 24723 002493 3	Carton	1	0,093	24,35	-	385,57 €

COMPLÉMENTS

Accessoires PMR p. 55
Commande déportée PN, plaque de visite, plaque de fermeture p. 127 à 133
Kit de liaison cuvette p. 94




*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

> PMR Bâti-support WC en applique BCM PMR VERSO 350



DESCRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- > **Installation sur mur porteur**
- > **Structure en applique résistant à une charge de 400 Kg**
- > Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- > Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > **S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR**
- > Permet la fixation de U de liaison PMR
- > Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- > **Réservoir Verso 350** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- > Mécanisme 36 double volume réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- > Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge**
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- > Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- > Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



- 1 = 147-245 mm
- 2 = 16/20** ~ selon visserie barre de relevage avec un max de 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm*



*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCM PMR VERSO 350 / Évacuation coudée

Réf. : 31 2380 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 410 mm, profondeur réglable de 147 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, capillaires et gaine de protection.

Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BCM PMR VERSO 350 Évacuation coudée	31 2380 10	3 24723 002409 4	Carton	1	0,075	16,40	-	279,34 €

COMPLÈMENTS

Accessoires PMR p. 55
 Plaque de commande* p. 124 à 126
 Kit de liaison cuvette p. 94


*De nombreuses plaques de commande à actionnement mécanique sont également disponibles. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.

> PMR Bâti-support WC au sol BCS PMR VERSO 350




DESCRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- > **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- > **Installation sur sol porteur**
- > Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- > **S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR**
- > **Permet la fixation de U de liaison PMR**
- > Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- > **Permet la création de semi-cloisons**
- > **Réservoir Verso 350** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- > Mécanisme 36 double volume réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- > Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge**
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- > Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- > Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



- 1 = 180 mm
- 2 = 16/20** ~ selon visserie barre de relevage avec un max de 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm*



*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS PMR VERSO 350 / Évacuation coudée

Réf. : 31 2180 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure permettant la fixation d'un bâti barre de relevage. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 410 mm, profondeur 180 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC.

Non fourni : commande, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BCS PMR VERSO 350 Évacuation coudée	31 2180 10	3 24723 002408 7	Carton	1	0,093	24,35	-	352,08 €

COMPLÈMENTS

Accessoires PMR p. 55
 Plaque de commande* p. 124 à 126
 Kit de liaison cuvette p. 94


*De nombreuses plaques de commande à actionnement mécanique sont également disponibles. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.

> PMR Bâti-barre de relevage BBRM VERSO 330



DESRIPTIF

- Pour l'installation de barres de relevage
- Structure en applique résistant à une charge de 150 kg
- Installation sur mur porteur
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 1 pied composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenu par 1 cheville et 1 tire-fond bichromaté
- Fixation murale haute avec une patte de fixation maintenue par 1 cheville et 1 tire-fond peint
- S'installe uniquement sur autre bâti-support du système PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-support WC ou bâti-lavabo PMR
- Panneau bois marine d'épaisseur 30 mm
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BBRM VERSO 330
Réf. : 31 2385 10


Bâti support mural réglable en hauteur pour barre de relevage, fixation sur mur porteur et au sol. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 330 mm, avec panneau bois marine de 30 mm d'épaisseur réglable en hauteur.

Livré avec accessoires de fixation.


	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BBRM VERSO 330	31 2385 10	3 24723 002406 3	Carton	1	0,018	7,50	-	190,00 €

COMPLÉMENTS

Accessoires PMRp.59




> PMR Bâti-barre de relevage BBRS VERSO 330



DESRIPTIF

- Pour l'installation de barres de relevage
- Structure autoportante résistant à une charge de 150 kg
- Installation sur sol porteur
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 1 pied composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- S'installe uniquement sur autre bâti-support du système PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-support WC ou bâti-lavabo PMR
- Panneau bois marine d'épaisseur 30 mm
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BBRS VERSO 330
Réf. : 31 2185 10


Bâti support sol réglable en hauteur pour barre de relevage, fixation sur sol porteur. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 330 mm, avec panneau bois marine de 30 mm d'épaisseur réglable en hauteur.

Livré avec accessoires de fixation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BBRS VERSO 330	31 2185 10	3 24723 002407 0	Carton	1	0,033	9,00	-	250,00 €

COMPLÉMENTS

Accessoires PMRp.59




> PMR Bâti-lavabo en applique BLM PMR VERSO 400



DESRIPTIF

- > Pour l'installation de lavabos suspendus
- > **Structure murale résistant à une charge de 150 kg**
- > **Installation sur mur porteur**
- > Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > **S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR**
- > Réglage en hauteur de la position du lavabo
- > Permet la fixation de U de liaison PMR
- > Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- > Accessoires de fixation du lavabo
- > Réglage en hauteur de la position de l'alimentation et de l'évacuation
- > Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8", 2 entraxes de fixation 80 mm et 150 mm
- > Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm
- > Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond peints




> PMR Bâti-lavabo au sol BLS PMR VERSO 400



DESRIPTIF

- > Pour l'installation de lavabos suspendus
- > **Structure autoportante résistant à une charge de 150 kg**
- > **Installation sur sol porteur**
- > Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- > **S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR**
- > Permet la fixation de U de liaison PMR
- > Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- > **Permet la création de semi-cloisons**
- > Réglage en hauteur de la position du lavabo
- > Accessoires de fixation du lavabo
- > Réglage en hauteur de la position de l'alimentation et de l'évacuation
- > Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8", 2 entraxes de fixation 80 mm et 150 mm
- > Manchette d'évacuation en PVC M-F diamètre 32 mm



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BLM PMR VERSO 400
Réf. : 31 1255 10


Bâti support pour lavabos suspendus permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, fixation sur mur porteur en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 460 mm, réglage en hauteur de la position du lavabo, de l'alimentation, de l'évacuation, 2 entraxes de fixation des connexions en eau 80 mm et 150 mm. Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

BLS PMR VERSO 400
Réf. : 31 1205 10

Bâti support pour lavabos suspendus, autoportant à double structure permettant la fixation d'un bâti barre de relevage. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 460 mm, réglage en hauteur de la position du lavabo, de l'alimentation, de l'évacuation, 2 entraxes de fixation des connexions en eau 80 mm et 150 mm. Livré avec accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³		
BLM PMR VERSO 400	31 1255 10	3 24723 002411 7	Carton	1	0,027	12	216,96 €
BLS PMR VERSO 400	31 1205 10	3 24723 002410 0	Carton	1	0,096	20,30	192,07 €

COMPLÉMENTS
Accessoires PMR p.59



> ACCESSOIRES POUR SYSTÈME PMR




> PMR U de liaison



- > Grâce aux U de liaison 260 mm qui se fixent entre le montant du bâti-barre de relevage et le bâti-support WC ou le bâti-lavabo, un renfort de l'habillage peut être créé
- > Les U de liaison 680 mm permettent de ménager un espace de manœuvre réglementaire entre 2 bâti-barres de relevage
- > Les U de liaison 900 mm permettent de ménager un espace de manœuvre réglementaire entre un bâti-barre de relevage et un bâti-support WC ou un bâti-lavabo
- > Les U de liaison 1017 mm permettent de ménager un espace de manœuvre réglementaire entre un bâti-support WC ou un bâti-lavabo
- > Réalisés en acier recouvert de peinture époxy

Référence	Désignation	Prix H.T
31 2080 10	U de LIAISON PMR Longueur 260, la paire, Renfort habillage	13,87 €
31 2081 10	U de LIAISON PMR Longueur 680, la paire, Espace manœuvre entre 2 bâtis BBR	20,63 €
31 2082 10	U de LIAISON PMR Longueur 900, la paire, Espace manœuvre entre BBR & Bâti-support WC ou Bâti-lavabo	28,36 €
31 2083 10	U de LIAISON PMR Longueur 1017, la paire, Espace manœuvre entre Bâti-support WC & Bâti-lavabo	30,18 €




> PMR Kit de finition d'angle



- > Les finitions équerres sont conçues pour supporter l'habillage en créant un angle
- > Réalisé en acier bichromaté

Référence	Désignation	Prix H.T
31 2086 10	Kit de finition latérale angle PMR	29,92 €




> PMR Kit de finition droite



- > Les finitions latérales ont pour fonction de supporter l'habillage dans la continuité entre un des éléments et une paroi perpendiculaire
- > Réalisé en acier bichromaté ou recouvert de peinture époxy


Référence	Désignation	Prix H.T
31 2085 10	Kit de finition latérale droite PMR	34,86 €



> Kit de liaison cuvette longue

- > Manchon d'évacuation droit longueur 285 mm, diamètre 100 mm, en PVC, joint en EPDM
- > Manchon d'alimentation droit longueur 450 mm, diamètre 45 mm, en PEHD, joint à lèvres en élastomère pour Ø 55 mm

Référence	Désignation	Prix H.T
34 1172 67	Kit de liaison cuvette longue	19,00 €



> BÂTI-SUPPORTS WC À COMMANDE PAR LE DESSUS

Bâti-supports WC

Gaine technique

Packs WC

Habillages et accessoires bâtis

Autres bâti-supports

Commandes

Réservoirs

Équipements techniques

Abattants

Évacuations


Pièces détachées



> Bâti-supports WC à commande par le dessus : VERSO 800

Les bâti-supports WC VERSO 800 permettent d'installer des cuvettes suspendues dans des lieux avec une contrainte de hauteur. Ainsi, ils trouvent leur place sous un escalier ou une fenêtre, dans des combles ou en sous-sol etc.

Bien que de hauteur réduite, les bâti-supports WC VERSO 800 ont été pensés pour que l'assise de la cuvette puisse être positionnée à une hauteur standard (40 à 50 cm du sol fini).



> Les plus produits

> **Compacité :**
80 cm de haut



> **Structures compactes et résistantes**



> **Alimentation en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**



> **La qualité**



> Caractéristiques

> Principe d'installation

VERSO 800 (80 cm de haut) permet d'envisager l'installation d'un WC dans des endroits où la hauteur pose problème et valorise un espace à priori inutilisable : combles aménagés, sous un escalier, sous une fenêtre, en sous-sol, etc.

> L'habillage

Seules deux contraintes s'imposent :

- L'épaisseur de l'habillage de 25 à 60 mm sur le dessus et de 20 à 100 mm en façade.
- La solidarisation obligatoire de cet habillage à la structure du bâti-support par simple vissage sur les montants métalliques.

Les autres principes d'installation généraux sont présentés en page 12.

	Bâti-supports WC Verso 800	BCM VERSO 800	BCS VERSO 800
Type de fixation	Sol porteur		•
	Mur porteur	•	
Dimensions (en mm)	Largeur	400	400
	Hauteur	800 ~ 1000	800 ~ 1000
	Profondeur	180 ~ 245	180
	Réglage hauteur fixation cuvette	325 ~ 525	325 ~ 525
	Entraxe Cuvette	180 / 230	180 / 230
Type de commande	Par le dessus double volume		Verso 800
Divers	Compatibilité cuvette rallongée	•	•
Garantie* (années)	10	10	
NF	•	•	
CE EN 14055	•	•	

*Hors pièces caoutchouc




> Bâti-support WC en applique **GAIN DE PLACE** BCM VERSO 800 AVEC PLAQUE DE COMMANDE



HAUTEUR
RÉDUITE


DESRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > **Installation sur mur porteur**
- > **Hauteur réduite pour positionnement sous fenêtre, sous escalier, dans les combles, en sous-sol,...**
- > **Structure en applique résistant à une charge de 400 kg**
- > Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles métalliques bichromatées et 2 tire-fond bichromatés
- > Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fonds peints
- > Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatées
- > **Réservoir Verso 800 isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande**
- > **Mécanisme 36 double volume** réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Commande par le dessus double volume, mécanique, VERSO 800 blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8° mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- > Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- > Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- > Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



- 1 = 180 ~ 245 mm
- 2 = 20 ~ 100 mm
- 3 = 25 ~ 60 mm
- 5 = 0 ~ 200 mm
- si 4 = 400 => 5 = 200 mm*
- si 4 = 480 => 5 = 120 mm*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE


BCM VERSO 800 AVEC PLAQUE DE COMMANDE / Évacuation coudée
Réf. : 31 1160 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points. Hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm, profondeur réglable 180 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 8,5 litres, réglé 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8° à l'intérieur du réservoir. Commande par le dessus.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BCM VERSO 800 AVEC PLAQUE DE COMMANDE Évacuation coudée	31 1160 10	3 24723 001355 5	Carton	1	0,077	15,40	19	273,11 €


> Bâti-support WC au sol **GAIN DE PLACE** BCS VERSO 800 AVEC PLAQUE DE COMMANDE



HAUTEUR
RÉDUITE


DESRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > **Installation sur sol porteur**
- > **Hauteur réduite pour positionnement sous fenêtre, sous escalier, dans les combles, en sous-sol,...**
- > **Permet la création de semi-cloisons**
- > **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- > Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation cuvette par tige filetée avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- > **Réservoir Verso 800 isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande**
- > **Mécanisme 36 double volume** réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Commande par le dessus double volume, mécanique, VERSO 800 blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8° mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- > Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- > Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- > Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



- 1 = 180 mm mini.
- 2 = 20 ~ 100 mm
- 3 = 25 ~ 60 mm
- 5 = 0 ~ 200 mm
- si 4 = 400 => 5 = 200 mm*
- si 4 = 480 => 5 = 120 mm*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS VERSO 800 AVEC PLAQUE DE COMMANDE / Évacuation coudée
Réf. : 31 1060 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure. Hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm, profondeur de 180 mm. Avec réservoir isolé de capacité 8,5 litres, réglé 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8° à l'intérieur du réservoir. Commande par le dessus.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BCM VERSO 800 AVEC PLAQUE DE COMMANDE Évacuation coudée	31 1060 10	3 24723 001356 2	Carton	1	0,077	20,34	16	337,32 €


> Gaine technique

En plus de leur compacité, les bâti-supports Gaine Technique permettent la pose de commandes déportées. Ces commandes existent en version simple ou double volume pour les modèles PNEUMATIQUES et double volume uniquement pour les modèles À CÂBLE.

Le réservoir INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE (seulement 90 mm d'épaisseur !) est dédié aux gaines techniques grâce à sa faible profondeur.

Les réservoirs Intra sol PN et Intra suspendu PN sont eux aussi parfaitement compacts avec une largeur de 460 mm et une hauteur de 340 mm. Les modèles INTRASLIM et INTRA se couplent aussi à des commandes PNEUMATIQUES

Les commandes PNEUMATIQUES, de par leur conception ou leur mise en œuvre permettent de respecter la réglementation Sécurité Incendie concernant les cloisons coupe feu. Elles sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite grâce à leurs boutons en relief avec un faible effort d'actionnement.



- Bâti-supports WC
- Gaine technique**
- Packs WC
- Habillages et accessoires bâtis
- Autres bâti-supports
- Commandes
- Réservoirs
- Équipements techniques
- Abattants
- Évacuations
- Pièces détachées

> Les plus produits


> Commande déportée pneumatique



> Commande déportée à câble




> Encombrement réduit




> Testé à 650 kg





> Accessibilité



> Cas typiques d'installation des VERSO 350 BCU GT PN



> Cas typiques d'installation des Commandes Pneumatiques



> Caractéristiques

	Bâti-supports et réservoirs Gaine Technique	BCU HD GT PN VERSO 350	BCU GT PN VERSO 350	BCS VERSO 800 PN	BCS VERSO 800 CABLE	INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE	INTRA SUSPENDU PNEUMATIQUE	INTRA SOL PNEUMATIQUE	SCU 350 GT
Type d'installation	Au sol	•	•	•	•				•
	Applique					•	•	•	
	Encastrable					•	•	•	
Type de commande	Déportée	•	•	•	•	•	•	•	
	Par le dessus	•	•	•	•				
	A l'arrière	•	•			•	•	•	
Accès au réservoir	A l'avant					•	•	•	
	Largeur	350	350	400	400	510	460	460	350
	Hauteur	1100 ~ 1300	1100 ~ 1300	800 ~ 1000	800 ~ 1000	457	340	340	
Dimensions (en mm)	Profondeur	295	142/147	180	180	90	127	127	142
	Réglage hauteur fixation cuvette	325 ~ 525	325 ~ 525	325 ~ 525	325 ~ 525				325 ~ 525
	Entraxe cuvette	180 / 230	180 / 230	180 / 230	180 / 230				180 / 230
	Entraxe fixation murale					537 ~ 557			
Garantie* (années)	10	10	10	10	10	10	10	10	
NF		•							
CE EN 14055	•	•	•	•	•	•	•	•	

*Hors pièces caoutchouc

> Gaine Technique Bâti-support autoportant BCU HD GT PN VERSO 350




TESTÉ À
650 KG

DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistante à une charge de 650 kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traitements anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 4 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint 140 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 12 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- **Réservoir Verso 350 GT isolé capacité 6 litres, accès au contenu sur l'arrière ou le dessus en retirant le capot**
- **Mécanisme PN V350** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

⚠ En présence d'une eau d'une dureté > à 30°f, traiter périodiquement le réservoir contre le calcaire



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCU HD GT PN VERSO 350 / Évacuation coudée
Réf. : 31 2275 10

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant, résistant à une charge de 650 kg. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 295 mm. Réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, capillaires et gaine de protection.

Non fourni : commande, kit de liaison cuvette.

BCU HD GT PN VERSO 350 / Évacuation droite

Réf. : 31 2276 10

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant, résistant à une charge de 650 kg. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 295 mm. Réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe droite PVC, capillaires et gaine de protection.

Non fourni : commande, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BCU HD GT PN VERSO 350 Évacuation coudée	31 2275 10	3 24723 003837 4	Carton	1	0,095	25,10	14	403,28 €
BCU HD GT PN VERSO 350 Évacuation droite	31 2276 10	3 24723 003838 1	Carton	1	0,095	25,10	14	403,28 €

COMPLÈMENTS

Commande déportée pneumatique p. 127 à 130
Kit de liaison cuvette p. 94
Accessoires p. 94 à 97



*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.



Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com


> Gaine Technique Bâti-support autoportant BCU GT PN VERSO 350



DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- **Fixation sur sol porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traitements anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- **Réservoir verso 350 GT isolé capacité 6 litres, accès au contenu sur l'arrière ou le dessus en retirant le capot**
- **Mécanisme PN V350** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

⚠ En présence d'une eau d'une dureté > à 30°f, traiter périodiquement le réservoir contre le calcaire



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCU GT PN VERSO 350 / Évacuation coudée
Réf. : 31 2270 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, capillaires et gaine de protection.

Non fourni : commande, kit de liaison cuvette.

BCU GT PN VERSO 350 / Évacuation droite

Réf. : 31 2271 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 142 mm. Réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe droite PVC, capillaires et gaine de protection.

Non fourni : commande, kit de liaison cuvette

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BCU GT PN VERSO 350 Évacuation coudée	31 2270 10	3 24723 002490 2	Carton	1	0,07	19,86	20	294,92 €
BCU GT PN VERSO 350 Évacuation droite	31 2271 10	3 24723 002491 9	Carton	1	0,07	19,86	20	294,92 €

COMPLÈMENTS

Commande déportée pneumatique p. 127 à 130
Kit de liaison cuvette p. 94
Accessoires p. 94 à 97



1 = 142/147 mm mini
2 = 100 mm maxi
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

> Gaine Technique Bâti-support au sol BCS VERSO 800 PN




HAUTEUR RÉDUITE

DESRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > **Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- > **Installation sur sol porteur**
- > Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation cuvette par tige filetée
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- > Réservoir Verso 800 isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la commande
- > Capot de protection pour éviter l'intrusion de corps étrangers dans le réservoir
- > **Mécanisme PN V800** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- > Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- > 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- > Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

⚠ En présence d'une eau d'une dureté > à 30°f, traiter périodiquement le réservoir contre le calcaire



- 1 = 180 mm mini
- 2 = 100 mm maxi
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm*



*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS VERSO 800 PN / Sans évacuation
Réf. : 31 1080 10

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant à double structure. Hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm, profondeur de 180 mm. Réservoir isolé de capacité 8,5 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve.
Non fourni : commande, pipe d'évacuation PVC, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BCS VERSO 800 PN Sans évacuation	31 1080 10	3 24723 005114 4	Carton	1	0,077	20,34	19	325,77 €


COMPLÉMENTS

Commande déportée pneumatique p. 127 à 130
Pipe d'évacuation p. 199
Kit de liaison cuvette p.94
Accessoires p. 94 à 97



Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> Gaine Technique Bâti-support au sol BCS VERSO 800 CÂBLE



HAUTEUR RÉDUITE

DESRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > **Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- > **Installation sur sol porteur**
- > Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation cuvette par tige filetée
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- > Réservoir Verso 800 isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la commande
- > **Mécanisme 50 à câble double volume**, pré-réglé d'usine en 3l/6l, câble de 495 mm de long
- > Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Commande double volume déportée, à câble**
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- > Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- > Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS VERSO 800 CÂBLE / Sans évacuation
Réf. : 31 1078 10


Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant à double structure. Hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm, profondeur de 180 mm. Réservoir isolé de capacité 8,5 litres équipé d'un mécanisme à câble double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par le dessus recevant une commande déportée à câble. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve.
Non fourni : commande, pipe d'évacuation PVC, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BCS VERSO 800 CÂBLE Sans évacuation	31 1078 10	3 24723 002131 4	Carton	1	0,077	20,34	19	313,30 €

COMPLÉMENTS

Commande déportée à câble p. 131
Pipe d'évacuation p. 199
Kit de liaison cuvette p.94
Accessoires p. 94 à 97



- 1 = 180 mm mini
- 2 = 100 mm maxi
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm*



*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.


> Gaine Technique Réservoir INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE





DESCRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette au sol ou suspendue
 - > **À encastrer derrière un habillage léger**
 - > Installation semi-basse
 - > Fixation murale avant ou arrière (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
 - > **Réversible pour installation en Gaine Technique**
 - > **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N**
 - > 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
 - > Cuve réalisée en PEHD
 - > Réservoir de capacité maximale de 7.2l
 - > Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
 - > **Mécanisme de chasse 80 PN** adaptable simple ou double volume, pré-réglé d'usine à 3l/6l
 - > Robinet flotteur 95L silencieux, pré-réglé d'usine à 6l
 - > Robinet d'arrêt interne au réservoir
 - > Connexion en eau 1/2" mâle externe
 - > **Patte de maintien du coude d'alimentation** (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
 - > Manchon d'alimentation et joint de cuvette
- ⚠ En présence d'une eau d'une dureté > à 30°f, traiter périodiquement le réservoir contre le calcaire

Fixation Gaine Technique



Fixation sur l'arrière



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE

Réf. : 31 9042 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette au sol ou suspendue, à commande simple ou double volume pneumatique déportée, réservoir isolé de capacité maximale 7.2l équipé d'un mécanisme pneumatique adaptable simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 1/2", coude d'alimentation avec patte de maintien. Hauteur 457 mm, largeur 510 mm, profondeur 90 mm.
Livré avec : accessoires de fixation et de connexion, capillaires et gaine de protection.
Non fourni : commande, évacuations.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE	31 9042 10	3 24723005441 1	Carton	1	0,043	2,90	34	151,20 €

COMPLÈMENTS

Commande déportée pneumatique p. 127 à 130
Évacuation p. 94
Support cuvette p.73


> Gaine Technique Réservoir INTRA SUSPENDU PNEUMATIQUE



DESCRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette suspendue
 - > **À encastrer dans habillage léger ou dans un meuble**
 - > Installation semi-basse
 - > Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
 - > **Réversible pour installation en Gaine Technique**
 - > **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N**
 - > 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
 - > Cuve et couvercle réalisés en PEHD
 - > Réservoir de capacité maximale de 6l
 - > Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
 - > **Mécanisme de chasse PN INTRA** adaptable simple ou double volume, pré-réglé d'usine à 3l/6l
 - > Robinet flotteur 95L silencieux, pré-réglé d'usine à 6l
 - > Alimentation latérale à droite
 - > Connexion en eau externe 3/8" mâle
 - > **Patte de maintien du coude d'alimentation** (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
 - > Coude d'alimentation et joint de cuvette
- ⚠ En présence d'une eau d'une dureté > à 30°f, traiter périodiquement le réservoir contre le calcaire

Existe en version sans coude et avec adaptateur diamètre 50 mm pour pouvoir déporter le réservoir par rapport à la cuvette.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INTRA SUSPENDU PNEUMATIQUE

Réf. : 31 0146 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette suspendue, à commande simple ou double volume pneumatique déportée, réservoir isolé de capacité maximale 6l équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite. Hauteur 340 mm, largeur 460 mm, profondeur 127 mm.
Livré avec : accessoires de fixation et de connexion, capillaires et gaine de protection.
Non fourni : commande, évacuations.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
INTRA SUSPENDU PNEUMATIQUE	31 0146 10	3 24723 002503 9	Carton	1	0,029	2,82	80	89,29 €

COMPLÈMENTS

Commande déportée pneumatique p. 127 à 130
Évacuation p. 94
Support cuvette p.73


> Gaine Technique Réservoir INTRA SOL PNEUMATIQUE



DESCRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette posée au sol
- > **À encastrer dans un habillage léger ou dans un meuble**
- > Installation semi-basse
- > Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- > **Réversible pour installation en Gaine Technique**
- > **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N**
- > 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- > Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- > Réservoir de capacité maximale de 6l
- > Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- > **Mécanisme de chasse PN INTRA** adaptable, simple ou double volume pré-réglé d'usine à 3l/6l
- > Robinet flotteur 95L silencieux, pré-réglé d'usine à 6l
- > Alimentation latérale à droite
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > **Coude d'alimentation re-coupable** avec joint de cuvette

⚠ En présence d'une eau d'une dureté > à 30°f, traiter périodiquement le réservoir contre le calcaire



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INTRA SOL PNEUMATIQUE

Réf. : 31 0144 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette au sol, à commande simple ou double volume pneumatique déportée, réservoir isolé de capacité maximale 6l équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite. Hauteur 340 mm, largeur 460 mm, profondeur 127 mm.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion, capillaires et gaine de protection.
Non fourni : commande, évacuations.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
INTRA SOL PNEUMATIQUE	31 0144 10	3 24723 002504 6	Carton	1	0,029	2,82	80	89,29 €


COMPLÉMENTS

Commandes déportée pneumatique p. 127 à 130
Évacuation p. 94
Support cuvette p.73




Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> Support cuvette SCU 350 GT



DESCRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > **Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- > **Installation sur sol porteur**
- > Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin).
- > Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- > **Accepte les coudes d'alimentation des réservoirs Gaine Technique**
- > **Accepte des évacuations de diamètre 90 à 120 mm**
- > Coude d'alimentation maintenu par collier
- > Pipe d'évacuation maintenue sur platine par clippage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SCU 350 GT

Réf. : 31 2503 10

Bâti cuvette pour WC suspendus, autoportant, fixation sur sol porteur en 6 points, largeur 350 mm. Possibilité de fixer des coudes d'alimentation des réservoirs Gaine Technique, possibilité de fixer des évacuations de diamètre 90 à 120 mm.

Livré avec : accessoires de fixation au sol et de la cuvette.
Non fourni : pipe d'évacuation PVC, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SCU 350 GT	31 2503 10	3 24723 006988 0	Carton	1	0,02	10,85	40	140,31 €

COMPLÉMENTS

Pipe d'évacuation p. 199
Kit de liaison cuvette p. 94

1 = 142 mm
2 = Épaisseur de l'habillage
y = 400 - 80 - x mm ou x =
épaisseur de céramique au niveau
de la fixation de la cuvette.
Ce calcul ne tient pas compte
d'éventuelles contraintes liées au
réservoir ou à l'alimentation sous
pression

4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*



*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation bidet et l'assise du bidet est de 75 mm.



Bâti-supports WC

Gaine technique

Packs WC

Habillages et accessoires bâtis

Autres bâti-supports

Commandes

Réservoirs

Équipements techniques

Abattants


Évacuations

Pièces détachées

> Packs WC

Bénéficiant des avancées du bâti-support WC Ingénio, nous vous proposons une gamme de packs WC répondant à toutes les attentes :

- économique avec **Essentiel**
- **NF** avec **Absolu** et **Universel**
- d'hygiène avec les cuvettes sans bride d'**Extenso** et **Excellium** ou bien avec le lave-mains de **Trio**
- d'esthétique avec les cuvettes 100% carénées d'**Excellium**, **Compact** et **Trio**
- d'économie d'eau avec **Trio**
- de silence avec **Quieto OD** sur **Extenso**, **Excellium** et **Compact**
- de gain de place avec **Compact** et **Trio**
- PMR grâce à la cuvette longue du pack WC **PMR**



> Les plus produits

> GAMME INGÉNIO

> Pack WC Ingénio ESSENTIEL



Le pack WC indispensable

- Précision de pose : simple et rapide
- 100% autoportant
- Abattant thermoplastique

> Pack WC Ingénio ABSOLU



Le pack WC NF tout en 1 colis

- Pack WC qualité **NF**
- Pack en 1 colis
- Précision de pose : simple et rapide
- 100% autoportant
- Abattant thermoplastique Premium

> Pack WC Ingénio UNIVERSEL



Le pack WC NF incontournable

- Pack WC qualité **NF**
- Précision de pose : simple et rapide
- 100% autoportant
- Abattant thermoplastique Premium

> Pack WC Ingénio EXTENSO



Le pack WC hygiène

- Précision de pose : simple et rapide
- 100% autoportant
- Robinet flotteur QUIETO OD 9 dB
- Cuvette sans bride
- Abattant thermodur Premium

> Pack WC Ingénio EXCELLIUM



Le pack WC premium

- Précision de pose : simple et rapide
- 100% autoportant
- Robinet flotteur QUIETO OD 9 dB
- Cuvette sans bride 100% carénée
- Abattant thermodur Premium

CUVETTE SANS BRIDE



HYGIÈNE PARFAITE

La solution sans bride à chasse frontale élimine le bord de la cuvette. La cuvette sans bordures empêche la prolifération des organismes nuisibles. Grâce à son design innovant, il n'y a plus de zones cachées. Il en ressort une cuvette facile à nettoyer qui offre une hygiène maximale.

> BÂTI LAVE-MAINS

> Pack WC Trio 2

Le pack WC lave-mains

- Double structure
- Lave-mains intégré
- Economie d'eau
- Gain de place
- Cuvette 100% carénée
- Abattant thermodur Premium



> GAMME INGÉNIO : utilisations spéciales

> Pack WC Ingénio COMPACT

Le pack WC gain de place

- Précision de pose : simple et rapide
- 100% autoportant
- Robinet flotteur QUIETO OD 9 dB
- Cuvette courte 100% carénée
- Abattant thermodur Premium



> Pack WC Ingénio PMR

Le pack WC pour Personnes à Mobilité Réduite

- Précision de pose : simple et rapide
- 100% autoportant
- Hauteur d'assise réglable de 40 à 50 cm du sol fini
- Cuvette rallongée
- Abattant thermodur



> Caractéristiques

PACKS WC		INGÉNIO EXCELLIUM	INGÉNIO EXTENSO	INGÉNIO ABSOLU	INGÉNIO UNIVERSEL
Type de produit	Pack WC (Bâti-support complet + cuvette + abattant)	•	•	•	•
	Pack WC complet (Bâti-support complet + cuvette + abattant + habillage)				
Bâti-support	INGENIO Autoportant	•	•	•	•
	BCS VERSO 800 Autoportant				
	Robinet flotteur Quieto OD hyper silencieux et économiseur d'eau	•	•		
	Commande	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
	Plaque de commande	Sphère 100% chromé brillant	Square aspect inox / inserts brillants	Sphère 100% blanche	Sphère blanche/ aspect chromé mat
	Kit d'évacuation	Coudé	Coudé	Coudé	Coudé
Cuvette	Modèle	Sento sans bride	S20 sans bride	Normus	Néo
	Modèle	Vence Premium	Estérel Premium	Opio Premium	Opio Premium
Abattant	Matière	Thermodur	Thermodur	Thermoplastique	Thermoplastique
	Fermeture ralentie	•	•	•	•
	Type de fixation	Charnières individuelles en acier inoxydable à fixation par le dessus	Charnières individuelles en acier inoxydable à fixation par le dessus	Charnières individuelles réglables en polyamide et vis en métal à fixation par le dessus	Charnières individuelles réglables en polyamide et vis en métal à fixation par le dessus
	Habillage	Meuble			
Garantie* (années)	Bâti-support	10	10	10	10
	Cuvette	5	5	5	5
	Abattant	2	2	2	2
				•	•
		•	•	•	•

*Hors pièces caoutchouc

PACKS WC		INGÉNIO ESSENTIEL	INGÉNIO PMR	INGÉNIO COMPACT	TRIO 2
Type de produit	Pack WC (Bâti-support complet + cuvette + abattant)	•	•	•	
	Pack WC complet (Bâti-support complet + cuvette + abattant + habillage)				•
Bâti-support	INGENIO Autoportant	•	•	•	
	BCS VERSO 800 Autoportant				•
	Robinet flotteur Quieto OD hyper silencieux et économiseur d'eau			•	
	Commande	Frontale	Frontale	Frontale	Sur le dessus
	Plaque de commande	Sphère 100% blanche	Sphère 100% blanche	Sphère 100% blanche	Bouton double volume chromé mat et brillant
	Kit d'évacuation	Coudé	Coudé	Coudé	Coudé
Cuvette	Modèle	Néo	Conforma longue	Sento courte	Sento 2,5/4l
	Modèle	Monaco	Estérel Classic	Vence Premium	Vence Premium
Abattant	Matière	Thermoplastique	Thermodur	Thermodur	Thermodur
	Fermeture ralentie			•	•
	Type de fixation	Dormant à visserie rapide	Charnières individuelles en acier inoxydable	Charnières individuelles en acier inoxydable à fixation par le dessus	Charnières individuelles en acier inoxydable à fixation par le dessus
Habillage	Meuble				Décofast 800 LVM Finition blanc satiné
	Modèle				
Garantie* (années)	Bâti-support	10	10	10	10
	Cuvette	10	5	5	5
	Abattant	2	2	2	2
					
		•	•	•	•

*Hors pièces caoutchouc

> PACK WC INGÉNIO EXCELLIUM

> PACK WC INGÉNIO EXTENSO




DESRIPTIF

- Bâti-support INGENIO AUTOPORTANT, fixation sur sol porteur avec fixation murale possible. Robinet flotteur Quieto OD économiseur d'eau hyper silencieux, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux (plus de détails page 27).
Livré complet avec plaque de commande double volume SPHÈRE 100% chromé brillant (plus de détails page 121) et kit d'évacuation coudée.
- Cuvette suspendue SENTO en céramique **sans bride 100% carénée** à circuit d'eau émaillé.
- Abattant VENCE PREMIUM, thermodur recouvrant, à fermeture ralentie, déclinable, inrayable, fixation rapide par le dessus avec les charnières individuelles en acier inoxydable (plus de détails page 179).

CUVETTE SANS BRIDE
100% CARÉNÉE



HYGIÈNE PARFAITE
& DESIGN



*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T	
			Nb	M ³	Kg			
Pack WC Ingénio EXCELLIUM	31 2249 11	3 24723 009761 6	Carton	2	1140 x 395 x 185 370 X 380 X 510	2x16	1	712,00 €




DESRIPTIF

- Bâti-support INGENIO AUTOPORTANT, fixation sur sol porteur avec fixation murale possible. Robinet flotteur Quieto OD économiseur d'eau hyper silencieux, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux (plus de détails page 27).
Livré complet avec plaque de commande double volume SQUARE aspect inox/inserts brillants (plus de détails page 119) et kit d'évacuation coudée.
- Cuvette suspendue S20 en céramique **sans bride** à circuit d'eau émaillé.
- Abattant ESTÉREL PREMIUM, thermodur, à fermeture ralentie, déclinable, inrayable, fixation rapide par le dessus avec les charnières individuelles en acier inoxydable (plus de détails page 180).

CUVETTE SANS BRIDE



HYGIÈNE PARFAITE



*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T	
			Nb	M ³	Kg			
Pack WC Ingénio EXTENSO	31 2254 11	3 24723 010134 4	Carton	2	1140 x 395 x 185 520 x 355 x 350	2x16	1	568,50 €

> PACK WC INGÉNIO ABSOLU

> PACK WC INGÉNIO UNIVERSEL



DESRIPTIF

► Bâti-support INGENIO AUTOPORTANT, fixation sur sol porteur avec fixation murale possible. Robinet flotteur silencieux, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux (plus de détails page 29).

Livré complet avec plaque de commande double volume SPHÈRE 100% blanche (plus de détails page 121) et kit d'évacuation coudée.

► Cuvette suspendue NORMUS en céramique à circuit d'eau émaillé.

► Abattant OPIO PREMIUM, thermoplastique, à fermeture ralentie, déclinable, incassable, fixation rapide par le dessus avec les charnières individuelles réglables (plus de détails page 190).



DESRIPTIF


► Bâti-support INGENIO AUTOPORTANT, fixation sur sol porteur avec fixation murale possible. Robinet flotteur silencieux, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux (plus de détails page 29).

Livré complet avec plaque de commande double volume SPHÈRE blanche/aspect chromé mat (plus de détails page 121) et kit d'évacuation coudée.


► Cuvette suspendue NÉO en céramique à circuit d'eau émaillé.

► Abattant OPIO PREMIUM, thermoplastique, à fermeture ralentie, déclinable, incassable, fixation rapide par le dessus avec les charnières individuelles réglables (plus de détails page 190).

PACK
1 COLIS



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Pack WC Ingénio ABSOLU	31 2266 11	3 24723 009755 5	Carton	1	562 X 385 X 605	12	1	454,00 €



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Pack WC Ingénio UNIVERSEL	31 2257 11	3 24723 010186 3	Carton	2	1140 x 395 x 185 400 X 400 X 550	2x16	1	437,00 €

> PACK WC INGÉNIO ESSENTIEL

> PACK WC INGÉNIO PMR




DESRIPTIF

> Bâti-support INGENIO AUTOPORTANT, fixation sur sol porteur avec fixation murale possible. Robinet flotteur silencieux, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux (plus de détails page 29).

Livré complet avec plaque de commande double volume SPHÈRE 100% blanche (plus de détails page 121) et kit d'évacuation coudée.

> Cuvette suspendue NÉO en céramique à circuit d'eau émaillé

> Abattant MONACO, thermoplastique, incassable, fixation rapide avec dormant (plus de détails page 194).



1 = 147 mini ~ 240 mm maxi
2 = 13 ~ 80 mm
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T	
			Nb	M ³	Kg			
Pack WC Ingénio ESSENTIEL	31 2261 11	3 24723 009759 3	Carton	2	1140 x 395 x 185 400 X 400 X 550	2x16	1	404,00 €



DESRIPTIF


> Bâti-support INGENIO AUTOPORTANT, fixation sur sol porteur avec fixation murale possible. Robinet flotteur silencieux, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux (plus de détails page 29).

Livré complet avec plaque de commande double volume SPHÈRE 100% blanche (plus de détails page 121) et kit d'évacuation coudée.

> Cuvette suspendue CONFORMA rallongée en céramique à circuit d'eau émaillé

> Abattant ESTÉREL CLASSIC, thermodur, inrayable, fixation rapide avec les charnières individuelles en acier inoxydable (plus de détails page 181).

CUVETTE RALLONGÉE



1 = 147 mini ~ 240 mm maxi
2 = 13 ~ 80 mm
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T	
			Nb	M ³	Kg			
Pack WC Ingénio PMR	31 2183 11	3 24723 009756 2	Carton	1	1140 x 395 x 185 440 X 380 X 715	2x16	1	591,50 €

> PACK WC INGÉNIO COMPACT

> PACK WC TRIO 2



DESRIPTIF

► Bâti-support INGENIO AUTOPORTANT, fixation sur sol porteur avec fixation murale possible. Robinet flotteur Quieto OD économiseur d'eau hyper silencieux, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux (plus de détails page 27).


Livré complet avec plaque de commande double volume SPHÈRE 100% blanche (plus de détails page 121) et kit d'évacuation coudée.

► Cuvette courte suspendue SENTO en céramique **100% carénée** à circuit d'eau émaillé.

► Abattant VENCE PREMIUM, thermodur recouvrant, à fermeture ralentie, déclinable, inrayable, fixation rapide par le dessus avec les charnières individuelles en acier inoxydable (plus de détails page 179).

CUVETTE COURTE
100% CARÉNÉE

COMPACTE



1 = 147 mini ~ 240 mm maxi
2 = 13 ~ 80 mm
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

* Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Pack WC Ingénio COMPACT	31 2285 11	3 24723 010138 2	Carton	2	1140 x 395 x 185 400 X 400 X 550	2x16	1	508,00 €



DESRIPTIF

> Vasque :

- Gain de place
- Économie d'eau : l'eau de lavage des mains sert à remplir le réservoir du bâti-support
- Équipée complète
- Finition blanche aspect céramique
- Robinet eau froide uniquement, à manette, chromé brillant. Garantie 5 ans
- Bonde ouverte, chromé brillant
- Distributeur de savon liquide à pompe
- Garantie 2 ans

> Décofast blanc 800 :

- Installé en moins de 30 sec. (pré-assemblé, pré-perforé).
- Caisson aggloméré mélaminé hydrofuge de 18 mm d'épaisseur
- Finition décorative blanche satinée
- Garantie 2 ans

► **Bâti-support BCS VERSO 800 CÂBLE** : fixation sur sol porteur, à commande sur le dessus, robinet flotteur économiseur d'eau, chasse réglée à 2,5/4 litres, livré complet avec bouton double volume chromé mat et brillant, kit d'évacuation coudée

► **Cuvette suspendue SENTO** : avec circuit d'eau conçu spécialement pour une petite chasse de 2,5 litres et une grande chasse de 4 litres

► **Abattant VENCE PREMIUM** : thermodur blanc recouvrant, à fermeture ralentie, déclinable, inrayable, fixation rapide par le dessus avec les charnières individuelles en acier inoxydable (plus de détails page 179).

INNOVATION EXCLUSIVE
Aménagez facilement
un lave-mains dans vos WC


INNOVATION EXCLUSIVE

4 dispositifs économiseurs d'eau


- 1 - Robinet flotteur économiseur d'eau : jusqu'à 5 litres économisés par jour*
- 2 - Mécanisme de chasse 2,5/4 litres : jusqu'à 98 litres économisés par jour*
- 3 - Cuvette chassant à 2,5/4l
- 4 - Recyclage d'eau grâce à la vasque lave-mains qui remplit le réservoir

* Calcul réalisé pour une famille de 4 personnes lors du remplacement d'une ancienne installation 9 litres monovolume.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Pack WC Trio 2	31 1765 15	3 247230 05169 4	Carton	3	-	71,5	1	790,70 €
Pack WC Trio 2016 Sans cuvette ni abattant	31 1765 16	3 247230 05491 6	Carton	2	-	41	1	710,70 €



- Bâti-supports WC
- Gaine Technique
- Packs WC
- Habillages et Accessoires bâtis**
- Autres bâti-supports
- Commandes
- Réservoirs
- Équipements techniques
- Abattants
- Évacuations
- Pièces détachées



> Habillages et Accessoires bâtis

> HABILLAGES :

Les systèmes d'habillage SIAMP, dédiés aux bâti-supports WC Ingénio ou Verso 350, assurent une finition impeccable de l'espace WC.


Ces solutions simples ou complètes mais toujours astucieuses offrent rangement, gain de place et rapidité d'installation.

Avec la vasque LVM 800, il est maintenant possible d'installer un lave-mains au dessus d'un bâti-support WC Verso 800 : gain de place garanti.

> ACCESSOIRES BÂTIS :

Nous vous offrons une série de solutions adaptées à Ingénio ou Verso sur des thèmes aussi variés que :

- des évacuations droites, coudées, dos-à-dos ou souples
- des liaisons cuvettes adaptées aux cuvettes PMR
- un renfort pour les cloisons creuses
- des rallonges pour les habillages d'épaisseur supérieure à 100 mm
- un appui pour les cuvettes à géométrie spéciale
- une solution pour fixation en angle des bâti-supports



> Les plus produits

> Rangements : MEUBLEO



> Gain de place : Vasque LVM 800



> Rapidité de pose: caisson pré-percé et pré-assemblé DECOFAST



> Kit de fixation céramique **INNO SIAMP**

Une seule pièce à manipuler qui en remplace 3 pour rendre la fixation des céramiques plus aisée.



> Serre-joint déclinable

Facilite la maintenance du joint des évacuations.



> Meuble d'habillage ajustable pour bâti-support WC Ingénio MEUBLEO

MEUBLEO




5 ans



RÉGLABLE en hauteur,
profondeur et largeur

DESRIPTIF

- > Tablette de finition en mélaminé blanc 19 mm, ajustable en largeur et profondeur
- > Façade pré-découpée en mélaminé blanc 19 mm
- > Portes en mélaminé blanc 19 mm
- > Poignées intégrées de design moderne réalisées dans un profilé d'aluminium
- > Adaptable dans une pièce de 79 cm à 1 mètre de large par simple recoupe des fileurs et de la tablette
- > Ajustable en hauteur de 1,12 m à 1,22 m (réglage hauteur du bâti de 1,10 m à 1,20)
- > Ajustable en profondeur de 20 à 30 cm (réglage profondeur du bâti de 20 cm à 24,5 cm s'il est fixé au mur)
- > Caissons de rangement en mélaminé blanc 19 mm, dimensions intérieures : largeur 16,2 cm, profondeur 20 cm et hauteur 76,5 cm
- > Caissons de rangement avec tablettes
- > Fileurs ajustables en largeur et hauteur en mélaminé blanc 19 mm, livrés avec profil de finition



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ²	Kg		
MEUBLÉO INGÉNIO	90 2010 60	3 24723 010183 2	Carton	1	0,077	35,50	22	396,78 €

> Caissons & concept d'habillage pour bâti-support WC Ingénio ou Verso 350 **DECOFAST U450**

DECOFAST



DESCRIPTIF

DÉCOFAST BRUT

- Caisson prêt à décorer en bois de 19 mm d'épaisseur
- Décoration à l'aide de peinture, papier peint, carrelage...
- Installé en moins de 30 sec (pré-assemblé, pré-perforé)
- S'installe sur les bâti-supports WC Ingénio ou Verso 350
- Reçoit les plaques de commande :
- Ingénio : Sphère INGÉNIO, Album 360 & 90 INGÉNIO, Reflet 360 & 90 INGÉNIO, Square INGÉNIO, Segment INGÉNIO, Smart INGÉNIO et Smarty INGÉNIO
- Verso 350 : Segment, Square, Smarty, Lemon, Yin Yang, Moon, Media, Smart, Reflet 360 & 90


DESCRIPTIF

DÉCOFAST BLANC

- Caisson en bois mélaminé décoré de 19 mm d'épaisseur
- Installé en moins de 30 sec (pré-assemblé, pré-perforé)
- S'installe sur les bâti-supports WC Ingénio ou Verso 350
- Reçoit les plaques de commande :
- Ingénio : Sphère INGÉNIO, Album 360 & 90 INGÉNIO, Reflet 360 & 90 INGÉNIO, Square INGÉNIO, Segment INGÉNIO, Smart INGÉNIO et Smarty INGÉNIO
- Verso 350 : Segment, Square, Smarty, Lemon, Yin Yang, Moon, Media, Smart, Reflet 360 & 90



HYPER RAPIDE À INSTALLER



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
DÉCOFAST INGÉNIO U450 Brut	90 1720 60	3 24723 010413 0	Carton	1	0,167	12,00	13	94,51 €
DÉCOFAST INGÉNIO U450 Blanc	90 1730 60	3 24723 010414 7	Carton	1	0,167	12,00	13	159,43 €
DÉCOFAST U450 Brut	90 1720 10	3 24723 002133 8	Carton	1	0,167	12,00	13	94,51 €
DÉCOFAST U450 Blanc	90 1730 10	3 24723 002134 5	Carton	1	0,167	12,00	13	159,43 €

> Vasque pour bâti-support WC Verso 800 **LVM 800**




INNOVATION EXCLUSIVE
Aménagez facilement un lave-mains dans vos WC



GAIN DE PLACE

DESCRIPTIF

- **Gain de place** grâce à la vasque qui s'installe au dessus du bâti-support WC
- **Économie d'eau** : l'eau de lavage des mains sert à remplir le réservoir du bâti-support WC
- Vasque équipée complète
- Finition blanche aspect céramique
- Robinet eau froide uniquement, à manette, chromé brillant
- Bonde ouverte, chromé brillant
- Distributeur de savon liquide
- Connectique d'alimentation et d'évacuation
- S'installe sur habillage fini standard de bâti-support WC en carrelage, panneaux de bois, mélaminés,...
- Étanchéité assurée entre l'habillage fini et la vasque
- Sert de trappe d'accès au réservoir du bâti-support WC en cas de maintenance
- S'installe sur BCS VERSO 800 CÂBLE sans évacuation Réf. : 31 1078 10 (voir page 69), avec la commande à câble DV 800/22 Réf. : 31 5006 07 (voir page 131), et le kit de liaison cuvette et évacuation (voir page 94)



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
LVM 800	90 2800 10	3 24723 005138 0	Carton	1	-	2,9	-	343,49 €

> ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORTS


> KIT D'ÉVACUATION COUDÉE

- ▶ Pipe coudée entre le bâti-support et l'évacuation de l'immeuble : diamètre 100 mm, en PVC, à coller, collerette de fixation pour clippage sur bâti-supports SIAMP, serre-joint clipsable, joint en EPDM
- ▶ Manchon droit de liaison entre la cuvette et la pipe : diamètre 100 mm, en PVC, joint en EPDM




> KIT D'ÉVACUATION DROITE

- ▶ Pipe droite entre le bâti-support et l'évacuation de l'immeuble : diamètre 100 mm, en PVC, à coller, collerette de fixation pour clippage sur bâti-supports SIAMP, serre-joint clipsable, joint en EPDM
- ▶ Manchon droit de liaison entre la cuvette et la pipe : diamètre 100 mm, en PVC, joint en EPDM




> KIT DE LIAISON CUVETTE STANDARD

- ▶ Manchon d'évacuation droit longueur 285 mm, diamètre 100 mm, en PVC, joint en EPDM
- ▶ Manchon d'alimentation droit longueur 239 mm, diamètre 45 mm, en PEHD, avec butée pour joint, joint à lèvres en élastomère pour Ø 55 mm
- ▶ Kit de fixation cuvette rapide avec écrous et caches



> KIT DE LIAISON CUVETTE LONGUE

- ▶ Manchon d'évacuation droit longueur 285 mm, diamètre 100 mm, en PVC, joint en EPDM
- ▶ Manchon d'alimentation droit longueur 450 mm, diamètre 45 mm, en PEHD, joint à lèvres en élastomère pour Ø 55 mm
- ▶ Kit de fixation cuvette rapide avec écrous et caches




	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
KIT D'ÉVACUATION COUDÉE	92 4000 67	3 24723 009950 4	Sachet	1	-	-	-	16,50 €
KIT D'ÉVACUATION DROITE	92 4010 67	3 24723 009951 1	Sachet	1	-	-	-	18,50 €
KIT DE LIAISON CUVETTE STANDARD	34 1171 67	3 24723 009946 7	Sachet	1	-	-	-	12,75 €
KIT DE LIAISON CUVETTE LONGUE	34 1172 67	3 24723 009947 4	Sachet	1	-	-	-	19,00 €

> ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORTS


> MANCHON D'ALIMENTATION LONG

- ▶ Manchon d'alimentation droit longueur 450 mm, diamètre 45 mm, en PEHD, joint à lèvres en élastomère pour Ø 55 mm




> PIPE COUDÉE ARTICULÉE PA 2050B

- ▶ Multi-diamètres, extensible à mémoire de forme, en PVC, à coller, avec collerette de fixation pour clippage sur bâti-supports SIAMP, joint en EPDM




> KIT D'ÉQUERRAGE POUR BÂTI-SUPPORTS DOS À DOS

- ▶ Pour installation dos à dos de 2 Ingénio Autoportant ou 2 BCU Verso 350
- ▶ Permet d'équerrer les 2 bâti-supports



> PIPE DOUBLE

- ▶ S'installe sur bâti-supports Ingénio Autoportant ou BCU Verso 350 dos à dos
- ▶ Pipe coudée entre 2 bâti-supports et l'évacuation de l'immeuble, Ø110 mm, en PEHD, collerette de fixation pour clippage sur le bâti-support, joint en EPDM
- ▶ Accepte des manchons d'évacuation de cuvette en Ø100 mm



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
MANCHON D'ALIMENTATION LONG	92 0145 07	3 24723 001961 8	Sachet	1	-	-	-	10,17 €
PIPE COUDÉE ARTICULÉE PA 2050B	92 4060 10	3 24723 001984 7	Vrac	8	-	-	-	27,98 €
KIT D'ÉQUERRAGE POUR BÂTI-SUPPORTS DOS À DOS	34 2201 10	3 24723 003447 5	Boîte	1	-	-	-	9,48 €
PIPE DOUBLE	92 2092 07	3 24723 003380 5	Sachet	1	-	-	-	17,30 €

Pages 196-201 :
D'autres accessoires d'évacuation (pipe souple, pipe courte, manchon, etc.) sont également disponibles.

> ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORTS


> KIT PLAQUE DE RENFORT CLOISON CREUSE

- Permet de transférer les efforts appliqués sur l'habillage par la cuvette au bâti-support en garantissant l'intégrité de l'habillage
- S'installe sur les bâti-supports Ingénio et BCU Verso 350

- Type des cloisons :
 - cloisons de distribution
 - cloisons de gaines techniques

► Types d'installation :

- Plaques de plâtre en simple ou double peau avec ou sans isolant, sur rail
- Plaques de plâtres collées sur alvéoles
- Plaques de plâtres collées sur isolant
- ⚠ la plaque de renfort doit impérativement être contre la plaque de plâtre, elle-même au contact de la cuvette pour prendre cette plaque de plâtre en « sandwich ».
- Dans le cas de plaques de plâtre avec alvéoles ou isolant, créer une ouverture les alvéoles ou l'isolant pour permettre de loger le renfort contre la plaque de plâtre.



> RALLONGE DE TIGE DE FIXATION CUVETTE

- Permet le remplacement de la cuvette existante par une cuvette plus profonde au niveau de sa fixation. La rallonge aide à rattraper cette différence de profondeur
- M12 mâle, M12 femelle
- Longueur de rallonge de 78 mm



> VIS D'ACTIONNEMENT FIXATION/RALLONGE X4

- Pour habillage fini supérieur à 100 mm et inférieur à 250 mm
- Uniquement pour bâti-support Verso 350




	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
KIT PLAQUE DE RENFORT CLOISON CREUSE	34 1060 10	3 24723 003196 2	Boîte	1	-	-	-	49,29 €
RALLONGE DE TIGE DE FIXATION CUVETTE	34 1151 07	3 24723 001962 5	Sachet	2	-	-	-	31,50 €
VIS D'ACTIONNEMENT FIXATION/RALLONGE X4	34 1149 07	3 24723 001960 1	Sachet	1	-	-	-	4,74 €

> ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORTS


> APPUI CUVETTE À GÉOMÉTRIE SPÉCIALE

- Plaque de renfort permettant aux bâti-supports Ingénio ou Verso 350 de recevoir des cuvettes à appui réduit. Du fait de leur design ces dernières ne prennent pas appui sur la barre transversale basse du bâti-support.



> PLAQUE D'OBTURATION POUR RÉSERVOIR VERSO 800

- Évite l'intrusion de corps étrangers dans le réservoir du Verso 800 Gaine technique.




> FIXATIONS MURALES EN ANGLE

- Permet de fixer les bâti-supports sur un mur sans qu'il lui soit parallèle :
 - à 45° pour 2 murs se rejoignant dans un angle,
 - jusqu'à 30° le long d'un mur
- Pour bâti-supports autoportants et en applique
- Le kit de fixation murale haute en angle sert aux bâti-supports autoportants et en applique
- Le kit de fixation murale au niveau de la cuvette en angle sert aux bâti-supports en applique

Kit de fixation murale haute M10 en ANGLE pour bâti-support



Kit de fixation murale cuvette M12 en ANGLE pour bâti-support



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
APPUI CUVETTE À GÉOMÉTRIE SPÉCIALE	34 1544 10	3 24723 002365 3	Boîte	1	-	-	-	32,15 €
PLAQUE D'OBTURATION POUR RÉSERVOIR VERSO 800	34 1210 07	3 24723 002508 4	Sachet	1	-	-	-	6,11 €
KIT DE FIXATION MURALE HAUTE EN ANGLE POUR BÂTI-SUPPORT	34 1061 07	3 24723005480 0	Sachet	1	-	-	-	14,79 €
KIT DE FIXATION MURALE CUVETTE EN ANGLE POUR BÂTI-SUPPORT	34 1062 07	3 24723005481 7	Sachet	1	-	-	-	18,30 €

> Autres bâti-supports : Lavabo - Cuvette - Bidet

L'installation d'une salle de bain complète en sanitaires suspendus avec l'ensemble des bâti-supports WC est possible grâce aux bâti-lavabos et bâti-bidets 350/400.

Même dans le cas où la salle de bain impose une contrainte de hauteur, une solution est proposée avec les bâti-bidets 800.

Bâti-supports WC

Gaine technique

Packs WC

Habillages et accessoires bâtis

Autres bâti-supports

Commandes


Réservoirs

Équipements techniques

Abattants

Évacuations

Pièces détachées



> Caractéristiques


> Support cuvette SCU VERSO 350

Bâti-supports		SCU VERSO 350	BLM VERSO 400	BBU VERSO 350	BBM VERSO 400	BBS VERSO 400	BBM VERSO 800	BBS VERSO 800
Type de bâti-support	Cuvette	•						
	Lavabo		•					
	Bidet			•	•	•	•	•
Type d'installation	Sol porteur	•		•		•		•
	Mur porteur		•		•		•	
Dimensions	Largeur (en mm)	350	400	350	400	400	400	400
	Hauteur (en mm)		1100 ~ 1300	1100 ~ 1300	1100 ~ 1300	1100 ~ 1300	800 ~ 1000	800 ~ 1000
	Profondeur (en mm)	142	80 ~ 245	140 ~ 245	100 ~ 245	180	100 ~ 245	180
	Réglage hauteur fixation cuvette/ bidet (en mm)	325 ~ 525	775 ~ 975	325 ~ 525	325 ~ 525	325 ~ 525	325 ~ 525	325 ~ 525
	Entraxe cuvette/ bidet (en mm)	180/230		180/230	180/230	180/230	180/230	180/230
Garantie* (années)		10	10	10	10	10	10	10




DESCRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- > **Installation sur sol porteur**
- > Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin).
- > Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- > **Accepte les coudes d'alimentation de diamètre 30 à 50 mm**
- > **Accepte des évacuations de diamètre 90 à 120 mm**
- > **Alimentation par réservoir ou sous-pression**
- > Coude d'alimentation maintenu par collier
- > Pipe d'évacuation maintenue sur platine par clippage



- 1 = 140 mm mini
- 2 = Épaisseur de l'habillage
y = 400 - 80 - x mm ou x = épaisseur de céramique au niveau de la fixation de la cuvette. Ce calcul ne tient pas compte d'éventuelles contraintes liées au réservoir ou à l'alimentation sous pression
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*



*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation bidet et l'assise du bidet est de 75 mm.

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SCU VERSO 350
Réf. : 31 2500 10

Support cuvette pour WC suspendus, autoportant, fixation sur sol porteur en 6 points, largeur 350 mm. Possibilité de fixer des coudes d'alimentation de diamètre 30 à 50 mm, possibilité de fixer des évacuations de diamètre 90 à 120 mm.

Livré avec : accessoires de fixation au sol et de la cuvette.

Non fourni : alimentation ou évacuation de la cuvette



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SCU VERSO 350	31 2500 10	3 24723 001791 1	Carton	1	0,02	10,85	40	122,98 €

> Bâti-lavabo BLM VERSO 400



DESRIPTIF

- > Pour l'installation de lavabos suspendus
- > **Structure murale résistant à une charge de 150 kg**
- > **Installation sur mur porteur**
- > Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > 2 entraxes d'alimentation
- > Réglage en hauteur de la position du lavabo
- > Accessoires de fixation du lavabo
- > Réglage en hauteur de la position de l'alimentation et de l'évacuation
- > Connexion en eau à l'aide de mamelons M/F 3/8°
- > Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BLM VERSO 400
Réf. : 31 1250 10

Bâti support pour lavabos suspendus, fixation sur mur porteur en 2 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 400 mm, réglage en hauteur de la position du lavabo, de l'alimentation, de l'évacuation.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BLM VERSO 400	31 1250 10	3 24723 001346 3	Carton	1	0,025	9,57	-	180,80 €

> Bâti-bidet autoportant BBU VERSO 350



DESRIPTIF

- > Pour l'installation de bidets suspendus
- > **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- > **Installation sur sol porteur**
- > Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- > Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > 2 entraxes d'alimentation
- > Accessoires de fixation du bidet
- > Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8°
- > Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BBU VERSO 350
Réf. : 31 1380 10

Bâti support autoportant pour bidets suspendus, fixation sur sol porteur en 6 points et sur mur porteur en 2 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm. 2 entraxes de positionnement de l'alimentation, mamelons d'interface d'alimentation M-F 3/8° en laiton.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.


	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BBU VERSO 350	31 1380 10	3 24723 005373 5	Carton	1	0,034	8,71	-	180,92 €

> Bâti-bidet en applique BBM VERSO 400



DESRIPTIF

- Pour l'installation de bidets suspendus
- **Installation sur mur porteur**
- **Structure murale résistant à une charge de 400 kg**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale bidet avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- 2 entraxes d'alimentation
- Accessoires de fixation du bidet
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8°
- Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BBM VERSO 400
Réf. : 31 1350 10

Bâti support pour bidets suspendus, fixation sur mur porteur en 6 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 400 mm. 2 entraxes de positionnement de l'alimentation, mamelons d'interface d'alimentation M-F 3/8° en laiton.


Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BBM VERSO 400	31 1350 10	3 24723 001348 7	Carton	1	0,025	10,70	-	142,85 €




- 1 = 100 ~ 245 mm
 - 2 = 16 ~ 100 mm
 - 4 = 0 ~ 200 mm
 - si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
 - si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*
- *Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation bidet et l'assise du bidet est de 75 mm.

> Bâti-bidet au sol BBS VERSO 400



DESRIPTIF

- Pour l'installation de bidets suspendus
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- 2 entraxes d'alimentation
- Accessoires de fixation du bidet
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8°
- Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BBS VERSO 400
Réf. : 31 1300 10

Bâti support autoportant à double structure pour bidets suspendus, fixation sur sol porteur en 6 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 400 mm. 2 entraxes de positionnement de l'alimentation, mamelons d'interface d'alimentation M-F 3/8° en laiton.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BBS VERSO 400	31 1300 10	3 24723 001347 0	Carton	1	0,095	19,64	-	213,67 €




- 1 = 180 mm
 - 2 = 16 ~ 100 mm
 - 4 = 0 ~ 200 mm
 - si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
 - si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*
- *Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation bidet et l'assise du bidet est de 75 mm.

> Bâti-bidet en applique - GAIN DE PLACE BBM VERSO 800



DESRIPTIF

- > Pour l'installation de bidets suspendus
- > **Hauteur réduite pour positionnement sous fenêtre, sous escalier, dans les combles, en sous-sols...**
- > **Structure murale résistant à une charge de 400 kg**
- > **Installation sur mur porteur**
- > Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5mm, reliés par électro-soudure et **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > Fixation murale bidet avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- > Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > 2 entraxes d'alimentation
- > Accessoires de fixation du bidet
- > Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8°
- > Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BBM VERSO 800 Réf. : 31 1360 10

Bâti support pour bidets suspendus, fixation sur mur porteur en 6 points. Hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm. 2 entraxes de positionnement de l'alimentation, mamelons d'interface d'alimentation M-F 3/8° en laiton.


Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BBM VERSO 800	31 1360 10	3 24723 001354 8	Carton	1	0,018	9,59	-	137,81 €




*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation bidet et l'assise du bidet est de 75 mm

> Bâti-bidet au sol - GAIN DE PLACE BBS VERSO 800



DESRIPTIF

- > Pour l'installation de bidets suspendus
- > **Hauteur réduite pour positionnement sous fenêtre, sous escalier, dans les combles, en sous-sols...**
- > **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- > **Installation sur sol porteur**
- > Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- > 2 entraxes d'alimentation
- > Accessoires de fixation du bidet
- > Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8°
- > Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BBS VERSO 800 Réf. : 31 1310 10

Bâti support autoportant à double structure pour bidets suspendus, fixation sur sol porteur en 6 points. Hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm. 2 entraxes de positionnement de l'alimentation, mamelons d'interface d'alimentation M-F 3/8° en laiton.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BBS VERSO 800	31 1310 10	3 24723 001353 1	Carton	1	0,065	19,64	-	208,87 €



*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation bidet et l'assise du bidet est de 75 mm

Bâti-supports WC
Gaine technique
Packs WC
Habillages et accessoires bâtis
Autres bâti-supports
Commandes
Réservoirs
Équipements techniques
Abattants
Évacuations
Pièces détachées



> Commandes

Le choix de la touche finale pour un espace personnalisé qui associe esthétique et fonctionnalité.

Pour agrémenter INGENIO, nous vous proposons une large gamme de plaques de commande élégantes et certifiées qui saura satisfaire durablement toutes les attentes grâce à une grande variété de matières (ABS, métal, verre ou bois) de finitions, de couleurs et de formes.

> 3 COLLECTIONS :

DESIGN : A la recherche du design et du confort en toute simplicité. Disponibles sous différents modèles et diverses finitions décoratives, légères et résistantes aux chocs, un large choix de plaques de commande en ABS vous est proposé afin de trouver celle qui sera adaptée à votre ambiance.

MATIÈRE : Des formes épurées et des matériaux de qualité pour une architecture élégante.

Efficace contre l'usure et la corrosion, la gamme de plaques de commande Smart en alliage aluminium offre également un vernis anti-empreintes pour un entretien facile.

En associant la pureté du verre trempé et ses formes épurées, la gamme Reflet propose des plaques de commande d'une grande élégance avec des effets de lumière et de profondeur.

CRÉATIVE : Personnalisez vos toilettes selon vos envies.

Suivant les tendances actuelles, notre gamme de plaques personnalisables vous permettra de réaliser un intérieur accueillant et original grâce à un large choix de couleurs et de styles pour une pièce unique.

Avec son bois à l'aspect naturel et durable, la gamme Album privilégiera l'aspect matière tandis que le verre de la gamme Reflet mettra l'accent sur les effets de lumière dans la pièce.

Une offre de commandes dédiées à des besoins spécifiques et adaptées à Verso 350 est disponible :

> CHASSE AUTOMATIQUE :

Les commandes à chasse automatique SMART MVI et SMARTY MVI assurent que la cuvette sera toujours rincée.

> COMMANDE SÉCURITÉ INCENDIE :

Les commandes pneumatiques ou à câble ont été développées pour un environnement de gaine technique permettant ainsi le respect de la réglementation Sécurité Incendie sur les parois résistantes au feu.


> COMMANDE DÉPORTÉE PMR :

Les commandes pneumatiques ou à câble permettent un déport par rapport au réservoir, facilitant, ainsi, l'accès aux boutons d'actionnement.

Elles peuvent être munies de boutons en relief pour en rendre aisé l'actionnement par des personnes à mobilité réduite.


> Les plus produits

> INGENIO : intuitivité, rapidité et précision de pose



> Les finitions

ABS



VERRE




> La qualité

> Personnalisation : décoration au choix



COMPACT PANNEAU STRATIFIÉ HPL



MÉTAL



> Versatilité des solutions

Commande déportée pneumatique




Commande déportée à câble



Commande PMR



Commande automatique



> Caractéristiques

CORRESPONDANCE COMMANDES / BÂTI-SUPPORTS WC

Commandes / Support	ALBUM 360 & 90 INGENIO	REFLET 360 & 90 INGENIO	SMART INGENIO	SQUARE INGENIO	SEGMENT INGENIO	SPHÈRE INGENIO	SMARTY INGENIO			
INGENIO	•	•	•	•	•	•	•			
Supports	VERSO 350	VERSO 350 AF PN	VERSO 350 Spinair WC	Système PMR	VERSO 350 GT PN	VERSO 800 GT	VERSO 800	Intraslim	Décofast	Meubleo
ALBUM 360 & 90	•		•	•				•	•	•
REFLET 360 & 90	•		•	•				•	•	•
SQUARE	•		•	•				•	•	•
SEGMENT	•		•	•				•	•	•
SMART	•		•	•				•	•	•
SMARTY	•		•	•				•	•	•
Monovolume	•		•	•				•	VERSO 350	VERSO 350
Monovolume anti-vandales	•		•	•				•	VERSO 350	VERSO 350
SMART MVI	•			•					VERSO 350	VERSO 350
SMARTY MVI	•			•					VERSO 350	VERSO 350
PN		•		•	•	•		•		
GT Câble						•				
VERSO 800							•			
Plaque de visite		•		•				•		
Plaque de fermeture		•		•				•		

CARACTÉRISTIQUES COMMANDES

Commandes	ALBUM 360 & 90 INGENIO	REFLET 360 & 90 INGENIO	SMART INGENIO	SQUARE INGENIO	SEGMENT INGENIO	SPHÈRE INGENIO	SMARTY INGENIO	VERSO 800	SMART MV Infrarouge	SMARTY MV Infrarouge	Pneumatique à encastrer	Pneumatique saillie	commande à câble	Plaque de visite	Plaque de fermeture
Volume de chasse	Simple								•	•	•	•			
	Double	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Actionnement	Mécanique	•	•	•	•	•	•	•							
	Pneumatique										•	•			
	Câble												•		
	Automatique								•	•					
Position	Frontale	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
	Par le dessus							•			•	•	•		
	Déportée										•	•	•		
Matériau	ABS				•	•	•	•		•	•	•	•		
	Métal			•					•		•		•		•
	Verre		•											•	
	Compact panneau stratifié HPL	•												•	
PMR, Séniors, Juniors								•	•	•	•		•	•	
Garantie* (années)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
NF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

*Hors pièces caoutchouc

> ALBUM 360 INGÉNIO

S'installe sur Ingénio



Chêne naturel / Chromé brillant



DESRIPTIF

- Plaque personnalisable : + de 300 décors au choix
- Résistante aux chocs
- Réglage rapide et intuitif
- Installation aisée sans outils
- Plaque Compact, panneau stratifié HPL décoratif
- Palettes et support en ABS décoré
- 4 modèles de panneaux décoratifs tenus en stock
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 20 et 80 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage

> ALBUM 90 INGÉNIO

S'installe sur Ingénio





Chêne naturel / Chromé brillant



DESRIPTIF


- Plaque personnalisable : + de 300 décors au choix
- Résistante aux chocs
- Réglage rapide et intuitif
- Installation aisée sans outils
- Plaque Compact, panneau stratifié HPL décoratif
- Palettes et support en ABS décoré
- 4 modèles de panneaux décoratifs tenus en stock
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 20 et 80 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage



Béton / Chromé brillant



Noir / Chromé brillant



Taupe / Chromé brillant

TEXTE D'APPEL D'OFFRE



ALBUM 360 INGÉNIO
Réf. : 31 17.. 60

Plaque de commande double volume avec un panneau en Compact stratifié HPL décoratif résistant aux chocs et à l'humidité de finition et des palettes rondes de finition chromé brillant. Largeur 236 mm, hauteur 180 mm et profondeur 13 mm.


Livré avec : châssis, 2 vis de fixation et 2 vis d'actionnement verrouillables en ¼ de tour.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ²	Kg		
ALBUM 360 INGÉNIO Chêne naturel/Chromé brillant	31 1790 60	3 24723 009880 4	Boîte	1	-	1,20	-	150,00 €
ALBUM 360 INGÉNIO Béton/Chromé brillant	31 1791 60	3 24723 009881 1	Boîte	1	-	1,20	-	150,00 €
ALBUM 360 INGÉNIO Noir/Chromé brillant	31 1792 60	3 24723 009882 8	Boîte	1	-	1,20	-	150,00 €
ALBUM 360 INGÉNIO Taupe/Chromé brillant	31 1793 60	3 24723 009883 5	Boîte	1	-	1,20	-	150,00 €


Pour la version plaque de commande qui s'installe sur Verso 350, Verso 350 Spinair, Système PMR et Intraslim, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.



Béton / Chromé brillant



Noir / Chromé brillant



Taupe / Chromé brillant

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

ALBUM 90 INGÉNIO
Réf. : 31 16.. 60

Plaque de commande double volume avec un panneau en Compact stratifié HPL décoratif résistant aux chocs et à l'humidité de finition et des palettes rectangulaires de finition chromé brillant. Largeur 236 mm, hauteur 180 mm et profondeur 13 mm.

Livré avec : châssis, 2 vis de fixation et 2 vis d'actionnement verrouillables en ¼ de tour.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ²	Kg		
ALBUM 90 INGÉNIO Chêne naturel/Chromé brillant	31 1690 60	3 24723 009885 9	Boîte	1	-	1,20	-	144,50 €
ALBUM 90 INGÉNIO Béton/Chromé brillant	31 1691 60	3 24723 009886 6	Boîte	1	-	1,20	-	144,50 €
ALBUM 90 INGÉNIO Noir/Chromé brillant	31 1692 60	3 24723 009887 3	Boîte	1	-	1,20	-	144,50 €
ALBUM 90 INGÉNIO Taupe/Chromé brillant	31 1693 60	3 24723 009888 0	Boîte	1	-	1,20	-	144,50 €

Pour la version plaque de commande qui s'installe sur Verso 350, Verso 350 Spinair, Système PMR et Intraslim, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.


> ALBUM 360 & 90 INGÉNIO Personnalisable

S'installe sur Ingénio

PERSONNALISEZ VOS TOILETTES SELON VOS ENVIES !

Configurez votre plaque de commande pour une parfaite harmonie dans votre espace WC

> Choisissez votre modèle de plaque



> Choisissez votre surface



Semi-mat : cette surface impressionne avec une sensation agréablement douce et naturelle.

Haute Brilliance : surface avec une finition à haute brillance. TC est le classique parce que cette surface est particulièrement dure et résistante aux empreintes.

> Choisissez parmi + de 300 décors



Décors unis : plus de 110 décors possibles



Reproductions de bois : plus de 110 décors possibles

+ DE 1200 COMBINAISONS POSSIBLES



Reproductions décoratives : plus de 60 décors possibles

Nous consulter pour délai et prix.
Nuancier disponible à la demande ou sur www.siamp.com

> ALBUM 360 & 90 INGÉNIO Personnalisable

S'installe sur Ingénio

> Les tendances déco comme inspiration



Tendance Chic
La légèreté du luxe.
La salle de bain devient un écrin, glamour et onirique.
Les tons neutres : blanc, noir et gris mettent en valeur les matières précieuses.



Tendance Nature
Havre de bien être
Entre transparence et alchimie.
La salle de bain est un cocon ouvert où les énergies circulent.
Cloisons de verre, résine, béton, matières naturelles, tons doux et reposants sont les maîtres mots.




Tendance Ludique
Espace de vitalité.
La salle de bain est ici un prisme optique où le dynamisme des couleurs vives entraîne les rayures et les courbes dans une envolée de bonne humeur : orange, rouge, vert anis, bleu turquoise sont les dominantes.

Tendance Insolite
Créativité et personnalisation.
Lieu où l'on voyage au gré de ses envies.
Cette salle de bain créative cherche à surprendre, innover en confrontant des univers très différents les uns des autres : Mélanges de genres exclusifs et anticonformistes.



> REFLET 360 INGÉNIO

S'installe sur Ingénio





Blanc / Chromé brillant




DESRIPTIF


- Plaque en verre trempé, décoré pour effets de lumière et de profondeur
- Réglage rapide et intuitif
- Installation aisée sans outils
- Palettes et support en ABS décoré
- Version personnalisable : personnalisation à l'aide d'un imprimé d'1 mm d'épaisseur maximum (photographie, affiche, imprimé, papier peint...), un gabarit de découpe est fourni.
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 20 et 80 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage



Noir / Chromé brillant



Dépoli vert / Aspect chromé mat



Naturel / Chromé brillant




REFLET 360 personnalisable

Pour concevoir une plaque de commande à votre image à la pose simple et rapide, connectez-vous sur www.slamp.com

Pour la version plaque de commande qui s'installe sur Verso 350, Verso 350 Spinair, Système PMR et Intraslim, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.

> REFLET 90 INGÉNIO

S'installe sur Ingénio





Blanc / Chromé brillant




DESRIPTIF

- Plaque en verre trempé, décoré pour effets de lumière et de profondeur
- Réglage rapide et intuitif
- Installation aisée sans outils
- Palettes et support en ABS décoré
- Version personnalisable : personnalisation à l'aide d'un imprimé d'1 mm d'épaisseur maximum (photographie, affiche, imprimé, papier peint...), un gabarit de découpe est fourni.
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 20 et 80 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage



Noir / Chromé brillant



Dépoli vert / Aspect chromé mat

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

REFLET 90 INGÉNIO


Réf. : 31 19.. 60

Plaque de commande double volume avec un panneau en verre trempé de finition et des palettes rectangulaires de finition Largeur 236 mm, hauteur 180 mm et profondeur 13 mm. Livré avec : châssis, 2 vis de fixation et 2 vis d'actionnement verrouillables en ¼ de tour.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M²	Kg		
REFLET 90 INGÉNIO Blanc/Aspect chromé mat	31 1934 60	3 24723 009861 3	Boîte	1	-	1,20	-	151,00 €
REFLET 90 INGÉNIO Noir/Aspect chromé mat	31 1931 60	3 24723 009859 0	Boîte	1	-	1,20	-	151,00 €
REFLET 90 INGÉNIO Dépoli vert/Aspect chromé mat	31 1932 60	3 24723 009898 9	Boîte	1	-	1,20	-	151,00 €
REFLET 90 INGÉNIO Personnalisable/Aspect chromé mat	31 1933 60	3 24723 009860 6	Boîte	1	-	1,20	-	157,00 €
REFLET 90 INGÉNIO Blanc/Chromé brillant	31 1964 60	3 24723 009848 4	Boîte	1	-	1,20	-	153,50 €
REFLET 90 INGÉNIO Noir/Chromé brillant	31 1961 60	3 24723 009849 1	Boîte	1	-	1,20	-	153,50 €
REFLET 90 INGÉNIO Dépoli vert/Chromé brillant	31 1962 60	3 24723 009850 7	Boîte	1	-	1,20	-	153,50 €
REFLET 90 INGÉNIO Personnalisable/Chromé brillant	31 1963 60	3 24723 009858 3	Boîte	1	-	1,20	-	160,00 €

REFLET 90 personnalisable


Pour concevoir une plaque de commande à votre image à la pose simple et rapide, connectez-vous sur www.slamp.com



Pour la version plaque de commande qui s'installe sur Verso 350, Verso 350 Spinair, Système PMR et Intraslim, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.

> SMART INGÉNIO

S'installe sur Ingénio





100% Chromé brillant




DESCRIPTIF


- Design moderne et élégant
- Réglage rapide et intuitif
- Installation aisée sans outils
- Plaque en alliage d'aluminium (ZAMAC)
- Vernis anti-empreintes (sauf pour le modèle Chromé brillant)
- Système inviolable
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 13 et 80 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage



100% Aspect chromé mat clair



100% Aspect chromé mat foncé



100% Brossé satiné

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SMART INGÉNIO
Réf. : 31 18.. 60

Plaque de commande double volume en alliage d'aluminium avec une finition, intégrant un système inviolable. Largeur 200 mm, hauteur 180 mm et profondeur 11 mm.


Livré avec : châssis, 2 vis de fixation et 2 vis d'actionnement verrouillables en ¼ de tour, vis sans tête M4 x12 inviolable et clé nécessaire.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M²	Kg		
SMART INGÉNIO 100% Chromé brillant	31 1874 60	3 24723 009853 8	Boîte	1	-	0,80	-	175,00 €
SMART INGÉNIO 100% Aspect chromé mat clair	31 1872 60	3 24723 009851 4	Boîte	1	-	0,80	-	150,00 €
SMART INGÉNIO 100% Aspect chromé mat foncé	31 1879 60	3 24723 009854 5	Boîte	1	-	0,80	-	150,00 €
SMART INGÉNIO 100% Brossé satiné	31 1873 60	3 24723 009852 1	Boîte	1	-	0,80	-	187,50 €

Pour la version plaque de commande qui s'installe sur Verso 350, Verso 350 Spinair, Système PMR et Intraslim, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.

> SQUARE INGÉNIO

S'installe sur Ingénio





Blanc / Inserts brillants




DESCRIPTIF


- Design plat et anguleux
- Réglage rapide et intuitif
- Installation aisée sans outils
- Plaque en ABS
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 13 et 80 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage



Noir / Inserts brillants



Aspect inox / Inserts brillants



Chromé brillant / Inserts mats

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SQUARE INGÉNIO
Réf. : 31 20.. 60

Plaque de commande double volume en ABS avec un cadre rectangulaire et des palettes carrées de finition, et des inserts carrés de finition Largeur 200 mm, hauteur 176 mm et profondeur 8,5 mm.


Livré avec : châssis, 2 vis de fixation et 2 vis d'actionnement verrouillables en ¼ de tour.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M²	Kg		
SQUARE INGÉNIO Blanc/Inserts brillants	31 2040 60	3 24723 009899 6	Boîte	1	-	0,41	-	43,75 €
SQUARE INGÉNIO Noir/Inserts brillants	31 2041 60	3 24723 009900 9	Boîte	1	-	0,41	-	59,25 €
SQUARE INGÉNIO Aspect inox/Inserts brillants	31 2042 60	3 24723 009901 6	Boîte	1	-	0,41	-	59,25 €
SQUARE INGÉNIO Chromé brillant/Inserts mats	31 2072 60	3 24723 009902 3	Boîte	1	-	0,41	-	62,50 €

Pour la version plaque de commande qui s'installe sur Verso 350, Verso 350 Spinair, Système PMR et Intraslim, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.

> SEGMENT INGÉNIO



S'installe sur Ingénio



Blanc / Inserts brillants

DESCRIPTIF


- Design élégant souligné par de fins inserts chromés
- Réglage rapide et intuitif
- Installation aisée sans outils
- Plaque en ABS
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 13 et 80 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage



Noir / Inserts brillants



Aspect inox / Inserts brillants



Chromé brillant / Inserts mats

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SEGMENT INGÉNIO

Réf. : 31 17.. 60

Plaque de commande double volume en ABS avec un cadre et des palettes rectangulaires de finition et des inserts de finition Largeur 200 mm, hauteur 176 mm et profondeur 8,5 mm.


Livré avec : châssis, 2 vis de fixation et 2 vis d'actionnement verrouillables en ¼ de tour.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SEGMENT INGÉNIO Blanc/Inserts brillants	31 1710 60	3 24723 009903 0	Boîte	1	-	0,40	-	44,50 €
SEGMENT INGÉNIO Noir/Inserts brillants	31 1711 60	3 24723 009904 7	Boîte	1	-	0,40	-	59,75 €
SEGMENT INGÉNIO Aspect inox/Inserts brillants	31 1712 60	3 24723 009905 4	Boîte	1	-	0,40	-	59,75 €
SEGMENT INGÉNIO Chromé brillant/Inserts mats	31 1722 60	3 24723 009906 1	Boîte	1	-	0,40	-	62,75 €

Pour la version plaque de commande qui s'installe sur Verso 350, Verso 350 Spinair, Système PMR et Intraslim, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.

> SPHÈRE INGÉNIO



S'installe sur Ingénio




100% Blanc

DESCRIPTIF

- Design épuré et extra plat
- Réglage rapide et intuitif
- Installation aisée sans outils
- Plaque en ABS
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 13 et 80 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage



Blanc / Chromé brillant



Blanc / Aspect chromé mat



100% Chromé brillant



100% Aspect chromé mat

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SPHÈRE INGÉNIO

Réf. : 31 26.. 60

Plaque de commande double volume en ABS avec un cadre rectangulaire et des palettes rondes de finition Largeur 207 mm, hauteur 164 mm et profondeur 8,5 mm.

Livré avec : châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement verrouillables en ¼ de tour.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SPHÈRE INGÉNIO 100% Blanc	31 2610 60	3 24723 009941 2	Boîte	1	-	1,20	-	34,50 €
SPHÈRE INGÉNIO Blanc/Chromé brillant	31 2614 60	3 24723 009945 0	Boîte	1	-	1,20	-	41,75 €
SPHÈRE INGÉNIO Blanc/Aspect chromé mat	31 2613 60	3 24723 009944 3	Boîte	1	-	1,20	-	40,00 €
SPHÈRE INGÉNIO 100% Chromé brillant	31 2612 60	3 24723 009943 6	Boîte	1	-	1,20	-	57,00 €
SPHÈRE INGÉNIO 100% Aspect chromé mat	31 2611 60	3 24723 009942 9	Boîte	1	-	1,20	-	53,25 €

Pour la version plaque de commande qui s'installe sur Verso 350, Verso 350 Spinair, Système PMR et Intraslim, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.


> SMARTY INGÉNIO

S'installe sur Ingénio






DESRIPTIF


- > Design moderne et élégant
- > Réglage rapide et intuitif
- > Installation aisée sans outils
- > Plaque en ABS
- > Double volume
- > Actionnement mécanique
- > Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- > Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- > Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- > Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- > Épaisseur d'habillage comprise entre 13 et 80 mm
- > Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage



100% Blanc



Chromé brillant / Aspect chromé mat



Aspect chromé mat / Chromé brillant

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SMARTY INGÉNIO

Réf. : 31 19.. 60

Plaque de commande double volume en ABS avec une finition

Largeur 200 mm, hauteur 180 mm et profondeur 11 mm.

Livré avec : châssis, 2 vis de fixation et 2 vis d'actionnement verrouillables en ¼ de tour.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SMARTY INGÉNIO 100% Blanc	31 1910 60	3 24723 009841 5	Boîte	1	-	0,39	-	34,50 €
SMARTY INGÉNIO Chromé brillant/ Aspect chromé mat	31 1912 60	3 24723 009843 9	Boîte	1	-	0,39	-	53,50 €
SMARTY INGÉNIO Aspect chromé mat/ Chromé brillant	31 1911 60	3 24723 009842 2	Boîte	1	-	0,39	-	49,75 €

Pour la version plaque de commande qui s'installe sur Verso 350, Verso 350 Spinair, Système PMR et Intraslim, veuillez vous référer au Tarif 2017 ou nous consulter.


> VERSO 800 INGÉNIO

S'installe sur Verso 800





DESRIPTIF

- > Design zen
- > Finitions décoratives :
 - Blanc
 - Aspect chromé mat
 - Chromé brillant
- > Plaque en ABS
- > Double volume
- > Actionnement mécanique
- > Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- > Vis de fixation et d'actionnement sont sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide
- > Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- > Épaisseur d'habillage comprise entre 25 et 80 mm



Blanc



Aspect chromé mat



Chromé brillant

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

VERSO 800 DV Blanc

Réf. : 31 1802 10

Plaque de commande double volume en ABS avec une finition blanche. Largeur 206 mm, hauteur 162 mm et profondeur 29 mm.

Livré avec : châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement.

VERSO 800 DV Aspect Chromé Mat

Réf. : 31 1852 10

Plaque de commande double volume en ABS avec une finition aspect chromé mat. Largeur 206 mm, hauteur 162 mm et profondeur 29 mm.

Livré avec : châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement.

VERSO 800 DV Chromé Brillant

Réf. : 31 1854 10


Plaque de commande double volume en ABS avec une finition chromée brillante. Largeur 206 mm, hauteur 162 mm et profondeur 29 mm.

Livré avec : châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
VERSO 800 DV Blanc	31 1802 10	3 24723 001308 1	Boîte	1	-	0,36	-	25,27 €
VERSO 800 DV Aspect Chromé Mat	31 1852 10	3 24723 001309 8	Boîte	1	-	0,36	-	41,61 €
VERSO 800 DV Chromé Brillant	31 1854 10	3 24723 001498 9	Boîte	1	-	0,36	-	44,16 €

> SMART MV INFRAROUGE BATTERIE


S'installe sur Verso 350 et Système PMR



Chromé mat

DESRIPTIF

- Design moderne et élégant
- Plaque en alliage d'aluminium (ZAMAC)
- Finitions décoratives : aspect chromé mat
- Vernis anti-empreintes
- Rinçage systématique de la cuvette
- L'utilisateur n'a pas à entrer en contact avec la commande, ce qui évite la transmission de germes ou bactéries
- **Système inviolable**
- Simple volume
- Actionnement automatique Infrarouge :
 - Détecte la présence d'une personne au bout de 12 sec.
 - Détection infra-rouge à 60 cm et à un angle de 22° par rapport au détecteur
 - Déclenche la chasse après le départ de la personne
 - Actionnement du mécanisme de chasse par servomoteur
 - Alimentation par batterie (pile rechargeable ou original)
- Dérogation :
 - Actionnement de dérogation mécanique
 - Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
 - Ressort métallique pour un alignement parfait de la palette vis-à-vis du cadre
 - Ressort métallique pour une sensation d'actionnement franche et précise
- Amortisseurs de retour sur les palettes pour éviter qu'elles ne choquent sur le cadre
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide.
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Ne s'installe pas sur VERSO 350 SPINAIR WC



TEXTE D'APPEL D'OFFRE


SMART MVI BATTERIE INVIOLEABLE

Réf. : 31 1954 10

Plaque de commande monovolume en alliage d'aluminium avec une finition aspect chromé mat, intégrant un système d'actionnement de chasse automatique à détecteur infrarouge avec levage du mécanisme par servomoteur, munie d'une dérogation mécanique, d'un système inviolable. Largeur 200 mm, hauteur 180 mm et profondeur 11 mm.


Livré avec : châssis, 2 vis de fixation, vis d'actionnement, socle supportant le servomoteur, boîtier avec piles, vis sans tête M4 x 12 inviolable et clé nécessaire.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SMART MVI aspect chromé mat	31 1954 10	3 24723 003452 9	Boîte	1	-	1,5	-	644,40 €



> SMART MV INFRAROUGE



S'installe sur Verso 350 et Système PMR



Chromé brillant

DESRIPTIF

- Design moderne et élégant
- Plaque en alliage d'aluminium (ZAMAC)
- Finitions décoratives : chromé brillant ou aspect chromé mat clair
- Vernis anti-empreintes sur la finition aspect chromé mat clair
- Rinçage systématique de la cuvette
- L'utilisateur n'a pas à entrer en contact avec la commande, ce qui évite la transmission de germes ou bactéries
- **Système inviolable**
- Simple volume
- Actionnement automatique Infrarouge :
 - Détecte la présence d'une personne au bout de 12 sec.
 - Détection infra-rouge à 60 cm et à un angle de 22° par rapport au détecteur
 - Déclenche la chasse après le départ de la personne
 - Actionnement du mécanisme de chasse par servomoteur
 - Alimentation sur secteur avec transformateur
- Dérogation :
 - Actionnement de dérogation mécanique
 - Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
 - Ressort métallique pour un alignement parfait de la palette vis-à-vis du cadre
 - Ressort métallique pour une sensation d'actionnement franche et précise
- Amortisseurs de retour sur les palettes pour éviter qu'elles ne choquent sur le cadre
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Ne s'installe pas sur VERSO 350 SPINAIR WC



Aspect chromé mat

TEXTE D'APPEL D'OFFRE


SMART MVI INVIOLEABLE

Réf. : 31 19... 10

Plaque de commande monovolume en alliage d'aluminium avec une finition, intégrant un système d'actionnement de chasse automatique à détecteur infra-rouge avec levage du mécanisme par servomoteur, munie d'une dérogation mécanique, d'un système inviolable. Largeur 200 mm, hauteur 180 mm, profondeur 11 mm.


Livré avec : châssis, 2 vis de fixation, vis d'actionnement, socle supportant le servomoteur, transformateur câblé, boîte d'encastrement IP54, gaine de protection, vis sans tête M4 x 12 inviolable et clé nécessaire.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SMART MVI Aspect Chromé Mat	31 1950 10	3 24723 002148 2	Boîte	1	-	1,5	-	626,88 €
SMART MVI Chromé Brillant	31 1951 10	3 24723 002149 9	Boîte	1	-	1,5	-	630,44 €



> SMARTY MV INFRAROUGE


S'installe sur Verso 350 et Système PMR



Blanc

DESCRIPTIF

- Design moderne et élégant
- Plaque en ABS
- Finition blanche
- Vernis anti-empreintes
- Rinçage systématique de la cuvette
- L'utilisateur n'a pas à entrer en contact avec la commande, ce qui évite la transmission de germes ou bactéries
- **Système inviolable**
- Simple volume
- Actionnement automatique Infrarouge :
 - Détecte la présence d'une personne au bout de 12 sec.
 - Détection infra-rouge à 60 cm et à un angle de 22° vers le bas par rapport au détecteur
 - Déclenche la chasse après le départ de la personne
 - Actionnement du mécanisme de chasse par servomoteur
 - Alimentation sur secteur avec transformateur
- Dérogation :
 - Actionnement de dérogation mécanique
 - Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
 - Ressort métallique pour un alignement parfait de la palette vis-à-vis du cadre
 - Ressort métallique pour une sensation d'actionnement franche et précise
- Amortisseurs de retour sur les palettes pour éviter qu'elles ne choquent sur le cadre
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide.
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Ne s'installe pas sur VERSO 350 SPINAIR WC




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SMARTY MVI BLANC INVIOLE
Réf. : 31 1940 10

Plaque de commande monovolume en ABS blanc intégrant un système d'actionnement de chasse automatique à détecteur infrarouge et levage du mécanisme par servomoteur, munie d'une dérogation mécanique, d'un système inviolable. Largeur 200 mm, hauteur 180 mm et profondeur 11 mm.

Livré avec : châssis, 2 vis de fixation, vis d'actionnement, socle supportant le servomoteur, transformateur câblé, boîte d'encastrement IP54, gaine de protection, vis sans tête M4 x 12 inviolable et clé nécessaire.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M³	Kg		
SMARTY MVI Blanc	31 1940 10	3 24723 002424 7	Boîte	1	-	1,09	-	502,02 €



> COMMANDE DÉPORTÉE PNEUMATIQUE


À encastrer, bouton affleurant inviolable

S'installe sur Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Système PMR PN, Verso 800 BCS PN, Intraslim PN, Intra PN et Rondo H



DESCRIPTIF

- Commande déportée
- **Plaque en acier inoxydable fixée par des vis Torx**
- Bouton et mécanisme du poussoir pneumatique fabriqués en ABS
- Finition décorative chromée brillant et acier inoxydable
- **Système inviolable**
- Simple volume
- Bouton affleurant
- Actionnement pneumatique
- Capillaire pneumatique de 2 m (Ø externe 4 mm, Ø interne 2,5 mm), gaine de protection fournis avec le réservoir ou le bâti-support
- Accessoires de fixation inclus : 4 chevilles plastique L 30 mm et 4 vis Torx L 32 mm (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- ⚠ Dans le cas où une cloison coupe-feu a été percée pour installer cette commande, le coupe-feu doit être rétabli en englobant la partie arrière de la commande.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

COMMANDE PN MV A ENCASTRER / BOUTON AFFLEURANT INVIOLE / CHROMÉ BRILLANT ET ACIER INOXYDABLE
Réf. : 31 2552 10

Commande inviolable monovolume à bouton affleurant en acier inoxydable et ABS avec une finition chromé brillant et acier inoxydable, actionnement pneumatique.
Livré avec accessoires de fixation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M³	Kg		
Commande PN MV A encastrer / Bouton affleurant inviolable / Chromé brillant et acier inoxydable	31 2552 10	3 24723 003948 7	Carton	1	-	-	-	148,43 €

> COMMANDE DÉPORTÉE PNEUMATIQUE

À encastrer, bouton affleurant


S'installe sur Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Système PMR PN, Verso 800 BCS PN, Intraslim PN, Intra PN et Rondo H



DESRIPTIF

- > Commande déportée
- > Fabriqué en ABS
- > Finition décorative blanche ou chromée brillant
- > Simple ou double volume
- > Boutons affleurants
- > Actionnement pneumatique
- > Capillaire pneumatique de 2 m (Ø externe 4 mm, Ø interne 2,5 mm), gaine de protection fournis avec le réservoir ou le bâti-support
- > Installation encastrée dans une ouverture Ø 75 mm
- > Accessoires de fixation inclus (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)

⚠ Dans le cas où une cloison coupe-feu a été percée pour installer cette commande, le coupe-feu doit être rétabli en englobant la partie arrière de la commande.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

COMMANDE PN MV A encastrer / Bouton affleurant / Blanc
Réf. : 31 2530 10

Commande monovolume à bouton affleurant en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

COMMANDE PN DV A encastrer / Boutons affleurants / Blanc
Réf. : 31 2531 10

Commande double volume à boutons affleurants en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

COMMANDE PN MV A encastrer / Bouton affleurant / Chromé brillant
Réf. : 31 2550 10

Commande monovolume à bouton affleurant en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

COMMANDE PN DV A encastrer / Boutons affleurants / Chromé brillant
Réf. : 31 2551 10

Commande double volume à boutons affleurants en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Commande PN MV A encastrer Bouton affleurant / Blanc	31 2530 10	3 24723 002494 0	Carton	1	-	0,27	-	32,72 €
Commande PN DV A encastrer Boutons affleurants / Blanc	31 2531 10	3 24723 002495 7	Carton	1	-	0,27	-	39,48 €
Cde PN MV A encastrer Bouton affleurant / Chromé brillant	31 2550 10	3 24723 003789 6	Carton	1	-	0,27	-	44,95 €
Cde PN DV A encastrer Boutons affleurants / Chromé brillant	31 2551 10	3 24723 003790 2	Carton	1	-	0,27	-	54,23 €

> COMMANDE DÉPORTÉE PNEUMATIQUE

À encastrer, bouton en relief


S'installe sur Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Système PMR PN, Verso 800 BCS PN, Intraslim PN, Intra PN et Rondo H



DESRIPTIF

- > Commande déportée
- > Fabriqué en ABS
- > Finition décorative blanche ou chromée brillant
- > Simple ou double volume
- > Bouton en relief avec course externe pour faciliter son actionnement par les Personnes à Mobilité Réduite, les Séniors ou les Juniors
- > Actionnement pneumatique
- > Capillaire pneumatique de 2m (Ø externe 4 mm, Ø interne 2,5 mm) avec gaine de protection fournis avec le réservoir ou le bâti-support
- > Installation encastrée dans une ouverture Ø 75 mm
- > Accessoires de fixation inclus (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)

⚠ Dans le cas où une cloison coupe-feu a été percée pour installer cette commande, le coupe-feu doit être rétabli en englobant la partie arrière de la commande.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

COMMANDE PN MV A encastrer / Bouton en relief / Blanc
Réf. : 31 2535 10

Commande monovolume à bouton en relief en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

COMMANDE PN DV A encastrer / Boutons en relief / Blanc
Réf. : 31 2536 10

Commande double volume à boutons en relief en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

COMMANDE PN MV A encastrer / Bouton en relief / Chromé brillant
Réf. : 31 2555 10

Commande monovolume à bouton en relief en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

COMMANDE PN DV A encastrer / Boutons en relief / Chromé brillant
Réf. : 31 2556 10

Commande double volume à boutons en relief en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Commande PN MV A encastrer Bouton en relief / Blanc	31 2535 10	3 24723 002496 4	Carton	1	-	0,25	-	32,72 €
Commande PN DV A encastrer Boutons en relief / Blanc	31 2536 10	3 24723 002497 1	Carton	1	-	0,25	-	39,48 €
Cde PN MV A encastrer Bouton en relief / Chromé brillant	31 2555 10	3 24723 003791 9	Carton	1	-	0,25	-	44,95 €
Cde PN DV A encastrer Boutons en relief / Chromé brillant	31 2556 10	3 24723 003792 6	Carton	1	-	0,25	-	54,23 €

> COMMANDE DÉPORTÉE PNEUMATIQUE

Saillie, bouton en relief

S'installe sur Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Système PMR PN, Verso 800 BCS PN, Intraslim PN, Intra PN et Rondo H



DESCRIPTIF

- > Commande déportée
- > Fabriqué en ABS
- > Finition décorative blanche ou chromée brillant
- > Simple ou double volume
- > Bouton en relief avec course externe pour faciliter son actionnement par les Personnes à Mobilité Réduite, les Séniors ou les Juniors
- > Actionnement pneumatique
- > Capillaire pneumatique de 2m (Ø externe 4 mm, Ø interne 2,5mm) avec gaine de protection fournis avec le réservoir ou le bâti-support
- > Installation en saillie
- > Accessoires de fixation inclus (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)



Blanc

Chromé brillant

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

COMMANDE PN MV Saillie / Bouton en relief / Blanc Réf. : 31 2540 10

Commande monovolume à bouton en relief en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, installation en saillie, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

COMMANDE PN DV Saillie / Boutons en relief / Blanc Réf. : 31 2541 10

Commande double volume à boutons en relief en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, installation en saillie, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

COMMANDE PN MV Saillie / Bouton en relief / Chromé brillant Réf. : 31 2560 10

Commande monovolume à bouton en relief en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, installation en saillie, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

COMMANDE PN DV Saillie / Boutons en relief / Chromé brillant Réf. : 31 2561 10

Commande double volume à boutons en relief en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, installation en saillie, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm.

Livré avec accessoires de fixation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Commande PN MV Saillie / Bouton en relief / Blanc	31 2540 10	3 24723 002498 8	Carton	1	-	0,30	-	36,35 €
Commande PN DV Saillie / Boutons en relief / Blanc	31 2541 10	3 24723 002499 5	Carton	1	-	0,30	-	39,48 €
Cde PN MV Saillie / Bouton en relief / Chromé brillant	31 2560 10	3 24723 003793 3	Carton	1	-	0,27	-	48,51 €
Cde PN DV Saillie / Boutons en relief / Chromé brillant	31 2561 10	3 24723 003794 0	Carton	1	-	0,27	-	54,23 €

> Commande déportée pneumatique


Gaine technique câble

S'installe sur Verso 800 GT CÂBLE, INTRA



DESCRIPTIF

- > Commande déportée
- > Bouton en ABS
- > Finition décorative chromée
- > Traversée de parois jusqu'à 150 mm
- > Double volume
- > Actionnement à câble
- > Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- > Boîtier de traversée de cloison aluminium
- > Installation encastrée
- > Accessoires de fixation inclus



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

COMMANDE A CÂBLE DV 800/22 Réf. : 31 5006 07

Bouton de commande double volume en ABS avec une finition chromée, diamètre d'encastrement 49 mm, actionnement à câble, à installer dans une paroi d'épaisseur maximale de 22 mm.

Livré avec écrou de fixation.

COMMANDE A CÂBLE DV 800/70 Réf. : 31 5005 10



Bouton de commande double volume en ABS avec une finition chromée, diamètre d'encastrement 55 mm, monté sur un boîtier de traversée de cloison en aluminium avec un diamètre d'encastrement de 55 mm, actionnement à câble, à installer dans une paroi d'épaisseur maximale de 70 mm.

Livré avec écrou de fixation.

COMMANDE A CÂBLE DV 800/150 Réf. : 31 5004 10

Bouton de commande double volume en ABS avec une finition chromée, diamètre d'encastrement 55 mm, monté sur un boîtier de traversée de cloison en aluminium avec un diamètre d'encastrement de 55 mm, actionnement à câble, à installer dans une paroi d'épaisseur maximale de 150 mm.

Livré avec écrou de fixation.



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Commande à câble DV 800/22	31 5006 07	3 24723 002191 8	Carton	1	-	-	-	7,51 €
Commande à câble DV 800/70	31 5005 10	3 24723 002142 0	Carton	1	-	-	-	88,81 €
Commande à câble DV 800/150	31 5004 10	3 24723 002141 3	Carton	1	-	-	-	127,38 €



> PLAQUE DE VISITE

S'installe sur Verso 350 AF PN, Système PMR PN et Intraslim PN



DESRIPTIF

- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Design moderne
- Réalisé en verre ou Compact
- Verre décoré blanc avec effet de profondeur
- Décoration blanche
- Vis de fixation sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide
- Épaisseur d'habillage comprise entre 20 et 100 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PLAQUE DE VISITE Reflet Blanche

Réf. : 31 2090 10

Plaque de visite avec un panneau en verre de finition blanche, cadre blanc. Largeur 236 mm, hauteur 180 mm et profondeur 13 mm.

Livré avec : châssis, 2 vis de fixation.

PLAQUE DE VISITE Compact Blanche

Réf. : 31 2095 10

Plaque de visite avec un panneau en bois de finition blanche, cadre blanc. Largeur 236 mm, hauteur 180 mm et profondeur 13 mm.

Livré avec : châssis, 2 vis de fixation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Plaque de visite Reflet Blanche	31 2090 10	3 24723 002958 7	Boîte	1	-	0,95	-	119,42 €
Plaque de visite Compact Blanche	31 2095 10	3 24723 003150 4	Boîte	1	-	0,80	-	79,91 €


> PLAQUE DE FERMETURE

S'installe sur Verso 350 AF PN, Système PMR PN et Intraslim PN



DESRIPTIF

- Permet l'obturation de la trappe de visite du réservoir
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Réalisé en acier inoxydable brossé
- Finition brossée
- Fixation par vissage dans la cloison (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Fourni avec visserie pour épaisseur minimum d'habillage: 50 mm. Si l'habillage a une épaisseur < à 50 mm : adapter la visserie qui devra dans tous les cas être de profondeur < à l'épaisseur de l'habillage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PLAQUE DE FERMETURE Acier Inoxydable Brossé

RÉF. : 31 2099 10

Plaque de fermeture en acier inoxydable finition brossée. Largeur 225 mm, hauteur 180 mm et profondeur 2 mm.

Livré avec : 4 vis et chevilles de fixation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Plaque de fermeture Acier Inoxydable Brossé	31 2099 10	3 24723 003377 5	Boîte	1	-	0,80	-	48,19 €



Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> Réservoirs

Une gamme complète...



RÉSERVOIRS ATTENANTS

Correspondant à l'essentiel du marché, deux modèles confort sont proposés : RONDO et SCALA avec une isolation interne, un robinet flotteur silencieux et un mécanisme de chasse économiseur d'eau. Et afin de répondre à chaque besoin, un modèle économique, PRIMO 58, complète la gamme.



RÉSERVOIRS SEMI-BAS

Prévue pour des installations spécifiques, la gamme se compose d'un modèle économique (PRIMO 28), d'un modèle extra-plat (EXTRA PLAT 68) et d'un modèle d'angle (ANGLE 78). Un kit d'adaptation (en option) permet à d'autres modèles issus de la gamme de réservoirs attenants (RONDO, SCALA, PRIMO 58) d'être installés en position semi-basse.



RÉSERVOIRS HAUTS

Prévue pour le remplacement des anciens réservoirs en fonte ou pour rendre difficilement accessible leur contenu, la gamme comprend un modèle économique (PRIMO 08) à commande par cordon et un modèle confort (RONDO H PN) à commande pneumatique équipé d'un robinet flotteur silencieux.



RÉSERVOIRS ENCASTRABLES

Destinée à des installations encastrées pour cuvettes suspendues ou posées au sol, derrière un habillage léger ou dans un meuble, la gamme comprend deux versions de réservoirs INTRA équipés d'une commande déportée à câble double volume. Ces 2 produits peuvent aussi être installés avec une commande pneumatique à double ou simple volume.



RÉSERVOIRS GAINÉ TECHNIQUE

Se reporter au chapitre Gaine Technique, pages 70 à 72.

...et universelle

Les réservoirs attenants sont munis d'une fixation permettant son installation sur une très large proportion de cuvettes WC. Un kit d'alimentation universel (en option) permet de faire face aux différents cas de figure : alimentation basse, alimentation latérale ou par l'arrière.

Bâti-supports WC

Gaine technique

Packs WC

Habillages et accessoires bâtis

Autres bâti-supports

Commandes

Réservoirs

Équipements techniques

Abattants

Évacuations

Pièces détachées

> Les plus produits

> Fixation standard



> Kit d'alimentation universel

Permet tout type d'alimentation (latéral, bas ou par l'arrière)



> Équipement gamme confort

Mécanisme de chasse économiseur d'eau et robinet flotteur silencieux



> Kit d'adaptation semi-bas

Permet de transformer un réservoir attenant en réservoir semi-bas



> Les caractéristiques

Réservoirs		SCALA	RONDO	PRIMO 58	PRIMO 28	EXTRAPLAT 68	ANGLE 78
Type de Montage	Encastrable						
	Attenant	•	•	•			
	Semi-bas	avec kit	avec kit	avec kit	•	•	•
	Haut						
	Gaine technique						
Équipement	Mécanisme double volume	•	•				
	Mécanisme simple volume		•	•	•	•	•
	Mécanisme interrompable		pour SV			•	•
	Mécanisme pneumatique						
	Robinet silencieux	•	•	•	•		
Type d'alimentation	Latérale	•	•	•	•	•	•
	Par le bas	avec kit	avec kit	avec kit	avec kit		
Divers	Cuve isolée	•	•			•	•
	Fixation réglable	•	•	•	•	•	
	Livré complet	•	•	•	•	•	•
Dimensions	Largeur (en mm)	430	430	430	430	435	310
	Hauteur (en mm)	380	410	380	380	360	300
	Profondeur (en mm)	150	150	150	150	115	105
	Entraxe cuvette	125 ~ 235	125 ~ 235	125 ~ 235			
	Entraxe fixation murale	220	220	220	220	310 ~ 350	
Garantie* (années)		10	10	10	10	10	10
CE EN 14055		•	•	•	•	•	•


*Hors pièces caoutchouc

Réservoirs		PRIMO 08	PRIMO H PN	INTRA SOL	INTRA SUSPENDU
Type de Montage	Encastrable			•	•
	Attenant				
	Semi-bas			•	•
	Haut	•	•		
	Gaine technique		•	•	•
Équipement	Mécanisme double volume		•	•	•
	Mécanisme interrompable				
	Mécanisme simple volume	•			
	Mécanisme pneumatique		•		
	Robinet silencieux	•	•	•	•
Type d'alimentation	Latérale	•	•	•	•
	Par le bas	avec kit	avec kit		
Divers	Cuve isolée		•	•	•
	Fixation réglable		•		
	Livré complet			•	•
Dimensions	Largeur (en mm)	430	430	460	460
	Hauteur (en mm)	390	390	340	340
	Profondeur (en mm)	150	150	127	127
	Entraxe cuvette				
	Entraxe fixation murale	220	220		
Garantie* (années)		10	10	10	10
CE EN 14055		•	•	•	•

*Hors pièces caoutchouc

> Appui dorsal et stabilisateur

Pour réservoirs apparents attenants



Appui dorsal

Stabilisateur

NB : Nos réservoirs sont faits pour être compatibles avec les cuvettes respectant l'EN 997

> Réservoir apparent - Attenant SCALA





**BOUTON CHROMÉ
DOUBLE VOLUME**



DESRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette posée au sol
- > **Installation attenante**
(installation semi-basse en option)
- > **Appui dorsal et stabilisateur**
- > Fixation cuvette standard
- > **Commande double volume sur le dessus par bouton chromé**
- > Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités **anti-UV**
- > **Aspect céramique**
- > Réservoir de capacité maximale de 9l
- > **Isolation interne** par une coque en polystyrène expansé
- > **Mécanisme de chasse double volume**, pré-réglé d'usine à 3l/6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux** pré-réglé d'usine à 6l
- > **Alimentation latérale gauche ou droite (alimentation par le bas en option)**
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > Joint de cuvette



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SCALA
Réf. : 31 4020 16

Réservoir attenante à commande double volume sur le dessus par bouton chromé. Réservoir isolé aspect céramique de capacité maximale 9l équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche. Hauteur 380 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SCALA	31 4020 16	3 24723 000598 7	Carton	3	0,098	11,29	90	78,21 €

EN OPTION

Kit semi-bas p.148
Kit d'alimentation basse p.148

> Réservoir apparent - Attenant RONDO





**DOUBLE OU
SIMPLE VOLUME**



DESRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette posée au sol
- > **Installation attenante**
(installation semi-basse en option)
- > **Appui dorsal et stabilisateur**
- > Fixation cuvette standard
- > **Commande simple volume ou double volume sur le dessus par palette**
- > Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités **anti-UV**
- > **Aspect céramique**
- > Réservoir de capacité maximale de 9l
- > **Isolation interne** par une coque en polystyrène expansé
- > **Mécanisme de chasse simple ou double volume**, pré-réglé d'usine à 3l/6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux**, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Alimentation latérale gauche ou droite (alimentation par le bas en option)**
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > Joint de cuvette



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

RONDO SIMPLE VOLUME
Réf. : 31 5050 10

Réservoir attenante à commande simple volume sur le dessus par palette. Réservoir isolé aspect céramique de capacité maximale 9l équipé d'un mécanisme simple volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche. Hauteur 410 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

RONDO DOUBLE VOLUME
Réf. : 31 5010 10

Réservoir attenante à commande double volume sur le dessus par palette. Réservoir isolé aspect céramique de capacité maximale 9l équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche. Hauteur 410 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
RONDO SIMPLE VOLUME	31 5050 10	3 24723 000575 8	Carton	3	0,103	11,61	90	65,82 €
RONDO DOUBLE VOLUME	31 5010 10	3 24723 000572 7	Carton	3	0,103	11,61	90	77,02 €

EN OPTION


Kit semi-bas p.148
Kit d'alimentation basse p.148

> Réservoir apparent - Attenant PRIMO 58



DESRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette posée au sol
- > **Installation attenant**
(installation semi-basse en option)
- > **Appui dorsal et stabilisateur**
- > Fixation cuvette standard
- > **Commande simple volume latérale par manette**
- > Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités **anti-UV**
- > **Aspect céramique**
- > Réservoir de capacité maximale de 9l
- > Mécanisme de chasse simple volume, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux**, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Alimentation latérale gauche ou droite (alimentation par le bas en option)**
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > Joint de cuvette



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PRIMO 58
Réf. : 31 5806 10
Réservoir attenant à commande latérale simple volume par manette. Réservoir aspect céramique de capacité maximale 9l équipé d'un mécanisme simple volume et d'un robinet flotteur, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche. Hauteur 380 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm.
Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
PRIMO 58	31 5806 10	3 24723 000603 8	Carton	3	0,098	10,16	90	48,45 €


EN OPTION
Kit semi-bas p.148
Kit d'alimentation basse p.148

> Réservoir apparent - Semi-bas PRIMO 28



DESRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette posée au sol
- > **Installation semi-basse**
- > Fixation murale
- > **Commande simple volume latérale par manette**
- > Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités **anti-UV**
- > **Aspect céramique**
- > Réservoir de capacité maximale de 9l
- > Mécanisme de chasse simple volume, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux**, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Alimentation latérale gauche ou droite (alimentation par le bas en option)**
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > **Coude d'alimentation semi-bas re-coupable**
- > Joints de réservoir et de cuvette pour coude d'alimentation
- > Accessoires de fixation




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PRIMO 28
Réf. : 31 2806 10
Réservoir semi-bas à commande latérale simple volume par manette. Réservoir aspect céramique de capacité maximale 9l équipé d'un mécanisme simple volume et d'un robinet flotteur, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche. Hauteur 380 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm.
Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
PRIMO 28	31 2806 10	3 24723 000535 2	Carton	3	0,098	10,52	90	48,45 €


EN OPTION
Kit d'alimentation basse p.148

> Réservoir apparent - Semi-bas EXTRAPLAT 68



DESRIPTIF

- > Pour installation dans WC peu profond
- > Pour alimenter une cuvette posée au sol
- > **Installation semi-basse**
- > Fixation murale
- > Commande simple volume sur le dessus par palette
- > **Commande à économie d'eau interrompable**
- > Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités **anti-UV**
- > **Aspect céramique**
- > **Isolation interne** par une coque en polystyrène expansé
- > Réservoir de capacité maximale de 9l
- > Mécanisme de chasse simple volume, pré-réglé d'usine à 6l
- > Robinet flotteur pré-réglé d'usine à 6l
- > **Alimentation latérale gauche ou droite**
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > **Coude d'alimentation semi-bas re-coupable**
- > Joints de réservoir et de cuvette pour coude d'alimentation
- > Accessoires de fixation



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

EXTRAPLAT 68
Réf. : 91 6800 10

Réservoir semi-bas faible épaisseur à commande sur le dessus par palette, commande interrompable pour réaliser des économies d'eau. Réservoir aspect céramique isolé de capacité maximale 9l équipé d'un mécanisme simple volume et d'un robinet flotteur, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche. Hauteur 360 mm, largeur 435 mm, profondeur 115 mm.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.


	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
EXTRAPLAT 68	91 6800 10	3 24723 000590 1	Carton	1	0,027	2,72	125	65,82 €

> Réservoir apparent - Semi-bas ANGLE 78



DESRIPTIF

- > **Pour installation dans un angle à 90°**
- > Pour alimenter une cuvette posée au sol
- > **Installation semi-basse**
- > Fixation murale
- > Commande simple volume sur le dessus par palette
- > **Commande à économie d'eau interrompable**
- > Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités **anti-UV**
- > **Aspect céramique**
- > **Isolation interne** par une coque en polystyrène expansé
- > Réservoir de capacité maximale de 9l.
- > Mécanisme de chasse simple volume, pré-réglé d'usine à 6l.
- > Robinet flotteur pré-réglé d'usine à 6l.
- > **Alimentation latérale gauche ou droite**
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > **Coude d'alimentation semi-bas re-coupable**
- > Joints de réservoir et de cuvette pour coude d'alimentation
- > Accessoires de fixation



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

ANGLE 78
Réf. : 91 7885 10

Réservoir semi-bas d'angle à commande sur le dessus par palette pour installation en angle, commande interrompable pour réaliser des économies d'eau. Réservoir aspect céramique isolé de capacité maximale 9l équipé d'un mécanisme simple volume et d'un robinet flotteur, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche. Hauteur 300 mm, largeur 310 mm, profondeur 90 mm.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.


	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
ANGLE 78	91 7885 10	3 24723 000049 4	Carton	1	0,043	2,79	50	77,02 €

> Réservoir apparent - Haut PRIMO 08



DESRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette posée au sol ou un WC à la turque
- > **Installation haute**
- > Fixation murale
- > **Commande simple volume haute latérale par cordon et poignée**
- > Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités **anti-UV**
- > **Aspect céramique**
- > Réservoir de capacité maximale de 9l
- > Mécanisme de chasse simple volume, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux**, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Alimentation latérale gauche ou droite (alimentation par le bas en option)**
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > Joints de réservoir pour tube de descente Ø 32 mm
- > Accessoires de fixation
- > À commander obligatoirement : tube de descente droit ou coudé (voir page 149)



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PRIMO 08
Réf. : 31 0806 10

Réservoir haut à commande haute latérale par cordon et poignée, réservoir aspect céramique de capacité maximale 9l équipé d'un mécanisme simple volume et d'un robinet flotteur, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche. Hauteur 390 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm.

Livré avec : accessoires de fixation.

Non fourni : tube de descente.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
PRIMO 08	31 0806 10	3 24723 00036 5	Carton	3	0,098	9,80	90	48,45 €

COMPLÉMENTS / EN OPTION


Tube de descente	p.149
Queue de carpe	p.149
Cône de raccordement	p.149
Kit d'alimentation basse	p.148

> Réservoir apparent - Haut RONDO H PNEUMATIQUE



DESRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette posée au sol, une cuvette suspendue supportée par un bâti-cuvette ou un WC à la turque
- > **Installation haute**, (installation semi-basse en option)
- > Fixation murale
- > **Réversible pour installation en gaine technique** (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- > **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N**
- > 2 mètres de capillaire avec tube de protection pour installation apparente ou encastrée
- > Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités **anti-UV**
- > **Aspect céramique**
- > **Isolation interne** par une coque en polystyrène expansé
- > Réservoir de capacité maximale de 9l
- > **Mécanisme 80 PN** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux**, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Alimentation latérale gauche ou droite (alimentation par le bas en option)**
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > Joints de réservoir pour tube de descente Ø 32 mm
- > Accessoires de fixation
- > À commander obligatoirement : tube de descente droit ou coudé (voir page 149) et commande déportée (voir pages 127 à 131)



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

RONDO H PNEUMATIQUE
Réf. : 31 5091 10

Réservoir haut à commande déportée pneumatique. Réservoir aspect céramique isolé de capacité maximale 9l équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche. Hauteur 390 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm.

Livré avec : accessoires de fixation.

Non fourni : tube de descente, commande.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
RONDO H PNEUMATIQUE	31 5091 10	3 24723 000620 5	Carton	3	0,098	12,24	90	104,40 €

COMPLÉMENTS / EN OPTION


Commande déportée	p.127 à 131
Tube de descente	p.149
Queue de carpe	p.149
Cône de raccordement	p.149
Kit d'alimentation basse	p.148

> Réservoir encastrable INTRA SOL avec commande



DESRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette posée au sol
- > **À encastrer dans un habillage léger avec trappe de maintenance ou dans un meuble**
- > **Installation semi-basse**
- > Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- > **Réversible**
- > **Commande déportée grâce au câble**
- > **Commande double volume sur le dessus ou frontale par bouton chromé**
- > Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- > Réservoir de capacité maximale de 6l
- > Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- > **Mécanisme de chasse 50 double volume à câble** pré-réglé d'usine à 3l/6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux** pré-réglé d'usine à 6l
- > Alimentation latérale à droite
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > **Coude d'alimentation re-coupable** avec joint de cuvette



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INTRA SOL AVEC COMMANDE

Réf. : 31 0142 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette au sol à commande à câble double volume sur le dessus ou frontale par bouton chromé. Réservoir isolé de capacité maximale 6l équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite. Hauteur 340 mm, largeur 460 mm, profondeur 127 mm.

Livré complet avec accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
INTRA SOL AVEC COMMANDE	31 0142 10	3 24723 001706 5	Carton	1	0,029	2,82	80	89,29 €

EN OPTION


Support cuvette p.149

> Réservoir encastrable INTRA SUSPENDU avec commande



DESRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette suspendue
- > **À encastrer dans un habillage léger avec trappe de maintenance ou dans un meuble**
- > **Installation semi-basse**
- > Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- > **Réversible**
- > **Commande déportée grâce au câble**
- > **Commande double volume sur le dessus ou frontale par bouton chromé**
- > Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- > Réservoir de capacité maximale de 6l
- > Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- > **Mécanisme de chasse 50 double volume à câble** pré-réglé d'usine à 3l/6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux** pré-réglé d'usine à 6l
- > Alimentation latérale à droite
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > **Patte de maintien du coude d'alimentation** (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- > Manchon d'alimentation et joint de cuvette



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INTRA SUSPENDU AVEC COMMANDE

Réf. : 31 0145 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette suspendue à commande à câble double volume sur le dessus ou frontale par bouton chromé. Réservoir isolé de capacité maximale 6l équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite. Hauteur 340 mm, largeur 460 mm, profondeur 127 mm.

Livré complet avec accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
INTRA SUSPENDU AVEC COMMANDE	31 0145 10	3 24723 001708 9	Carton	1	0,029	2,82	80	89,29 €


EN OPTION

Support cuvette p.149

> Accessoires pour réservoir attenant

> KIT SEMI-BAS

> Kit de transformation en modèle semi-bas



> KIT D'ALIMENTATION UNIVERSEL

> Pour une alimentation par flexible :

- latéral gauche ou droite
- par le bas gauche ou droite
- alimentation arrière masquée

> Utilisable également pour le réservoir semi-bas PRIMO 28 et les réservoirs hauts



> APPUI DORSAL

- > Pour créer un appui au mur
- > Distance maximale du mur par rapport au dos du réservoir : 60 mm



> STABILISATEUR

- > Pour augmenter la stabilité des réservoirs attenants lorsqu'ils sont positionnés sur des cuvettes à géométrie particulière



	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Kit semi-bas	31 5200 10	3 24723 000617 5	Carton	1	-	-	-	10,60 €
Kit d'alimentation universel	31 5201 10	3 24723 000618 2	Carton	1	-	-	-	13,69 €
Appui dorsal	31 5202 07	3 24723 004322 4	Sachet	1	-	-	-	4,76 €
Stabilisateur	31 5203 01	3 24723 004323 1	Vrac	1	-	-	-	3,56 €

> Accessoires pour réservoir haut



> TCD 32

- > Tube de chasse droit Ø 32 mm pour WC à la turque, livré en 2 parties, longueur totale (emboîté) 1,95 m

> TCC 32

- > Tube de chasse coudé Ø 32 mm pour WC à l'anglaise, livré en 2 parties, longueur totale (emboîté) 1,80 m, longueur du coude 230 mm

> QC 32

- > Queue de carpe, Ø 32 mm

> CR 32

- > Cône de raccordement en caoutchouc, Ø 32 mm


	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
TCD 32	34 0865 10	3 24723 002086 7	Sachet	1	-	-	-	10,67 €
TCC 32	34 0864 01	3 24723 000653 3	Sachet	1	-	-	-	12,95 €
QC 32	34 0866 01	3 24723 000777 6	Sachet	1	-	-	-	2,39 €
CR 32	34 0868 01	3 24723 001020 2	Sachet	1	-	-	-	4,95 €

> Accessoires pour réservoir encastrable

> SUPPORT CUVETTE SCU VERSO 350



- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg
- > Installation sur sol porteur
- > Accepte des coudes d'alimentation de diamètre 30 à 50 mm
- > Accepte des évacuations de diamètre 90 à 120 mm
- > Pour plus d'informations voir page 101



	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SCU VERSO 350	31 2500 10	3 24723 001791 1	Carton	1	0,02	10,85	-	122,98 €

> ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
ROBINETS FLOTTEURS
MÉCANISMES DE CHASSE

Bâti-supports WC

Gaine technique

Packs WC

Habillages et accessoires bâtis

Autres bâti-supports

Commandes

Réservoirs

Équipements techniques

Abattants

Évacuations


Pièces détachées

> Équipements techniques

Choisie par de nombreux céramistes mondiaux pour l'équipement de leurs réservoirs, les gammes de mécanismes de chasse et de robinets flotteurs SIAMP offrent qualité et robustesse, toutes deux garanties par la norme  et de nombreuses normes internationales.

Réalisés dans des matériaux nobles et recyclables, les produits sont régulièrement testés (unitairement pour les robinets certifiés ) afin d'assurer une efficacité de fonctionnement durable aboutissant à une garantie de 10 ans sur toute la gamme (hors pièces caoutchouc).

Afin de répondre aux attentes en matières de confort (silence, facilité d'actionnement, simplicité de mise en œuvre) et d'économie d'eau, SIAMP développe de nombreuses solutions innovantes brevetées, par exemple avec Quietto OD, un robinet flotteur économiseur d'eau et hyper-silencieux.



> Les plus produits

**BONDE
UNIVERSELLE**

- > S'adapte à tous les mécanismes SIAMP
- > Se remplace facilement sans démonter le réservoir




> Caractéristiques

Robinetts Flotteurs		Quieto OD	95L	99B	24B	15EL
Type	Latérale	•	•			•
	Basse			•	•	
Type de fermeture d'alimentation	Hydraulique	•	•	•		
	Mécanique				•	•
Type de raccordement	3/8 Laiton	•	•	•	•	•
	3/8 Plastique					
	1/2 Laiton			•		
	1/2 Plastique			•		
Dimensions	Encombrement maxi (mm)	112	112	75,5	108	Corps 110
	Largeur (mm)	69	50	53	61	41
	Hauteur (mm) à l'axe d'alimentation	256	250	282	267	230
	Flotteur (mm)					Ø 78 x 78
	Longueur tige					270 (laiton)
	Plage de réglage niveau d'eau (mm)	90	105	105	120	
Normes	NF	•	•	•		
	DIN		•			
	KIWA		•	•		
	WATERMARK			•		
	WRAS			•		
Garantie* (années)		10	10	10	10	10

Mécanismes de Chasse		Optima S	Optima 50	Optima 50 BT 6 mm	Caméléo	Switch 22	Storm 33	Classic 42	Asp 43
Type de commande	Double Volume	•	•	•	•				
	Poussoir interrompable					•			
	Simple poussoir						•		
	Tirette							•	•
Adaptabilité	Ø Trou de couvercle (mm)	16 à 50	16 à 50	6 à 50	16 à 50	18 à 50	18 à 50	10 à 42	Specif. Porcher
	Hauteur réservoir (mm)	282 à 432	272 à 480	272 à 480	400 à 500	305 à 415	305 à 415	255 à 455	Specif. Porcher
	Hauteur surverse (mm)	185 à 325	149 à 245	149 à 245	244	180 à 240	180 à 240	180 à 240	Specif. Porcher
Normes	NF	•	•	•			•	•	
	WRAS	•	•				•		
Garantie* (années)		10	10	10	10	10	10	10	1

*Hors pièces caoutchouc




Surverse
télescopique

Flexibilité



> Réglage en hauteur : permettant l'installation dans la grande majorité des réservoirs du marché. Trop plein ajustable



> Réglage hauteur : par coulissement de l'étrier



> Réglage petite chasse : par cran



> Trou de couvercle : de 6 mm (modèle Optima 50 + bouton 6 mm) à 18 mm de diamètre



> Boutons de commande : auto-réglables, sans recoupe



> Résiduel d'eau : réglé en usine, ajustable sur certains modèles

> INNOVATION : jusqu'à 5 litres d'eau économisés par jour



ULTRA
SILENCIEUX
9 dB


ÉCONOMIE
D'EAU



Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> Économisez en silence...

Un robinet flotteur hyper silencieux...



...et innovant : économie d'eau sur le robinet flotteur



*Calcul réalisé pour une famille de 4 personnes lors du remplacement d'un ancien robinet flotteur sans ouverture différée

MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVERTURE DIFFÉRÉE



> Robinet flotteur latéral - Hydraulique QUIETO OD




DESRIPTIF

- > Fruit d'une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, ce robinet flotteur offre **un silence de fonctionnement exceptionnel**. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d'obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché, ce qui le rend **16 fois plus silencieux qu'un robinet traditionnel**
- > Le système exclusif d'**Ouverture Différée** retarde le remplissage du réservoir **alors que le mécanisme est ouvert**
- > **Hyper silencieux** à 9 dB (classe acoustique 1)
- > Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- > Compact
- > **Fermeture hydraulique**
- > **Niveau d'eau réglable**
- > Réglage de la position du boîtier retardateur par vissage sur le tube de remplissage
- > **Anti-siphonnage**
- > Entretien sans démontage de l'alimentation
- > Mamelon 3/8" laiton nickelé
- > Débit de 0,12 l/s à 3 bars
- > Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars



Pour visualiser la vidéo du fonctionnement du robinet, scannez ce code



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

QUIETO OD / Ouverture Différée

Réf. : 30 7780 10

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8" laiton nickelé certifié NF, garantie 10 ans, hyper silencieux (9 dB) et économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage. Longueur 256 mm, largeur 112 mm, profondeur 69 mm.


	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Quieto OD Ouverture Différée	30 7780 10	3 24723 004057 5	Boîte	12	0,07	4,68	264	26,63 €

> Robinet flotteur latéral - Hydraulique 95L



DESCRIPTIF

- > **Compact**
- > Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- > **Fermeture hydraulique**
- > **Niveau d'eau réglable**
- > **Silencieux classe acoustique 1**
- > Tube coupable pour s'adapter aux réservoirs de faible hauteur
- > **Anti-siphonnage**
- > Entretien sans démontage de l'alimentation
- > Mamelon 3/8" laiton nickelé
- > Débit de 0,14 l/s à 3 bars
- > Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

COMPACT 95L
Réf. : 30 9500 10

Robinet flotteur latéral compact certifié NF, garantie 10 ans à mamelon 3/8" laiton nickelé, fermeture hydraulique, silencieux, réglage du niveau d'eau, anti-siphonnage, entretien sans démontage de l'alimentation. Hauteur 270 mm, largeur 112 mm, profondeur 50 mm.


	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
95L	30 9500 10	3 24723 000274 0	Boîte	18	0,06	6,24	396	14,54 €

> Robinet flotteur bas - Hydraulique 99B



DESCRIPTIF

- > **Compact**
- > Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- > **Fermeture hydraulique**
- > **Niveau d'eau réglable**
- > **Silencieux**
- > Anti-siphonnage
- > Mamelon 3/8" laiton existe en version 1/2 laiton ou plastique en version
- > Débit de 0,15 l/s à 3 bars
- > Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

99B 3/8" L
Réf. : 30 9900 10

Robinet flotteur à alimentation basse certifié NF, garantie 10 ans, fermeture hydraulique, compact, silencieux, réglage du niveau d'eau, anti-siphonnage, raccordement par mamelon en laiton 3/8". Hauteur 282 mm, largeur 75,5 mm, profondeur 53 mm.


	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
99B 3/8 Laiton	30 9900 10	3 24723 001158 2	Boîte	18	0,06	6,38	396	17,90€

> Robinet flotteur bas - Mécanique 24B



DESCRIPTIF

- > Fermeture mécanique
- > Niveau d'eau réglable
- > Mamelon 3/8" laiton
- > Débit de 0,19 l/s à 3 bars
- > Plage de fonctionnement de 1 à 10 bars



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

24B
Réf. : 30 2450 07
Robinet flotteur bas à mamelon 3/8" laiton nickelé garantie 10 ans, fermeture mécanique, réglage du niveau d'eau. Hauteur 267 mm, largeur 108 mm, profondeur 61 mm.


	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
24B	30 2450 07	3 24723 008168 4	Sachet	10	0,020	2,4	560	12,18 €

> Robinet flotteur latéral - Mécanique 15EL



DESCRIPTIF

- > Fermeture mécanique
- > Niveau d'eau réglable
- > Flotteur à cylindre en polystyrène
- > Mamelon 3/8" laiton
- > Débit de 0,16 l/s à 3 bars
- > Plage de fonctionnement de 0,5 à 6 bars



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

15EL
Réf. : 30 1000 07
Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8" laiton nickelé garantie 10 ans, fermeture mécanique instantanée, réglage du niveau d'eau, remplissage rapide. Tige 270 mm, largeur 110 mm, cylindre Ø 78 mm.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
15EL	30 1000 07	3 24723 000038 8	Sachet	9	0,020	2,3	504	8,96 €

> Mécanisme double volume OPTIMA S



DESCRIPTIF

- > Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- > Bouton poussoir **double volume** :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- > **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- > Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- > Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
- > Étrier : hauteur réglable de 10 en 10 mm, **permet de maintenir le couvercle du réservoir**
- > **Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe**, réglage de 10 mm en 10 mm
- > Curseur de petite chasse réglable de 2l à 4,5l
- > Obturateur de réglage du résiduel d'eau, plage de réglage de 60 mm
- > Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- > Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
- > Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC
- > Joint de bonde : en élastomère SBS moulé
Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir



Pour visualiser la vidéo du montage du mécanisme, scannez ce code



Bouton PMR adapté à l'Optima S (monovolume) réf 34 7051 07



Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
Avec rosace : 282 à 432 mm
(Trous de couvercle diamètre de 16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
Sans rosace : 300 à 450 mm
(Trous de couvercle diamètre de 39 à 42 mm)

Hauteur de surverse (C)
ajustable : de 185 à 325 mm


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPTIMA S
Réf. : 32 7000 10


Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact certifié NF, garantie 10 ans, modèle à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir avec excentration importante possible, bouton auto réglable et coupelle chromés. Hauteur ajustable entre 282 et 432 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm.

Petite chasse réglable, trop plein télescopique réglable sans découpe, niveau d'eau résiduel réglable. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
OPTIMA S	32 7000 10	3 24723 004053 7	Boîte	10	0,06	8,34	240	31,44 €
OPTIMA S / 95L	37 9400 10	3 24723 004054 4	Boîte	10	0,087	10,52	160	45,10 €
OPTIMA S / 95M	37 9401 10	3 24723 004061 2	Boîte	10	0,087	11,88	160	53,45 €
OPTIMA S / QUIETO OD	37 7780 10	3 24723 004284 5	Boîte	10	0,087	11,30	160	51,12 €



> Mécanisme double volume OPTIMA 50



DESRIPTIF

- > Bouton poussoir **double volume**
- > **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- > Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- > Écrou de fixation du bouton sur le couvercle
- > Câble de commande : permet une commande déportée (excentrée latérale ou frontale)
- > **Trop plein : ajustable, prédécoupé de 4 mm en 4 mm**
- > **Courseur de petite chasse réglable de 2l à 4,5l**
- > Obturateur de **réglage du résiduel d'eau**,
- > Bonde : en ABS, très robuste, assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
- > Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
- > Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC
- > Joint de bonde : en élastomère SBS moulé
Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir




Bouton PMR adapté à l'Optima 50 (monovolume) réf. 34 5051 07



Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
avec rosace : de 272 à 465 mm
(trou de couvercle (A)
Ø de 16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 287 à 480 mm
(trou de couvercle (A)
Ø de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable (C) :
de 149 à 245 mm



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPTIMA 50
Réf. : 32 5000 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact, garantie 10 ans, avec commande déportée à câble, montage rapide et facile, bouton et coupelle chromés. Hauteur ajustable entre 272 et 480 mm, diamètre trou évacuation compris entre 16 et 50 mm. Petite chasse réglable, trop plein réglable, niveau d'eau résiduel réglable.

Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
OPTIMA 50	32 5000 10	3 24723 001693 8	Boîte	10	0,06	5,66	240	35,89 €
OPTIMA 50 / 95L	37 9601 10	3 24723 001694 5	Boîte	10	0,087	8,76	160	47,53 €

> Mécanisme double volume SPÉCIAL RÉNOVATION OPTIMA 50 BT D6



DESRIPTIF


- > **Mécanisme spécial rénovation** : ce nouveau bouton permet le passage de la double commande dans un trou de couvercle de seulement 6 mm (anciens réservoirs équipés de mécanismes à tirette)
- > Bouton poussoir **double volume**
- > **Effort d'actionnement inférieur à 20N** pour une hauteur d'eau de 155 mm pour 6 litres
- > Livré avec 2 boutons poussoirs : pour les trous de couvercle compris entre Ø 6 et 50 mm
- > Câble de commande : permet une commande excentrée latérale ou frontale
- > Trop plein : prédécoupé de 4 mm en 4 mm
- > **Courseur de petite chasse réglable de 2l à 4,5l**
- > Obturateur de **réglage du résiduel d'eau**, plage de réglage de 60 mm
- > Bonde :
- en ABS, très robuste
- assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
- ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- > Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
- > Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC
- > Joint de bonde : en élastomère SBS moulé
Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir



Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 6 à 18 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
302 mm mini. à 465 mm max.

Hauteur de trop plein réglable (C) :
de 149 à 245 mm



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPTIMA 50 / 6 mm spécial rénovation
Réf. : 32 5080 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact, garantie 10 ans, compatible avec les trous de réservoir 6 mm, modèle à câble permettant une grande souplesse de la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable chromé. Hauteur ajustable entre 332 et 492 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm. Petite chasse réglable, trop plein, niveau d'eau résiduel réglable.

Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
OPTIMA 50 Ø 6 mm	32 5080 10	3 24723 006042 9	Boîte	10	0,06	8,34	240	39,05 €
OPTIMA 50 Ø 6 mm / 95L	37 9650 10	3 24723 006040 5	Boîte	10	0,087	10,30	160	50,37 €

> Mécanisme double volume multi bondes CAMÉLÉO



SPÉCIAL RÉNOVATION

INSTALLATION SANS DÉMONTAGE DU RÉSERVOIR



DESRIPTIF

- En complément d'un **adaptateur** spécifique, ce mécanisme de chasse s'installe **en remplacement** des mécanismes à poussoir en place (simple ou double débit) des marques SIAMP, SAS, MPMP, Wirquin, Régiplast, et des céramiques Villeroy et Boch*, Vitra*, Selles* ou Allia* (suivant les modèles).
- Mécanisme à câble : montage express
- Bouton poussoir **double volume** :
 - Effort d'actionnement inférieur à 20N
 - Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
 - Écrou de fixation du bouton sur le couvercle
- Petite chasse réglable** par mouvement du flotteur
- Obturbateur de **réglage du résiduel d'eau**
- Livré avec 2 clapets
- Le mécanisme ainsi que chaque adaptateur sont livrés avec une notice d'installation


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

CAMÉLÉO
Réf. : 32 9200 07

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact, garantie 10 ans, spécial rénovation. Avec des adaptateurs dédiés, il permet en effet de remplacer les mécanismes d'autres marques sans démonter le réservoir. Diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm. Petite chasse réglable, trop plein recoupable, niveau d'eau résiduel réglable.

Livré avec 2 clapets (suivant le modèle à remplacer) et une notice.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
Mécanisme CAMÉLÉO complet (avec adaptateurs)	32 9201 07	3 24723 008983 3	Sachet	10	0,10	0,30	380	39,50 €
Mécanisme CAMÉLÉO seul	32 9200 07	3 24723 005597 5	Sachet	18	0,09	0,25	360	30,57 €
Adaptateur bonde WIRQUIN	34 9219 07	3 24723 005602 6	Sachet	10	0,01	0,05		4,68 €
Adaptateur bonde MPMP2 (grande)	34 9220 07	3 24723 005600 2	Sachet	10	0,01	0,05		4,68 €
Adaptateur bonde MPMP1 (petite)	34 9221 07	3 24723 005601 9	Sachet	10	0,01	0,05		4,68 €
Adaptateur SAS	34 9218 07	3 24723 005603 3	Sachet	10	0,01	0,05		4,68 €
Adaptateur Siamp	34 9222 07	3 24723 007481 5	Sachet	10	0,01	0,05		4,68 €



> Mécanisme simple volume interrompable SWITCH 22



DESRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir économiseur d'eau à double action**
 - 1^{er} actionnement pour une chasse complète
 - 2^e actionnement pour stopper la chasse en cours
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 18 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Étrier : **tolère les excentrations courantes dans les anciens réservoirs**, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- Trop plein : ajustable pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé
Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC

INTERROMPABLE



Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 18 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :

Avec rosace : de 305 à 339 mm
(trou de couvercle Ø de 18 à 38 mm et de 43 à 50 mm)

Sans rosace : de 321 à 415 mm
(trou de couvercle Ø de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable :
de 180 à 240 mm (C)


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SWITCH 22
Réf. : 32 2250 10

Mécanisme de chasse simple volume garantie 10 ans, à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable, bouton et coupelle chromés, chasse interrompable. Hauteur ajustable entre 305 et 415 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 18 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable.

Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
SWITCH 22	32 2250 10	3 24723 000397 6	Boîte	10	0,060	4,86	240	19,63 €
SWITCH 22 / 95L	36 9555 10	3 24723 000393 8	Boîte	10	0,087	7,96	160	32,65 €



> Mécanisme simple volume STORM 33



DESRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir : simple volume
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 18 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Étrier : **tolère les excentrations courantes dans les anciens réservoirs**, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- Trop plein : ajustable pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé
Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC

CHASSE
COMPLÈTE
DU RÉSERVOIR




Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 18 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
Avec rosace : de 305 à 339 mm
(trou de couvercle Ø de 18 à 38 mm et de 43 à 50 mm)

Sans rosace : de 321 à 415 mm
(trou de couvercle Ø de 39 mm à 42 mm)

Hauteur de
trop plein réglable :
de 180 à 240 mm (C)



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

STORM 33
Réf. : 32 3350 10

Mécanisme de chasse simple volume certifié NF, garantie 10 ans, à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable, bouton et coupelle chromés. Hauteur ajustable entre 305 et 415 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 18 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable.

Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
STORM 33	32 3350 10	3 24723 000401 0	Boîte	10	0,060	4,86	240	18,94 €
STORM 33/15EL	35 1050 07	3 24723 000290 0	Sachet	7	0,071	5,46	154	27,77 €
STORM 33/95L	35 9550 10	3 24723 000266 5	Boîte	10	0,087	7,96	160	31,84 €

> Mécanisme simple volume CLASSIC 42



DESRIPTIF


- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- Bouton de commande : blanc ou chromé
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Passe tirette et bague : nécessaires pour les trous de couvercle compris entre 10 et 42 mm
- Tirette : flexible, **tolère les excentrations courantes dans les réservoirs**
- Trop plein : ajustable, pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé
Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC



Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 10 à 42 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
de 255 à 455 mm

Hauteur de trop
plein réglable (C) :
de 180 à 240 mm.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

CLASSIC 42 BLANC
Réf. : 32 4200 07

Mécanisme de chasse simple volume certifié NF, garantie 10 ans à tirette, bouton et rosace blancs. Hauteur ajustable entre 255 et 455 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 10 et 42 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.


	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
CLASSIC 42 blanc	32 4200 07	3 24723 000028 9	Sachet	10	0,037	4,30	380	11,28 €
CLASSIC 42 chromé	32 4250 07	3 24723 000033 3	Sachet	10	0,037	4,30	380	12,66 €
CLASSIC 42 / 06	38 0600 07	3 24723 001232 9	Sachet	7	0,118	4,30	392	15,88 €
CLASSIC 42 / 15EL	38 1050 07	3 24723 000252 8	Sachet	7	0,118	5,40	392	20,81 €
CLASSIC 42 / 95L	38 9550 10	3 24723 000648 9	Boîte	10	0,118	7,42	160	25,57 €

> Mécanisme simple volume à tirette / Spécifique Aspirambo ASP 43



DESCRIPTIF

- > Bouton de commande simple volume à tirette
- > Trop plein : ajustable, pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- > Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- > Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- > Visserie spécifique
- > Joint de bride



Adapté aux dimensions du réservoir ASPIRAMBO PORCHER

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

ASP 43
 Réf. : 32 4253 10
 Mécanisme de chasse simple volume à tirette pour ancien réservoir Aspirambo Porcher, bouton chromé, trop plein réglable.
 Livré complet avec joint bride et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
ASP 43 (Spécial Porcher)	32 4253 10	3 24723 001506 1	Boîte	10	0,06	4,95	240	18,70 €
ASP 43/99B (Spécial Porcher)	38 9954 10	3 24723 001507 8	Boîte	10	0,087	7,57	160	34,74 €

> Merchandising



Duo :
 32 boîtes
Robinet seul :
 64 boîtes
Mécanisme seul :
 48 boîtes

> BOX Carton mécanisme/robinet :

- Encombrement : H 76 cm (hors PLV) / L 74 cm / P 43 cm
- Compact 95L : 30 9501 46
- Optima 50 : 32 5000 46
- Optima S : 32 7000 46
- Optima S/95L : 37 9401 46
- Optima 50/95L : 37 9601 46
- Optima 50 BT 6mm/95L : 37 9650 45
- Optima S/Quieto OD : 37 7780 45

> BOX Comptoir superposable Carton :

- Encombrement : H 42 cm + 23 cm / L 40 cm / P 58 cm
- S/95 L : 37 9401 45
- S/Quieto OD : réf. 37 7760 45
- 50/95L : 37 9576 45
- 50/Quieto OD : 37 9681 46
- 95L : 30 9594 45
- Quieto OD : 30 7780 45



Duo :
 10 boîtes
Robinet seul :
 20 boîtes
 14 boîtes Quieto
Mécanisme seul :
 15 boîtes



Bâti-supports WC
Gaine technique
Packs WC
Habillages et accessoires bâtis
Autres bâti-supports
Commandes
Réservoirs
Équipements techniques
Abattants
Évacuations
Pièces détachées




> Abattants

Incontournable dans l'aménagement de l'espace WC, de l'abattant dormant économique au modèle extra plat avec fermeture ralentie et déclinable tout en passant par l'abattant PMR, SIAMP ne cesse d'enrichir son offre d'abattants dans l'objectif de proposer une gamme complète et ainsi répondre aux attentes des professionnels et des particuliers.

Avec sa grande variété de matières (bois, thermodur, thermoplastique), de formes (sandwich, recouvrante, slim, D-shape), de types de fixation (dormant, charnières individuelles) et de fonctionnalités (fermeture ralentie, déclinable, visserie rapide...), notre offre se décline en 3 niveaux de gammes :

- **Dormant** : des abattants "valeur sûre" au meilleur prix
- **Classic** : destinée à un usage intensif et adaptée à la collectivité
- **Premium** : confort, hygiénique et installation rapide

Certifiés  ou conçus et fabriqués dans l'esprit de cette norme, les abattants SIAMP sont compatibles avec les cuvettes standard du marché.



> Les plus produits

> Matières



BOIS COMPOSITE

- Thermoplastique : légère et incassable
- Thermodur : dure, inrayable et antibactérien
- Bois composite : robuste, inaltérable et haute résistance à l'humidité
- MDF : rigide

> Formes

- Sandwich 
- Slim 
- Recouvrant 
- D-Shape 

> Fixations

- Dormant réglable : optimise la stabilité de l'abattant
- Charnières individuelles en acier inoxydable : longévité sans rouille
- Fermeture ralentie : silencieux, hygiénique et sécurité
- Déclipsable : nettoyage facile et complet
- Visserie rapide/par le dessus : facilité d'installation



VISSERIE RAPIDE



DORMANT RÉGLABLE




CHARNIÈRES INDIVIDUELLES



FERMETURE RALENTIE

> Solution PMR



- Abattant page 185
- Cales de maintien du siège = pas de déplacement latéral

> La qualité



> Caractéristiques

ABATTANTS		CAP FERRAT PREMIUM	CAP FERRAT CLASSIC	HORIZON CLASSIC	AZUR PREMIUM SLIM	PRINCIPAUTE PREMIUM	VENICE PREMIUM	ESTÉREL PREMIUM	ESTÉREL CLASSIC	BEAULIEU DORMANT	MENTON CLASSIC	MENTON DORMANT	PMR	MENTON Siège seul	ANTI-CONTACT	GÉNÉRATIONS PREMIUM	VALLAURIS PREMIUM	OPIO PREMIUM	OPIO CLASSIC	MONTE CARLO 3	MONACO	
Matière	Thermoplastique (polypropylène)															•	•	•	•	•	•	
	Thermodur (urée formol)				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	MDF			•																		
	Bois composite	•	•																			
Charnière et fixation	Dormant plastique + vis plastique rapide																				•	•
	Dormant plastique + vis métal									•	•	•	•	•	•							
	Charnière individuelle + vis en acier inoxydable	•	•	métal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	plastique + vis métal	•			
	Fixation par le dessus	•	•		•	•	•	•									•	•	•			
Confort	Fermeture ralentie	•			•	•	•	•									•	•	•			
	Antibactérien	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	Déclipsable	•			•	•	•	•		•						•	•	•				
Forme	Sandwich	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Recouvrante					•	•															
	Slim				•																	
	D-shape					•																
Dimensions	Longueur (en mm)	423	423	425	450	433	453	450	441	430	433	433	445	433	440	447	455	427	438	435	435	
	Largeur (en mm)	380	380	370	375	368	368	376	369	361	362	362	373	362	335	371	380	363	364	364	375	
	Entraxe cuvette (en mm)	120 ~180	120 ~180	110 ~200	90 ~165	80 ~175	117 ~180	80 ~175	140 ~185	135 ~180	145 ~165	135 ~180	150 ~180	135 ~180	140 ~175	95 ~185	125 ~175	139 ~171	132 ~162	133 ~180	133 ~175	
	Angle d'ouverture	98°	98°	98°	120°	110°	110°	110°	110°	98°	98°	98°	120°	-	98°	98°	98°	98°	98°	98°	98°	98°
Poids (kg)	2,8	2,8	2,8	2,2	2,5	2,1	2,3	1,6	2	1,5	1,5	2,4	0,75	1,4	1,9	1,6	1,7	1,7	1,4	0,9		
Garantie* (années)	5	5	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
NF	•	•							•	•			•					•	•	•		

*Hors pièces caoutchouc

> Compatibilité des cuvettes

Pour vous guider dans vos choix, nous avons testé pour vous la compatibilité de nos abattants avec les cuvettes parmi les plus répandues du marché.

		Cap Ferrat Premium 95 9501 10	Cap Ferrat Classic 95 9500 10	Horizon 95 8270 10	Azur Premium Slim 95 9007 10	Principauté Premium 95 9001 10	Vence Premium 95 9005 10	Estérel Premium 95 9003 10	Estérel Classic 95 9002 10	Beaulieu Dormant 49 3051 16	Menton Classic 43 2110 17
PORCHER	Ulysse		•				•	•	•		•
VILLEROY & BOCH	O Novo		•	•		•		•			
	Subway					•		•			
ROCA	Nexo			•		•		•			
	Victoria	•	•		•		•	•	•	•	•
JACOB DELAFON	Pack Eoli (Brive)	•	•	•			•		•		
	Odeon Up						•	•	•	•	•
ALLIA	Prima	•	•	•	•	•		•		•	•
VITRA	S20				•		•	•		•	•
	S50	•	•		•			•	•		

		Menton Dormant 43 2110 16	PMR 95 8610 10	Anti-contact 40 4501 15 / 40 4601 10	Généralisations Premium 95 8223 10	Vallauris Premium 95 8214 10	Opio Premium 47 1055 10	Opio Classic 47 1056 10	Monte Carlo 3 45 5251 18 / 45 5254 18	Monaco 48 7101 17
			•	•	•	•	•	•		•
			•							
			•							
		•			•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•				•	•	•	•
		•		•	•		•	•	•	
		•						•		•



> Abattant bois CAP FERRAT PREMIUM



**MATERIAU
HAUTE ROBUSTESSE**

GAMME PREMIUM

- > FERMETURE RALENTIE
- > DÉCLIPSABLE EN UN GESTE
- > MONTAGE RAPIDE PAR LE DESSUS

DESCRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > **Bois composite**
- > **Fermeture ralentie :**
 - **Silence :** la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
 - **Hygiène :** la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
 - **Sécurité :** système anti-pincement, idéal pour les enfants
- > **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- > **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- > Charnières individuelles réglables **en acier inoxydable** avec semelles antidérapantes
- > **Incassable** (dans les conditions normales d'utilisation)
- > **Antibactérien**
- > Blanc
- > 2,8 kg



> Abattant bois CAP FERRAT CLASSIC



**MATERIAU
HAUTE ROBUSTESSE**

DESCRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > **Bois composite**
- > Charnières individuelles réglables **en acier inoxydable autobloquantes** avec semelles antidérapantes
- > **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- > **Incassable** (dans les conditions normales d'utilisation)
- > **Antibactérien**
- > Blanc
- > 2,8 kg




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

CAP FERRAT PREMIUM

Réf. : 95 9501 10
Abattant pour WC en bois composite et laqué (offrant une grande robustesse), certifié NF, garantie 5 ans, antibactérien, blanc, 2,8 kg. Dimensions L 423 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 120 à 180 mm. Fixation par le dessus avec charnières individuelles réglables en acier inoxydable et semelles antidérapantes. Abattant déclinable à fermeture ralentie.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
CAP FERRAT PREMIUM	95 9501 10	3 24723 008739 6	Boîte	5	0,06	17,5	150	86,70 €




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

CAP FERRAT CLASSIC

Réf. : 95 9500 10
Abattant pour WC en bois composite et laqué (offrant une grande robustesse), certifié NF, garantie 5 ans, antibactérien, blanc, 2,8 kg. Dimensions L 423 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 120 à 180 mm. Fixation par le dessus avec charnières individuelles réglables en acier inoxydable et semelles antidérapantes.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
CAP FERRAT CLASSIC	95 9500 10	3 24723 007672 7	Boîte	5	0,06	17,5	150	71,40 €




> Abattant bois HORIZON CLASSIC



RIGIDE

DESCRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > MDF
- > Traité anti-UV, imperméabilisé
- > Résiste aux produits d'entretien usuels et aux rayures
- > **Charnières individuelles réglables en métal chromé**
- > Fixations en métal avec **semelles antidérapantes**
- > Blanc
- > 2,8 kg



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

HORIZON CLASSIC Réf. : 95 8270 10

Abattant pour WC en MDF, garantie 1 an, blanc, 2,8 kg. Dimensions L 425 mm et l 370 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 110 à 200 mm. Fixation par charnières individuelles réglables métal chromé, et vis en métal avec centreur.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
HORIZON CLASSIC	95 8270 10	3 24723 008342 8	Boîte	1	0,014	3	-	30,60 €



> Abattant thermodur AZUR PREMIUM SLIM



NOUVEAU



EXTRA PLAT

DESCRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermodur
- > Design extra plat
- > **Fermeture ralentie :**
 - **Silence** : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
 - **Hygiène** : la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
 - **Sécurité** : système anti-pincement, idéal pour les enfants
- > **Déclipsable** : facilité de nettoyage et d'entretien
- > **Fixation par le dessus** : facilité d'installation
- > Fixation individuelle réglable en **acier inoxydable** avec semelles antidérapantes et **chevilles autobloquantes**
- > Inrayable
- > **Antibactérien**
- > Blanc
- > 2,2 kg




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

AZUR PREMIUM SLIM Réf. : 95 9007 10

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 2,2 kg. Dimensions L 450 mm et l 375 mm, épaisseur extra plate 26 mm, angle d'ouverture 120°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 90 à 165 mm. Abattant déclipable à fermeture ralentie. Fixation rapide par le dessus en acier inoxydable.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
AZUR PREMIUM SLIM	95 9007 10	3 24723 001072 1	Boîte	4	0,05	12,65	160	80,00 €



> Abattant thermodur PRINCIPAUTÉ PREMIUM



GAMME PREMIUM

FORME DROITE

- > FERMETURE RALENTIE
- > DÉCLIPSABLE EN UN GESTE
- > MONTAGE RAPIDE PAR LE DESSUS

DESCRIPTIF


- > **Forme moderne droite** qui s'adapte aux cuvettes suspendues carénées
- > Thermodur
- > **Recouvrant** : le couvercle recouvre parfaitement le siège
- > **Fermeture ralentie** :
 - **Silence** : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
 - **Hygiène** : la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
 - **Sécurité** : système anti-pincement, idéal pour les enfants
- > **Déclipsable** : facilité de nettoyage et d'entretien
- > **Fixation par le dessus** : facilité d'installation
- > Charnières individuelles réglables en **acier inoxydable** avec semelles antidérapantes et **chevilles autobloquantes**
- > Inrayable
- > **Antibactérien**
- > Blanc
- > 2,5 kg



Matériau :
Résine thermodurcissable antibactérienne

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Charnières déclinables réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes, chevilles autobloquantes et caches en inox




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PRINCIPAUTÉ PREMIUM
Réf. : 95 9001 10

Abattant pour WC recouvrant forme droite, en résine thermodurcissable, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 2,5 kg. Dimensions L 433 mm et l 368 mm, angle d'ouverture 110°. À installer sur toute cuvette droite carénée avec entraxe de fixation de 80 à 175 mm. Fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes et chevilles autobloquantes. Abattant déclinable à fermeture ralentie.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
PRINCIPAUTÉ PREMIUM	95 9001 10	3 24723 007641 3	Boîte	4	0,05	13,2	160	79,56 €



> Abattant thermodur VENCE PREMIUM



GAMME PREMIUM

ENTIÈREMENT RECOUVRANT

- > FERMETURE RALENTIE
- > DÉCLIPSABLE EN UN GESTE
- > MONTAGE RAPIDE PAR LE DESSUS

DESCRIPTIF


- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermodur
- > **Forme recouvrante** : le couvercle recouvre le siège
- > **Fermeture ralentie** :
 - **Silence** : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
 - **Hygiène** : la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
 - **Sécurité** : système anti-pincement, idéal pour les enfants
- > **Déclipsable** : facilité de nettoyage et d'entretien
- > **Fixation par le dessus** : facilité d'installation
- > Charnières individuelles réglables en **acier inoxydable** avec semelles antidérapantes et **chevilles autobloquantes**
- > Inrayable
- > **Antibactérien**
- > Blanc
- > 2,1 kg



Matériau :
Résine thermodurcissable antibactérienne

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Charnières déclinables réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes, chevilles autobloquantes et caches en inox




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

VENCE PREMIUM
Réf. : 95 9005 10

Abattant recouvrant pour WC, en résine thermodurcissable, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 2,1 kg. Dimensions L 453 mm et l 368 mm, angle d'ouverture 110°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 117 à 180 mm. Fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes et chevilles autobloquantes. Abattant déclinable à fermeture ralentie.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
VENCE PREMIUM	95 9005 10	3 24723 007645 1	Boîte	4	0,05	11,2	160	61,20 €



> Abattant thermodur ESTÉREL PREMIUM




GAMME PREMIUM

- > FERMETURE RALENTIE
- > DÉCLIPSABLE EN UN GESTE
- > MONTAGE RAPIDE PAR LE DESSUS




DESRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermodur
- > **Fermeture ralentie :**
 - **Silence :** la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
 - **Hygiène :** la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
 - **Sécurité :** système anti-pincement, idéal pour les enfants
- > **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- > **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- > Charnières individuelles réglables **en acier inoxydable** avec semelles antidérapantes et **chevilles autobloquantes**
- > Inrayable
- > **Antibactérien**
- > Blanc
- > 2,3 kg



Matériau :
Résine thermodurcissable antibactérienne




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

ESTÉREL PREMIUM

Réf. : 95 9003 10

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 2,3 kg. Dimensions L 450 mm et l 376 mm, angle d'ouverture 110°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 80 à 175 mm. Fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes et chevilles autobloquantes. Abattant déclipable à fermeture ralentie.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
ESTÉREL PREMIUM	95 9003 10	3 24723 007643 7	Boîte	7	0,08	19,5	168	53,04 €



> Abattant thermodur ESTÉREL CLASSIC



ADAPTÉ POUR UN USAGE INTENSIF


NOUVEAUTÉ
CHARNIÈRES RÉGLABLES



DESRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermodur
- > **Inrayable**
- > **Antibactérien**
- > Charnières individuelles réglables **en acier inoxydable**
- > **Fixation rapide** avec semelles antidérapantes
- > Blanc
- > 1,6 kg

Matériau :
Résine thermodurcissable antibactérienne




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

ESTÉREL CLASSIC

Réf. : 95 9002 10

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, certifié NF, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 1,6 kg. Dimensions L 441 mm et l 369 mm, angle d'ouverture 110°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 140 à 185 mm. Fixation rapide par charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
ESTÉREL CLASSIC	95 9002 10	3 24723 007642 0	Boîte	4	0,05	9,2	160	39,00 €



> Abattant thermodur BEAULIEU DORMANT




DÉCLIPSABLE



DESRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermodur
- > Inrayable
- > **Antibactérien**
- > **Déclipsable** : facilité de nettoyage et d'entretien
- > **Dormant réglable réversible et déclinable**
- > Fixations en métal
- > Blanc
- > 2 kg




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BEAULIEU DORMANT
Réf. : 49 3051 16

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, certifié NF, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 2 kg. Dimensions L 430 mm et l 361 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 135 à 180 mm. Fixation par dormant déclinable et réglable avec vis en métal.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
BEAULIEU DORMANT	49 3051 16	3 24723001409 5	Barquette	6	0,07	14,71	108	37,74 €



> Abattant thermodur MENTON CLASSIC




VISSERIE RAPIDE EN INOX



DESRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermodur
- > **Inrayable**
- > **Antibactérien**
- > **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable**
- > Fixations avec **écrous rapides** et semelles antidérapantes
- > Blanc
- > 1,5 kg




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

MENTON CLASSIC
Réf. : 43 2110 17

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 1,5 kg. Dimensions L 443 mm et l 362 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 145 à 165 mm. Fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable et semelles antidérapantes.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
MENTON CLASSIC	43 2110 17	3 24723 003368 3	Barquette	6	0,072	10,48	108	32,13 €



> Abattant thermodur MENTON DORMANT



DESSCRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermodur
- > **Inrayable**
- > **Antibactérien**
- > **Dormant réglable réversible en polyamide**
Existe également équipé de charnières individuelles en acier inoxydable
- > Fixations en métal avec **écrous rapides**
- > Blanc
- > 1,5 kg



Matériau :
Résine
thermodurcissable
antibactérienne



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle




Dormant réglable en polyamide,
vis de fixation en métal
et **écrous rapides**

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

MENTON DORMANT Réf. : 43 2110 16

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 1,5 kg. Dimensions L 433 mm et l 362 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 135 à 180 mm. Fixation par dormant réglable, vis en métal et écrous rapides.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
MENTON DORMANT	43 2110 16	3 24723 003076 7	Barquette	6	0,072	10,48	108	25,25 €



- A - Entraxe de fixation : de 135 à 180 mm
- B - Largeur : 362 mm
- C - Longueur de cuvette : de 403 à 449 mm
- D - Dimensions internes de la lunette : 224 x 265 mm
- E - Angle d'ouverture : 98°

> Abattant thermodur PMR



SPÉCIAL PMR

- > **FIXATIONS RENFORCÉES**
- > **CALES DE MAINTIEN**




Cales de maintien du siège :
pas de déplacement latéral



DESSCRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermodur
- > **Inrayable**
- > **Antibactérien**
- > **Cales de maintien du siège : pas de déplacement latéral**
- > Charnières individuelles réglables **en acier inoxydable**
- > **Fixation renforcée** avec semelles antidérapantes
- > Blanc
- > 2,4 kg

Matériau :
Résine
thermodurcissable
antibactérienne



Tampons :
- 2 amortisseurs de siège
avec cales de maintien
- 2 tampons de couvercle



Charnières réglables
en acier inoxydable
avec semelles antidérapantes

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PMR Réf. : 95 8610 10

Abattant PMR pour WC en résine thermodurcissable, certifié NF, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 2,4kg. Dimensions L 445 mm et l 373 mm, angle d'ouverture 120°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 150 à 180 mm. Fixation renforcée avec charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes et cales de maintien.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
PMR	95 8610 10	3 24723008345 9	Boîte	4	0,04	10,9	160	63,24 €



- A - Entraxe de fixation : de 150 à 180 mm
- B - Largeur : 373 mm
- C - Longueur de cuvette : de 418 à 466 mm
- D - Dimensions internes de la lunette : 233 x 286 mm
- E - Angle d'ouverture : 120°

> Abattant thermodur MENTON SIÈGE SEUL



DESCRIPTIF

- > Design **spécial cuvettes rallongées** s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermodur
- > **Inrayable**
- > **Antibactérien**
- > **Dormant réglable réversible en polyamide**
- > Fixations en métal avec centreurs
- > Blanc
- > 0,75 kg

Matériau :
Résine
thermodurcissable
antibactérienne



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège


Dormant réglable en polyamide
avec vis de fixation en métal
avec centreurs

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

MENTON SIÈGE SEUL (PMR) Réf. : 43 2120 16

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, siège seul pour faciliter l'assise, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 0,75 kg. Dimensions L 433 mm et l 362 mm. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 135 à 180 mm. Fixation par dormant réglable et vis en métal avec centreurs.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
MENTON SIÈGE SEUL	43 2120 16	3 24723 004302 6	Barquette	6	0,072	7,83	132	20,24 €



- A** - Entraxe de fixation : de 135 à 180
- B** - Largeur : 362 mm
- C** - Longueur de cuvette : de 403 à 449 mm
- D** - Dimensions internes de la lunette : 224 x 265 mm

> Abattant thermodur ANTI-CONTACT



DESCRIPTIF

- > Design spécifique **anti-contact**
- > Existe avec ou sans couvercle
- > Thermodur
- > **Inrayable**
- > **Antibactérien**
- > **Dormant réglable en polyamide**
- > Fixations en métal
- > Blanc
- > 1,4 kg



Matériau :
Résine
thermodurcissable
antibactérienne



Tampons :
intégrés (facilité de nettoyage)

Dormant réglable en polyamide,
vis de fixation en métal

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

ANTI-CONTACT DOUBLE

Réf. : 40 4501 15


Abattant pour WC en résine thermodurcissable, anti-contact, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 1,4 kg. Dimensions L 440 mm et l 335 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 140 à 175 mm. Fixation par dormant réglable et vis en métal.

ANTI-CONTACT SIMPLE

Réf. : 40 4601 10

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, anti-contact, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 0,93 kg. Dimensions L 440 mm et l 335 mm. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 140 à 175 mm. Fixation par dormant réglable et vis en métal.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
ANTI-CONTACT DOUBLE	40 4501 15	3 24723 000077 7	Barquette	10	0,128	17,27	120	25,38 €
ANTI-CONTACT SIMPLE	40 4601 10	3 24723 000079 1	Cartonnette	15	0,128	15,37	180	20,77 €



- A** - Entraxe de fixation : de 140 à 175 mm
- B** - Largeur : 335 mm
- C** - Longueur de cuvette : de 420 à 452
- D** - Angle d'ouverture : 98° (pour le modèle double)



Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> Abattant thermoplastique GÉNÉRATIONS PREMIUM



RÉDUCTEUR ENFANT
INTÉGRÉ ET AMOVIBLE

GAMME PREMIUM

- > FERMETURE RALENTIE
- > DÉCLIPSABLE PAR BOUTON
- > MONTAGE RAPIDE PAR LE DESSUS

DESRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermoplastique
- > **Siège enfant amovible et siège adulte**
- > **Fermeture ralentie :**
 - **Silence :** la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
 - **Hygiène :** la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
 - **Sécurité :** système anti-pincement, idéal pour les enfants
- > **Déclipsable par bouton :** facilité de nettoyage et d'entretien
- > **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- > Charnières individuelles réglables **en acier inoxydable** avec semelles antidérapantes et **chevilles rétractables**
- > **Incassable** (dans des conditions normales d'utilisation)
- > Blanc
- > 1,9 kg

> Abattant thermoplastique VALLAURIS PREMIUM





GAMME PREMIUM

- > FERMETURE RALENTIE
- > DÉCLIPSABLE PAR BOUTON
- > MONTAGE RAPIDE PAR LE DESSUS

DESRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermoplastique
- > **Fermeture ralentie :**
 - **Silence :** la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
 - **Hygiène :** la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
 - **Sécurité :** système anti-pincement, idéal pour les enfants
- > **Déclipsable par bouton :** facilité de nettoyage et d'entretien
- > **Fixation rapide par le dessus :** facilité d'installation
- > Charnières individuelles réglables **en acier inoxydable** avec semelles antidérapantes et **chevilles rétractables**
- > **Incassable** (dans les conditions normales d'utilisation)
- > Blanc
- > 1,6 kg






TEXTE D'APPEL D'OFFRE

GÉNÉRATIONS PREMIUM

Réf. : 95 8223 10
Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, avec siège enfant amovible incorporé, garantie 2 ans, blanc, 1,9 kg. Dimensions L 447 mm et l 371 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 95 à 185 mm. Fixation rapide par le dessus avec vis en acier inoxydable et chevilles rétractables. Abattant déclipable à fermeture ralentie.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M³	Kg		
GÉNÉRATIONS PREMIUM	95 8223 10	3 24723 007665 9	Boîte	5	0,06	13,2	-	47,94 €




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

VALLAURIS PREMIUM

Réf. : 95 8214 10
Abattant pour WC en polypropylène incassable, garantie 2 ans, blanc, 1,6 kg. Dimensions L 455 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 125 à 175 mm. Fixation rapide par le dessus avec vis en acier inoxydable et chevilles rétractables. Abattant déclipable à fermeture ralentie.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M³	Kg		
VALLAURIS PREMIUM	95 8214 10	3 24723 007617 8	Boîte	5	0,07	10,60	-	38,69 €



> Abattant thermoplastique OPIO PREMIUM




GAMME PREMIUM

- > FERMETURE RALENTIE
- > DÉCLIPSABLE EN UN GESTE
- > MONTAGE RAPIDE PAR LE DESSUS



DESSCRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermoplastique
- > **Fermeture ralentie :**
 - **Silence :** la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
 - **Hygiène :** la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
 - **Sécurité :** système anti-pincement, idéal pour les enfants
- > **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- > **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- > Charnières individuelles réglables en polyamide avec vis de fixation en métal
- > **Incassable** (dans les conditions normales d'utilisation)
- > Blanc
- > 1,7 kg



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPIO PREMIUM

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, certifié NF, garantie 2 ans, blanc, 1,7 kg. Dimensions L 427 mm et l 363 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 139 à 171 mm. Fixation par charnière individuelle réglable et vis en métal. Abattant déclinable à fermeture ralentie.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
OPIO PREMIUM	47 1055 10	3 24723 003075 0	Barquette	6	0,07	13,02	144	48,29 €



> Abattant thermoplastique OPIO CLASSIC




ADAPTÉ POUR UN USAGE INTENSIF



DESSCRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermoplastique
- > **Incassable** (dans les conditions normales d'utilisation)
- > **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable et écrous rapides**
- > Fixations avec **centreurs et semelles antidérapantes**
- > Blanc
- > 1,7 kg




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPIO CLASSIC

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, certifié NF, garantie 2 ans, 1,7 kg. Dimensions L 438 mm et l 364 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 132 à 162 mm. Fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable avec centreurs et semelles antidérapantes et vis en acier inoxydable.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
OPIO CLASSIC	47 1056 10	3 24723 001697 6	Barquette	6	0,07	13,02	144	32,45 €



> Abattant thermoplastique MONTE-CARLO 3

> Abattant thermoplastique MONTE-CARLO 3 Couleurs




POUR UNE TOUCHE DE COULEURS



DESRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermoplastique
- > **Incassable** (dans les conditions normales d'utilisation)
- > **Dormant réglable réversible**
- > **Fixation rapide** en plastique
- > 1,4 kg
- > Disponible en blanc et **couleurs contemporaines** :
 - gris Manhattan
 - gris fumée,
 - framboise,
 - prune,
 - taupe



TEXTE D'APPEL D'OFFRE



MONTE-CARLO 3

Réf. : 45 5251 18 Blanc

Réf. : 45 5254 18 xxxx Couleurs

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, certifié NF, garantie 2 ans, 1,4 kg. Dimensions L 435 mm et l 364 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 180 mm. Fixation par dormant polyamide réglable et visserie plastique à fixation rapide.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
MONTE CARLO 3 Blanc	45 5251 18	3 24723 003557 1	Barquette	10	0,134	17,89	160	20,65 €
MONTE CARLO 3 Gris Manhattan	45 5254 18 0096	3247230053742	Barquette	3	0,043	5,55	108	25,28 €
MONTE CARLO 3 Gris Fumée	45 5254 18 1480	3247230051885	Barquette	3	0,043	5,55	108	25,28 €
MONTE CARLO 3 Framboise	45 5254 18 6773	3247230051892	Barquette	3	0,043	5,55	108	25,28 €
MONTE CARLO 3 Prune	45 5254 18 0639	3247230051861	Barquette	3	0,043	5,55	108	25,28 €
MONTE CARLO 3 Taupe	45 5254 18 6056	3247230051908	Barquette	3	0,043	5,55	108	25,28 €




> Abattant thermoplastique MONACO



DESRIPTIF

- > Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- > Thermoplastique
- > **Incassable** (dans les conditions normales d'utilisation)
- > **Dormant réglable réversible**
- > **Fixation rapide** en acétal
- > **Facilité de nettoyage** (pas de tampons ni amortisseurs)
- > Blanc
- > 0,9 kg




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

MONACO
Réf. : 48 7101 17

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, garantie 2 ans, blanc, 0,9 kg. Dimensions L 435 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm. Fixation par dormant polyamide réglable, vis en acétal et écrous rapides.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
MONACO Blanc	48 7101 17	3 24723 00061 6	Barquette	10	0,12	12,01	160	12,36 €



> Merchandising



> BOX Carton Abattant + PLV

- Encombrement : H : 116 cm + 35 cm / L : 44 cm / P : 54 cm
- Monte Carlo 3 Blc : 45 5251 46 (15 pièces)
 - Opio Premium : 47 1055 46 (12 pièces)
 - Estérel Premium : 95 9003 46 (18 pièces)
 - Générations Premium : 95 8223 46 (18 pièces)
 - Vallauris Premium : 95 8214 46 (15 pièces)



> Exemples de linéaires



0,50 m linéaire

1,00 m linéaire

> Évacuations

Une gamme pour répondre à tous les besoins d'installation des WC à poser ou suspendus.

Une grande facilité de mise en oeuvre est offerte à travers des produits :

- souples et extensibles à mémoire de forme,
- à connecteurs multi-diamètres,
- à raccords excentriques ou de réparation.

Bâti-supports WC

Gaine technique

Packs WC

Habillages et accessoires bâtis

Autres bâti-supports

Commandes



Réservoirs

Équipements techniques

Abattants

Évacuations


Pièces détachées



> Évacuation PVC ÉVACUATION SOUPLE


> PIPE ARTICULÉE PA 2555

- > Pipe femelle-mâle extensible souple à mémoire de forme en PVC
- > Joint en EPDM
- > Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller
- > En rénovation permet un raccordement de la cuvette quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec une excentration importante ou non




> PIPE SOUPLE ES 550

- > Pipe femelle-mâle extensible souple en PVC
- > Joint en EPDM
- > Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller
- > En rénovation permet un raccordement de la cuvette quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec ou sans excentration



> PIPE SOUPLE ES 400

- > Pipe femelle-mâle extensible souple en PVC
- > Joint en EPDM
- > Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller
- > En rénovation permet un raccordement de la cuvette quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec ou sans excentration



> PIPE COUDÉE ARTICULÉE POUR BÂTI-SUPPORTS WC PA 2050B

- > Pipe femelle - mâle extensible à mémoire de forme en PVC
- > Joint en EPDM
- > Colerette de fixation par clippage sur bâti-supports WC SIAMP
- > Raccord canalisation immeuble multi-diamètres à coller en PVC
- > En rénovation permet un raccordement de la cuvette quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec une excentration importante ou non




	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
PA 2555	92 2555 10	3 24723 001983 0	Boîte	12	0,73	12,00	288	27,17 €
ES 550	92 1010 07	3 24723 001262 6	Sachet	15	0,137	10,93	240	21,38 €
ES 400	92 1000 07	3 24723 001261 9	Sachet	15	0,107	10,15	240	20,11 €
PA 2050B	92 4060 10	3 24723 001984 7	Attache	8	-	-	160	27,98 €

> Évacuation PVC ÉVACUATION RIGIDE


> PIPE COUDÉE P 100 / P 100R

- > Pipe longue femelle-mâle coudée à 90°
- > PVC M1, collable
- > Joint en EPDM
- > Existe avec ou sans repiquage Ø 40 mm femelle



> PIPE DROITE M 100L / M 100C

- > Pipe femelle-mâle droite courte ou longue
- > PVC M1, collable
- > Joint en EPDM





	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
P 100	92 2000 07	3 24723 001263 3	Sachet	8	0,057	5,83	248	7,40 €
P 100R	92 2001 07	3 24723 001264 0	Sachet	8	0,060	5,94	216	8,44 €
M 100L	92 3000 07	3 24723 001269 5	Sachet	15	0,097	9,67	240	9,36 €
M 100C	92 3010 07	3 24723 001270 1	Sachet	18	6,28	6,28	558	4,29 €

> Évacuation PVC ÉVACUATION RIGIDE



> PIPE COUDÉE COURTE FEMELLE C 100F / C 100FR

- > Pipe courte femelle-femelle coudée à 90°
- > PVC M1, collable
- > Joint en EPDM
- > Existe avec ou sans repiquage Ø 40 mm femelle




> PIPE COUDÉE COURTE MÂLE C 100M / C 100MR

- > Pipe courte femelle-mâle coudée à 90°
- > PVC M1, collable
- > Joint en EPDM
- > Existe avec ou sans repiquage Ø 40 mm femelle



> MANCHON M 193

- > Manchon de réparation en PVC M1 à coller pour tubes d'évacuation Ø 100 mm mâle et 100 mm femelle non manchonné





	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
C 100F	92 2010 07	3 24723 001265 7	Sachet	12	0,057	5,00	372	6,70 €
C 100FR	92 2011 07	3 24723 001266 4	Sachet	12	0,057	5,21	372	7,51 €
C 100M	92 2020 07	3 24723 001267 1	Sachet	12	0,057	5,00	372	6,70 €
C 100MR	92 2021 07	3 24723 001268 8	Sachet	12	0,057	5,21	372	7,51 €
M 193	92 3030 01	3 24723 001271 8	Vrac	30	0,036	5,14	-	2,20 €

> Évacuation PVC + EVA RÉPARATION & EXCENTRATION


> RÉDUCTION R 180 / R 190 RACCORD R 110

- > R180 : Réduction en PVC M1 à coller pour raccord entre tubes d'évacuation Ø 100 mm mâle et 80 mm femelle non manchonné
- > R190 : Réduction en PVC M1 à coller pour raccord entre tubes d'évacuation Ø 100 mm mâle et 90 mm femelle non manchonné
- > R110 : Raccord en PVC M1 à coller pour liaison entre tubes d'évacuation Ø 100 mm mâle et 110 mm femelle non manchonné




> MANCHON DROIT MD 100 / MD 90

- > Manchon de raccordement femelle-mâle en EVA
- > Version droite
- > Existe en Ø 90 ou 100 mm




> MANCHON EXCENTRÉ ME 100 / ME 90

- > Manchon de raccordement femelle-mâle en EVA
- > Version excentrée
- > Existe en Ø 90 ou 100 mm




> JOINT J 100 SERRE JOINT SJ 100

- > J 100 : Joint EPDM pour pipes WC
- > SJ 100 : Serre joint EPDM pour pipes WC



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
				Nb	M ³	Kg		
R 180	92 3050 01	3 24723 001273 2	Vrac	30	0,036	4,36	-	2,31 €
R 190	92 3040 01	3 24723 001272 5	Vrac	30	0,036	4,96	-	2,31 €
R 110	92 3060 01	3 24723 001274 9	Vrac	20	0,061	6,16	-	2,31 €
MD 100	92 0006 07	3 24723 001466 8	Sachet	12	0,030	2,79	120	9,36 €
MD 90	92 0003 07	3 24723 001464 4	Sachet	12	0,030	2,62	120	9,36 €
ME 100	92 0007 07	3 24723 001467 5	Sachet	12	0,030	2,86	120	9,60 €
ME 90	92 0008 07	3 24723 001465 1	Sachet	12	0,030	3,01	120	9,60 €
J 100	92 5000 07	3 24723 001639 6	Sachet	10		0,34	-	2,94 €
SJ 100	92 5001 07	3 24723 001640 2	Sachet	10		0,28	-	2,26 €


> INGÉNIO AUTOPORTANT



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur 95L pour Ingénio pré-réglé	30 9595 07	3 24723 010322 5	1	Sachet	12,97 €
2	Robinet flotteur Quieto OD à ouverture différée pour Ingénio pré-réglé	30 7770 07	3 24723 010323 2	1	Sachet	20,40 €
3	Mécanisme pré-réglé pour 95L pour Ingénio	32 4556 07	3 24723 010339 3	1	Sachet	32,66 €
4	Mécanisme pré-réglé pour QUIETO OD pour Ingénio	32 4557 07	3 24723 010340 9	1	Sachet	32,66 €
5	Châssis avec écrous pour plaque de commande Ingénio	34 3747 07	3 24723 010338 6	1	Sachet	4,20 €
6	Ensemble socle/bras/noix pour plaque de commande Ingénio	34 3726 07	3 24723 010342 3	1	Sachet	4,50 €
7	Vis d'actionnement / fixation (2+2) pour plaque de commande Ingénio	34 3732 07	3 24723 010343 0	1	Sachet	4,24 €
8	Châssis + écrous + vis d'actionnement et de fixation pour plaque de commande Ingénio	34 3775 07	3 24723 010356 0	1	Sachet	5,30 €
9	Coude d'alimentation avec joint biconique	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
10	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
11	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
12	Joint à lèvres pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Sachet	0,92 €
13	Kit de fixation cuvette Ingénio	34 3770 07	3 24723 010344 7	1	Sachet	9,91 €
14	Platine de fixation pipe réversible Ingénio	34 3771 07	3 24723 010345 4	1	Sachet	4,35 €
15	Kit d'évacuation coudé	92 4000 67	3 24723 009950 4	1	Sachet	16,50 €
16	Kit d'évacuation droit	92 4010 67	3 24723 009951 1	1	Sachet	18,50 €
17	Pipe longue	92 2006 07	3 24723 010347 8	1	Sachet	10,90 €
18	Manchon d'évacuation	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
19	Joint pour pipe ou manchon d'évacuation	92 5000 07	3 24723 001639 6	1	Sachet	2,94 €
20	Serre joint pour pipe d'évacuation Ingénio	34 3719 07	3 24723 010348 5	1	Sachet	2,26 €
21	Robinet d'arrêt droit avec flexible coudé Ingénio	34 3772 07	3 24723 010349 2	1	Sachet	14,90 €
22	Visserie pour bâti-support autoportant Ingénio	34 3773 07	3 24723 010350 8	1	Sachet	15,30 €
23	Tige pour fixation haute pour bâti Ingénio	34 3774 07	3 24723 010351 5	1	Sachet	7,50 €
24	Réservoir Ingénio complet avec 95L	34 3760 10	3 24723 009963 4	1	Carton	111,41 €
25	Réservoir Ingénio complet avec Quieto OD	34 3760 11	3 24723 009964 1	1	Carton	121,50 €
26	Gabarit de trappe Ingénio	34 3717 07	3 24723 010352 2	1	Sachet	3,50 €
27	Gabarit de cuvette Ingénio	34 3716 01	3 24723 010361 4	1	Vrac	4,90 €
28	Obtuteur pour gabarit de cuvette Ingénio	34 3718 07	3 24723 010354 6	1	Sachet	2,00 €
29	Niveau à bulle Ingénio	34 3746 07	3 24723 010355 3	1	Sachet	1,90 €




> INGÉNIO EN APPLIQUE



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur 95L pour Ingénio pré-réglé	30 9595 07	3 24723 010322 5	1	Sachet	12,97 €
2	Robinet flotteur Quieto OD à ouverture différée pour Ingénio pré-réglé	30 7770 07	3 24723 010323 2	1	Sachet	20,40 €
3	Mécanisme pré-réglé pour 95L pour Ingénio	32 4556 07	3 24723 010339 3	1	Sachet	32,66 €
4	Mécanisme pré-réglé pour QUIETO OD pour Ingénio	32 4557 07	3 24723 010340 9	1	Sachet	32,66 €
5	Châssis avec écrous pour plaque de commande Ingénio	34 3747 07	3 24723 010338 6	1	Sachet	4,20 €
6	Ensemble socle/bras/noix pour plaque de commande Ingénio	34 3726 07	3 24723 010342 3	1	Sachet	4,50 €
7	Vis d'actionnement /fixation (2+2) pour plaque de commande Ingénio	34 3732 07	3 24723 010343 0	1	Sachet	4,24 €
8	Châssis + écrous + vis d'actionnement et de fixation pour plaque de commande Ingénio	34 3775 07	3 24723 010356 0	1	Sachet	5,30 €
9	Coude d'alimentation avec joint biconique	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
10	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
11	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
12	Joint à lèvres pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Sachet	0,92 €
13	Kit de fixation cuvette Ingénio	34 3770 07	3 24723 010344 7	1	Sachet	9,91 €
14	Platine de fixation pipe réversible Ingénio	34 3771 07	3 24723 010345 4	1	Sachet	4,35 €
15	Kit d'évacuation coudé	92 4000 67	3 24723 009950 4	1	Sachet	16,50 €
16	Kit d'évacuation droit	92 4010 67	3 24723 009951 1	1	Sachet	18,50 €
17	Pipe longue	92 2006 07	3 24723 010347 8	1	Sachet	10,90 €
18	Manchon d'évacuation	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
19	Joint pour pipe ou manchon d'évacuation	92 5000 07	3 24723 001639 6	1	Sachet	2,94 €
20	Serre joint pour pipe d'évacuation Ingénio	34 3719 07	3 24723 010348 5	1	Sachet	2,26 €
21	Robinet d'arrêt droit avec flexible coudé Ingénio	34 3772 07	3 24723 010349 2	1	Sachet	14,90 €
22	Visserie pour bâti-support en applique Ingénio	34 3776 07	3 24723 010400 0	1	Sachet	15,30 €
23	Tige pour fixation haute pour bâti en applique Ingénio	34 3744 07	3 24723 010402 4	1	Sachet	7,50 €
24	Fixation patte murale pour bâti en applique Ingénio	34 3712 07	3 24723 010401 7	1	Sachet	5,90 €
25	Réservoir Ingénio complet avec 95L	34 3760 10	3 24723 009963 4	1	Carton	111,41 €
26	Réservoir Ingénio complet avec Quieto OD	34 3760 11	3 24723 009964 1	1	Carton	121,50 €
27	Gabarit de trappe Ingénio	34 3717 07	3 24723 010352 2	1	Sachet	3,50 €
28	Gabarit de cuvette Ingénio	34 3716 01	3 24723 010361 4	1	Vrac	4,90 €
29	Obturbateur pour gabarit de cuvette Ingénio	34 3718 07	3 24723 010354 6	1	Sachet	2,00 €
30	Niveau à bulle Ingénio	34 3746 07	3 24723 010355 3	1	Sachet	1,90 €

> VERSO 350 AU SOL

Correspondance commandes/bâti-chasses : voir p109




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur 95L pour Verso 350	30 9510 07	3 24723 001893 2	1	Sachet	12,97 €
2	Robinet flotteur à Ouverture Différée 95L pour Verso 350 (ne s'installe pas sur PMR)	30 9580 07	3 24723 002388 2	1	Sachet	20,40 €
3	Mécanisme pour Verso 350 Pré-Réglé	32 4547 07	3 24723 001875 8	1	Sachet	32,66 €
4	Châssis plaque de commande Verso 1100 (après 11/2006) & Verso 350	34 1158 07	3 24723 001728 7	1	Sachet	3,42 €
5	Ensemble socle/bras pour plaque de commande Verso 350	34 1133 07	3 24723 001398 2	1	Sachet	9,56 €
6	Vis d'actionnement/fixation (x4) pour plaque de commande Verso 350	34 1122 07	3 24723 001399 9	1	Sachet	4,24 €
7	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
8	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
9	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
10	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
11	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
12	Platine Fixation Pipe Verso 350	34 1140 07	3 24723 002440 7	1	Sachet	4,35 €
13	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
14	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
15	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
16	Manchon 100 Verso 350	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
17	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
18	Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2100 07	3 24723 001955 7	1	Sachet	21,43 €
19	Réservoir Verso 350 Complet	34 2000 10	3 24723 004716 1	1	Carton	111,41 €
20	Entretoise Verso 350	34 3508 00	3 24723 007087 9	1	Vrac	0,60 €



Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> VERSO 350 AUTOPORTANT AF PN fabrication à compter de 2008


Correspondance commandes/bâti-chasses : voir p109



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur 95L pour Verso 350	30 9510 07	3 24723 001893 2	1	Sachet	12,97 €
2	Mécanisme Pneumatique pour Verso 350 AF PN Pré-réglé	32 3391 07	3 24723 003371 3	1	Sachet	42,39 €
3	Ensemble socle/bras pour plaque de commande Verso 350	34 1133 07	3 24723 001398 2	1	Sachet	9,56 €
4	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
5	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
6	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
7	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
8	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
9	Platine Fixation Pipe Verso 350	34 1140 07	3 24723 002440 7	1	Sachet	4,35 €
10	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
11	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
12	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
13	Manchon 100 Verso 350	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
14	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
15	Capillaire pneumatique double Ø4x2,5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	3 24723 003376 8	1	Sachet	11,44 €
16	Visserie pour Bâti-Chasse Universel (BCU) Verso 350 / Verso 1100 / 535	34 2200 07	3 24723 001956 4	1	Sachet	21,43 €
17	Tige fixation haute bâti	34 1406 00	3 24723 007086 2	1	Vrac	2,30 €

> VERSO 350 100% APPLIQUE & PMR

Correspondance commandes/bâti-chasses : voir p109




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur 95L pour Verso 350	30 9510 07	3 24723 001893 2	1	Sachet	12,97 €
2	Robinet flotteur à Ouverture Différée 95L pour Verso 350 (ne s'installe pas sur PMR)	30 9580 07	3 2472300 2388 2	1	Sachet	20,40 €
3	Mécanisme pour Verso 350 Pré-Réglé	32 4547 07	3 24723 001875 8	1	Sachet	32,66 €
4	Châssis plaque de commande Verso 1100 (après 11/2006) & Verso 350	34 1158 07	3 24723 001728 7	1	Sachet	3,42 €
5	Ensemble socle/bras pour plaque de commande Verso 350	34 1133 07	3 24723 001398 2	1	Sachet	9,56 €
6	Vis d'actionnement/fixation (x4) pour plaque de commande Verso 350	34 1122 07	3 24723 001399 9	1	Sachet	4,24 €
7	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
8	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
9	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
10	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
11	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
12	Platine Fixation Pipe Verso 350	34 1140 07	3 24723 002440 7	1	Sachet	4,35 €
13	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
14	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
15	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
16	Manchon 100 Verso 350	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
17	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
18	Visserie pour Bâti-Chasse Mural (BCM) Verso 350 / Verso 1100 / 535	34 2300 07	3 24723 001957 1	1	Sachet	15,30 €
19	Tige fixation haute bâti	34 1406 00	3 24723 007086 2	1	Vrac	2,30 €
20	Réservoir Verso 350 Complet	34 2000 10	3 24723 004716 1	1	Carton	111,41 €
21	Entretoise Verso 350	34 3508 00	3 24723 007087 9	1	Vrac	0,60 €



> VERSO 350 AUTOPORTANT GT PN & HD GT PN

Correspondance commandes/bâti-chasses : voir p109




BCU GT PN

BCU HD GT PN

N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T.
1	Robinet flotteur 95L pour Verso 350	30 9510 07	3 24723 001893 2	1	Sachet	12,97 €
2	Mécanisme Pneumatique pour Verso 350 GT PN Pré-réglé	32 3390 07	3 24723 003370 6	1	Sachet	42,39 €
3	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
4	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
5	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
6	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
7	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
8	Platine Fixation Pipe Verso 350	34 1140 07	3 24723 002440 7	1	Sachet	4,35 €
9	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
10	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
11	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
12	Manchon 100 Verso 350	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
13	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
14	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	3 24723 003376 8	1	Sachet	11,44 €
15	Visserie pour Bâti-Chasse Universel BCU Verso 350 / Verso 1100 / 535 (commander x 2 pour BCUHD GT PN)	34 2200 07	3 24723 001956 4	1	Sachet	21,43 €
16	Entretoise Verso 350 GT	34 5331 00	3 24723 007088 6	1	Vrac	0,71 €

> SPINAIR

Correspondance commandes/bâti-chasses : voir p109




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur 95L pour Verso 350	30 9510 07	3 24723 001893 2	1	Sachet	12,97 €
2	Robinet flotteur à Ouverture Différée 95L pour Verso 350 (ne s'installe pas sur Spinair)	30 9580 07	3 24723 00 2388 2	1	Sachet	20,40 €
3	Mécanisme pour Verso 350 Pré-Réglé	32 4547 07	3 24723 001875 8	1	Sachet	32,66 €
4	Châssis plaque de commande Verso 1100 (après 11/2006) & Verso 350	34 1158 07	3 24723 001728 7	1	Sachet	3,42 €
5	Ensemble socle/bras pour plaque de commande Verso 350	34 1133 07	3 24723 001398 2	1	Sachet	9,56 €
6	Vis d'actionnement/fixation (x4) pour plaque de commande Verso 350	34 1122 07	3 24723 001399 9	1	Sachet	4,24 €
7	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
8	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
9	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
10	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
11	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
12	Platine Fixation Pipe Verso 350	34 1140 07	3 24723 002440 7	1	Sachet	4,35 €
13	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
14	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
15	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
16	Manchon 100 Verso 350	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
17	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
18	Spinair Connecteur Gaine	34 1836 00	3 24723 001836 9	1	Vrac	2,58 €
19	Spinair Kit Connexion Collectivités	34 1154 07	3 24723 002268 7	1	Sachet	45,21 €
20	Visserie pour Bâti-Chasse Universel (BCU) Verso 350 / Verso 1100 / 535	34 2200 07	3 24723 001956 4	1	Sachet	21,43 €
21	Tige fixation haute bâti	34 1406 00	3 24723 007086 2	1	Vrac	2,30 €
22	Réservoir Verso 350 Complet	34 2000 10	3 24723 004716 1	1	Carton	111,41 €
23	Entretoise Verso 350	34 3508 00	3 24723 007087 9	1	Vrac	0,60 €



> VERSO 350 EN APPLIQUE AF PN PMR


Correspondance commandes/bâti-chasses : voir p109



N°	Modele	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur 95L pour Verso 350	30 9510 07	3 24723 001893 2	1	Sachet	12,97 €
2	Mécanisme Pneumatique pour Verso 350 AF PN Pré-réglé	32 3391 07	3 24723 003371 3	1	Sachet	42,39 €
3	Ensemble socle/bras pour plaque de commande Verso 350	34 1133 07	3 24723 001398 2	1	Sachet	9,56 €
4	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
5	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
6	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
7	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
8	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
9	Platine Fixation Pipe Verso 350	34 1140 07	3 24723 002440 7	1	Sachet	4,35 €
10	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
11	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
12	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
13	Manchon 100 Verso 350	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
14	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
15	Capillaire pneumatique double Ø4x2,5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	3 24723 003376 8	1	Sachet	11,44 €
16	Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2100 07	3 24723 001957 1	1	Sachet	21,43 €
17	Tige fixation haute bâti	34 1406 00	3 24723 007086 2	1	Vrac	2,30 €

> VERSO 350 AU SOL AF PN PMR

Correspondance commandes/bâti-chasses : voir p109




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur 95L pour Verso 350	30 9510 07	3 24723 001893 2	1	Sachet	12,97 €
2	Mécanisme Pneumatique pour Verso 350 AF PN Pré-réglé	32 3391 07	3 24723 003371 3	1	Sachet	42,39 €
3	Ensemble socle/bras pour plaque de commande Verso 350	34 1133 07	3 24723 001398 2	1	Sachet	9,56 €
4	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
5	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
6	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
7	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
8	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
9	Platine Fixation Pipe Verso 350	34 1140 07	3 24723 002440 7	1	Sachet	4,35 €
10	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
11	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
12	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
13	Manchon 100 Verso 350	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
14	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
15	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	3 24723 003376 8	1	Sachet	11,44 €
16	Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2100 07	3 24723 001955 7	1	Sachet	21,43 €



> VERSO 800 EN APPLIQUE & VERSO 800 AU SOL


Correspondance commandes/bâti-chasses : voir p109



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur pour Verso 800 Pré-Réglé	30 9522 07	3 24723 001964 9	1	Sachet	12,97 €
2	Mécanisme pour Verso 800 Pré-Réglé	32 4545 07	3 24723 001350 0	1	Sachet	32,66 €
3	Châssis plaque de commande Verso 800	34 1243 07	3 24723 002152 9	1	Sachet	3,42 €
4	Vis d'actionnement/fixation (x4) pour plaque de commande Verso 350	34 1122 07	3 24723 001399 9	1	Sachet	4,24 €
5	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
6	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
7	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
8	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
9	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
10	Platine Fixation Pipe	34 1140 07	3 24723 002440 7	1	Sachet	4,35 €
11	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
12	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
13	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
14	Manchon 100	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
15	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
16	Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2100 07	3 24723 001957 1	1	Sachet	21,43 €
17	Visserie pour Bâti-Chasse MURAL (BCM) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2300 07	3 24723 001955 7	1	Sachet	15,30 €
18	Tige fixation haute bâti	34 1406 00	3 24723 007086 2	1	Vrac	2,30 €
19	Réservoir Verso 800 Équipé Sans plaque	31 8003 01	3 24723 007089 3	1	Carton	150,69 €
20	Butée mécanisme 800 NM	34 1206 00	3 24723 007090 9	1	Vrac	1,05 €

> VERSO 800 AU SOL GT À CÂBLE & GT PNEUMATIQUE à partir de 2013

Correspondance commandes/bâtis-chasses : voir p109



BCS PNEUMATIQUE


BCS CÂBLE

N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur pour Verso 800 Pré-Réglé	30 9522 07	3 24723 001964 9	1	Sachet	12,97 €
2A	Optima 50 Pré-Réglé 3/6L	32 5050 07	3 24723 002222 9	1	Sachet	37,78 €
2B	Mécanisme Pneumatique pour Verso 800 PN	32 3396 07	3 24723 005115 1	1	Sachet	41,15 €
3	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
4	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
5	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
6	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
7	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
8	Platine Fixation Pipe Verso 800	34 1140 07	3 24723 002440 7	1	Sachet	4,35 €
9	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
10	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
11	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
12	Manchon 100	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
13	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
14	Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2100 07	3 24723 001955 7	1	Sachet	21,43 €



Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com


> VERSO 800 AU SOL PN avant 2012



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur pour Verso 800 Pré-Réglé	30 9522 07	3 24723 001964 9	1	Sachet	12,97 €
2	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
3	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
4	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
5	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
6	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
7	Platine Fixation Pipe Verso 800	34 1140 07	3 24723 002440 7	1	Sachet	4,35 €
8	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
9	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
10	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
11	Manchon 100	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
12	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
13	Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2100 07	3 24723 001955 7	1	Sachet	21,43 €
14	PN 800 bouton blc sans rosace - Avant 2012	34 5502 00	3 24723 002451 3	1	Sachet	27,34 €
15	PN 800 Boitier de saillie pour bouton - Avant 2012	34 5505 00	3 24723 003392 8	1	Sachet	17,12 €
16	PN 800 Boitier d'encastrement pour bouton - Avant 2012	34 5506 00	3 24723 003393 5	1	Sachet	7,29 €
17	PN 800 Capillaire - Gaine - Ressorts - Avant 2012	34 5507 00	3 24723 003394 2	1	Sachet	10,95 €


> VERSO 1100

Correspondance commandes/bâti-chasses : voir Verso 350 p109




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur pour bâtis 1100/500 + réservoirs	30 9503 07	3 24723 001066 0	1	Sachet	12,97 €
2	Mécanisme pour Verso 1100 Pré-Réglé	32 4544 07	3 24723 001349 4	1	Sachet	32,66 €
3	Châssis plaque de commande Verso 1100 (après 11/2006) & Verso 350	34 1158 07	3 24723 001728 7	1	Sachet	3,42 €
4	Ensemble socle/bras pour plaque de commande Verso	34 1133 07	3 24723 001398 2	1	Sachet	9,56 €
5	Vis d'actionnement/fixation (x4) pour plaque de commande Verso	34 1122 07	3 24723 001399 9	1	Sachet	4,24 €
6	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
7	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
8	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
9	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
10	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
11	Platine Fixation Pipe	34 1140 07	3 24723 002440 7	1	Sachet	4,35 €
12	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
13	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
14	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
15	Manchon 100	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
16	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
17	Visserie pour Bâti-Chasse MURAL (BCM) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2300 07	3 24723 001957 1	1	Sachet	15,30 €
18	Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Universel (BCU) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2100 07	3 24723 001955 7	1	Sachet	21,43 €
19	Visserie pour Bâti-Chasse Universel (BCU) Verso 350 / Verso 1100 / 535	34 2200 07	3 24723 001956 4	1	Sachet	21,43 €
20	Tige fixation haute bâti	34 1406 00	3 24723 007086 2	1	Vrac	2,30 €
21	Entretoise Bâti 1100	34 1110 00	3 24723 007091 6	1	Vrac	1,61 €






N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Robinet flotteur pour bâtis 1100/500 + réservoirs	30 9503 07	3 24723 001066 0	1	Sachet	12,97 €
2	Mécanisme pour Bâti-Chasse 500 Pré-Réglé	32 4543 07	3 24723 001139 1	1	Sachet	32,66 €
3	Ensemble Châssis pour plaque de commande Bâti-Chasse 500	34 0133 10	3 24723 000798 1	1	Boîte	18,78 €
4	Ensemble socle/bras pour plaque de commande Bâti-Chasse 500	34 0134 10	3 24723 000797 4	1	Boîte	19,10 €
5	Ensemble vis de fixation et d'actionnement pour plaque de commande Bâti-Chasse 500 (avant 11/2007)	34 0139 07	3 24723 001140 7	1	Sachet	4,71 €
6	Vis d'actionnement/fixation (x4) pour plaque de commande 500 (à partir de 11/2007)	34 1122 07	3 24723 001399 9	1	Sachet	4,24 €
7	Coude d'alimentation	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
8	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
9	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,54 €
10	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	3 24723 002473 5	1	Vrac	0,92 €
11	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	3 24723 000796 7	1	Sachet	9,91 €
12	Plaque de commande Bâti-Chasse 500 DV blanche (livré avec ③, ⑤, ⑥)	34 0152 10	3 24723 001024 0	1	Boîte	26,14 €
13	Plaque de commande Bâti-Chasse 500 DV chromé brillant (livré avec ③, ⑤, ⑥)	34 0156 10	3 24723 001022 6	1	Boîte	41,98 €
14	Plaque de commande Bâti-Chasse 500 MV chromé brillant (livré avec ③, ⑤, ⑥)	34 0157 10	3 24723 001021 9	1	Boîte	40,04 €
15	Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	1	Sachet	15,76 €
16	Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	1	Sachet	17,80 €
17	Pipe longue P100B	92 2003 00	3 24723 001294 7	1	Sachet	7,36 €
18	Manchon 100	92 3020 00	3 24723 001295 4	1	Sachet	6,45 €
19	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	3 24723 001187 2	1	Sachet	7,50 €
20	Sachet visserie pour Bâti-Chasse 500 Mural	34 0140 20	3 24723 001068 4	1	Sachet	11,33 €
21	Sachet visserie pour Bâti-Chasse 500 Sol	34 0141 20	3 24723 001067 7	1	Sachet	21,97 €
22	Entretoise R. 281 C. Encastrable (Res. 500) NM	34 0141 00	3 24723 000792 3	1	Vrac	1,03 €

> BÂTI-BARRE DE RELEVAGE PMR




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Panneau Bois pour Bâti-Barre de Relevage PMR + Visserie	34 2180 07	3 24723 002443 8	1	Vrac	71,13 €

> SMART / SMARTY INFRAROUGE




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Bloc servo moteur SMART MVI	34 1960 07	3 24723 002155 0	1	Sachet	288,55 €
2	Palette optique SMART MVI	34 1961 07	3 24723 002156 7	1	Sachet	176,77 €
	Transformateur SMART MVI	34 1962 07	3 24723 002157 4	1	Sachet	123,48 €

> RÉSERVOIR SCALA




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Couvercle SCALA	34 4151 07	3 24723 001731 7	1	Sachet	13,99 €
2	Mécanisme De Chasse 36 Pour SCALA DV	32 4550 07	3 24723 000517 8	1	Sachet	32,66 €
3	Robinet flotteur pour bâtis 1100/500 + réservoirs	30 9503 07	3 24723 001066 0	1	Sachet	12,97 €
4	Pochette fixation pour Réservoir Attenant	34 5120 07	3 24723 000875 9	1	Sachet	3,34 €

> RÉSERVOIR RONDO MV




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Couvercle RONDO MV	34 5124 07	3 24723 000877 3	1	Sachet	12,89 €
2	Mécanisme De Chasse 42 pour RONDO MV	32 4201 07	3 24723 000878 0	1	Sachet	13,20 €
3	Robinet flotteur pour bâtis 1100/500 + réservoirs	30 9503 07	3 24723 001066 0	1	Sachet	12,97 €
4	Pochette fixation pour Réservoir Attenant	34 5120 07	3 24723 000875 9	1	Sachet	3,34 €

> RÉSERVOIR RONDO DV




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Couvercle RONDO DV	34 5125 07	3 24723 000881 0	1	Sachet	13,99 €
2	Mécanisme De Chasse 45 Pour RONDO DV	32 4553 07	3 24723 000882 7	1	Sachet	32,66 €
3	Robinet flotteur pour bâtis 1100/500 + réservoirs	30 9503 07	3 24723 001066 0	1	Sachet	12,97 €
4	Pochette fixation pour Réservoir Attenant	34 5120 07	3 24723 000875 9	1	Sachet	3,34 €

> RÉSERVOIR RONDO H




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Couvercle RONDO H	34 5103 07	3 24723 000876 6	1	Sachet	10,71 €
2	Mécanisme De Chasse 42 Pour RONDO H	32 4201 07	3 24723 000878 0	1	Sachet	13,20 €
3	Robinet flotteur pour bâtis 1100/500 + réservoirs	30 9503 07	3 24723 001066 0	1	Sachet	12,97 €
4	Ensemble levier RONDO H	34 0825 07	3 24723 001064 6	1	Sachet	3,48 €
5	Pochette fixation pour Réservoir Semi Bas	91 4804 01	3 24723 000787 5	1	Sachet	1,70 €
6	Écrou de coude + joints RONDO H	34 0826 07	3 24723 000871 1	1	Sachet	4,36 €
7	Écrou de coude RONDO	34 5910 07	3 24723 002454 4	1	Sachet	1,14 €

> RÉSERVOIR PRIMO 58




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Couvercle PRIMO 58	34 5103 07	3 24723 000876 6	1	Sachet	10,71 €
2	Mécanisme De Chasse 42 Pour PRIMO 58	32 4201 07	3 24723 000878 0	1	Sachet	13,20 €
3	Robinet flotteur pour bâtis 1100/500 + réservoirs	30 9503 07	3 24723 001066 0	1	Sachet	12,97 €
4	Ensemble levier PRIMO 58	34 2825 07	3 24723 001065 3	1	Sachet	3,00 €
5	Pochette fixation pour Réservoir Attenant	34 5120 07	3 24723 000875 9	1	Sachet	3,34 €

> RÉSERVOIR PRIMO 28




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Couvercle PRIMO 28	34 5103 07	3 24723 000876 6	1	Sachet	10,71 €
2	Mécanisme De Chasse 42 Pour PRIMO 28	32 4201 07	3 24723 000878 0	1	Sachet	13,20 €
3	Robinet flotteur pour bâtis 1100/500 + réservoirs	30 9503 07	3 24723 001066 0	1	Sachet	12,97 €
4	Ensemble levier PRIMO 28	34 2825 07	3 24723 001065 3	1	Sachet	3,00 €
5	Pochette fixation pour Réservoir Semi Bas & haut	91 4804 01	3 24723 000787 5	1	Sachet	1,70 €
6	Écrou de coude + joint PRIMO 28	34 2826 07	3 24723 000873 5	1	Sachet	2,95 €
7	Coude PRIMO 28 H 300 mm Ø 50 mm x L 200 mm Ø 40 mm	91 4803 01	3 24723 000880 3	1	Vrac	5,35 €
7	Coude chasse 48/98 Ø 50X300 / Ø 44X200	91 4805 01	3 24723 007053 4	1	Vrac	5,12 €
8	Joint de coude biconique	34 2805 07	3 24723 007094 7	1	Sachet	1,14 €

> RÉSERVOIR EXTRAPLAT 68 & ANGLE 78



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Couvercle EXTRAPLAT 68	91 6803 00	3 24723 002465 0	1	Sachet	14,44 €
2	Mécanisme De Chasse Pour EXTRAPLAT 68 & ANGLE 78	91 7804 00	3 24723 002466 7	1	Sachet	34,35 €
3	Robinet Flotteur Pour EXTRAPLAT 68 & ANGLE 78	91 7805 00	3 24723 002467 4	1	Sachet	13,72 €
4	Coude chasse 48/98 Ø 50X300 / Ø 44X200	91 4805 01	3 24723 007053 4	1	Vrac	5,12 €
4	Coude PRIMO 28 H 300 mm Ø 50 mm x L 200 mm Ø 40 mm	91 4803 01	3 24723 000880 3	1	Vrac	5,35 €


> RÉSERVOIR PRIMO 08



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Couvercle PRIMO 08	34 5103 07	3 24723 000876 6	1	Sachet	10,71 €
2	Mécanisme De Chasse 42 Pour PRIMO 08	32 4201 07	3 24723 000878 0	1	Sachet	13,20 €
3	Robinet flotteur pour bâtis 1100/500 + réservoirs	30 9503 07	3 24723 001066 0	1	Sachet	12,97 €
4	Ensemble levier PRIMO 08	34 0825 07	3 24723 001064 6	1	Sachet	3,48 €
5	Pochette fixation pour Réservoir Semi Bas	91 4804 01	3 24723 000787 5	1	Sachet	1,70 €
6	Écrou de coude + joints PRIMO 08	34 0826 07	3 24723 000871 1	1	Sachet	4,36 €
7	Écrou de coude PRIMO	34 5910 07	3 24723 002454 4	1	Carton	1,14 €

> RÉSERVOIR INTRASLIM PNEUMATIQUE Cloison Sèche


Correspondance commandes/bâtis-chasses : voir p109



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Ensemble Socle+Bras pour SCC 80, Intralim	34 8051 07	3 24723 002459 9	1	Sachet	19,13 €
2	Robinet flotteur pré-réglé pour SCC 80, Intralim	30 9528 07	3 24723 002412 4	1	Sachet	12,97 €
3	Mécanisme Pneumatique 80 pour SCC80, Intralim	32 3394 07	3 24723 003374 4	1	Sachet	41,15 €
4	Joint de bonde pour SCC 80, Intralim	34 8020 07	3 24723 002457 5	1	Sachet	1,25 €
5	Coude d'alimentation pour SCC 80, Intralim	34 8001 07	324723 002455 1	1	Sachet	14,22 €
6	Kit De Fixation Haute pour Intralim	34 9006 07	3 24723 007052 7	1	Sachet	0,52 €
7	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Intralim, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	3 24723 003376 8	1	Sachet	11,44 €

> RÉSERVOIR INTRASLIM NU

Correspondance commandes/bâtis-chasses : voir p109





N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Ensemble Socle+Bras pour SCC 80, Intralim	34 8051 07	3 24723 002459 9	1	Sachet	19,13 €
2	Robinet flotteur pré-réglé pour SCC 80, Intralim	30 9528 07	3 24723 002412 4	1	Sachet	12,97 €
3	Mécanisme pour SCC 80 Pré-Réglé, Intralim	34 8050 07	3 24723 002458 2	1	Sachet	33,30 €
4	Joint de bonde pour SCC 80, Intralim	34 8020 07	3 24723 002457 5	1	Sachet	1,25 €
5	Coude d'alimentation pour SCC 80, Intralim	34 8001 07	324723 002455 1	1	Sachet	14,22 €
6	Kit De Fixation Haute pour Intralim	34 9006 07	3 24723 007052 7	1	Sachet	0,52 €






Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com




> INTRA SOL / INTRA SOL PN / INTRA PN SUSPENDU / RONDO H PN





INTRA SOL





INTRA PN SOL



INTRA PN SUSPENDU




RONDO H PN




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Optima 50 Pré-Réglé 3/6L Intra Sol Sav	32 5015 07	3 2472300 2438 4	1	Sachet	33,11 €
2	Coude Intra Ø 50X40 (H200XI300)	34 2850 07	3 24723 002445 2	1	Sachet	3,56 €
3	Écrou de coude Rondo/Tempo/Intra	34 5910 07	3 24723 002454 4	1	Sachet	1,14 €
4	Joint de coude biconique	34 2805 07	3 24723 002444 5	1	Sachet	1,14 €
5	Pochette fixation pour Réservoir Semi Bas	91 4804 01	3 24723 000787 5	1	Sachet	1,70 €
6	Mécanisme Pneumatique pour INTRA sol	32 3392 07	3 24723 003372 0	1	Sachet	41,15 €
7	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	3 24723 003376 8	1	Sachet	11,44 €
8	Mécanisme Pneumatique pour INTRA suspendu	32 3393 07	3 24723 003373 7	1	Sachet	41,15 €
9	Coude d'alimentation Intra suspendu	34 0179 07	3 24723 001357 9	1	Sachet	14,25 €
10	Joint biconique de coude	34 0143 00	3 24723 002439 1	1	Sachet	3,86 €
11	Robinet flotteur	30 9503 07	3 24723 001066 0	1	Sachet	12,97 €
12	Écrou de coude + joints PRIMO 08 & RONDO H	34 0826 07	3 24723 000871 1	1	Sachet	4,36 €
13	Mécanisme Pneumatique pour Rondo	32 3395 07	3 24723 003375 1	1	Sachet	41,15 €
14	Compact 95L SAV pour Intra	30 9548 07	3 24723 005507 4	1	Sachet	13,48 €

> QUIETO OD / QUIETO 77L




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Membrane + Insert Quieto OD / Quieto 77	34 9716 07	3 24723 002314 1	10	Sachet	5,17 €
2	Clapet pour Robinet flotteur 95/99/77/OD	34 9512 01	3 24723 001058 5	50	Vrac	0,96 €
2	Clapet pour Robinet flotteur 95/99/77/OD	34 9512 07	3 24723 000845 2	1	Sachet	1,51 €

> COMPACT 95L




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Clapet pour Robinet flotteur 95/99/77/OD/Quieto OD	34 9512 01	3 24723 001058 5	50	Vrac	0,96 €
1	Clapet pour Robinet flotteur 95/99/77/OD/Quieto OD	34 9512 07	3 24723 000845 2	1	Sachet	1,51 €
2	Membrane + Insert pour Robinet flotteur 95/99	34 9513 01	3 24723 001057 8	50	Vrac	2,66 €
2	Membrane + Insert pour Robinet flotteur 95/99	34 9513 07	3 24723 001051 6	10	Sachet	2,95 €
2	Membrane + Insert pour Robinet flotteur 95/99	34 9513 20	3 24723 000352 5	10	Coque	4,03 €
3	Tubulure pour Robinet flotteur 95	34 9519 01	3 24723 001061 5	1	Vrac	16,04 €

> COMPACT 99B




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Clapet pour Robinet flotteur 95/99/77	34 9512 01	3 24723 001058 5	50	Vrac	0,96 €
1	Clapet pour Robinet flotteur 95/99/77	34 9512 07	3 24723 000845 2	1	Sachet	1,51 €
2	Membrane + Insert pour Robinet flotteur 95/99	34 9513 01	3 24723 001057 8	50	Vrac	2,66 €
2	Membrane + Insert pour Robinet flotteur 95/99	34 9513 07	3 24723 001051 6	10	Sachet	2,95 €
2	Membrane + Insert pour Robinet flotteur 95/99	34 9513 20	3 24723 000352 5	10	Coque	4,03 €

> BAS 26EL, 24B



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Membrane pour robinet flotteur 26	34 2610 01	3 24723 001393 7	50	Vrac	2,66 €
2	Clapet 95 pour robinet flotteur 24B	34 9512 01	3 24723 001058 5	50	Vrac	0,96 €

> STANDARD 15EL, 25EL & ROBECO 06




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Membrane pour Robinet flotteur 06/15/25	34 1502 01	3 24723 000842 1	50	Vrac	1,51 €
1	Membrane pour Robinet flotteur 06/15/25	34 1502 07	3 24723 001012 7	10	Sachet	1,71 €
1	Membrane + Clapet pour Robinet flotteur 06/15/25	34 1502 20	3 24723 000350 1	10	Coque	2,39 €
2	Flotteur pour Robinet flotteur 06/15/25	34 1515 01	3 24723 000846 9	1	Vrac	1,87 €
3	Tubulure pour Robinet flotteur 25	34 2652 01	3 24723 001060 8	1	Vrac	16,10 €

> DIVERS ROBINETS

N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
	Membrane + Insert Rob 85	34 8506 07	3 24723 001017 2	1	Sachet	6,06 €


> OPTIMA S



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Bouton OPTIMA S chromé avec rosace	34 7050 07	3 24723 004275 3	1	Sachet	5,46 €
2	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4901 01	3 24723 001932 8	50	Vrac	2,05 €
2	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 07	3 24723 001513 9	10	Sachet	2,60 €
2	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 20	3 24723 001632 7	10	Coque	3,48 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	3 24723 000848 3	30	Vrac	1,15 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	3 24723 001008 0	10	Sachet	1,57 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	3 24723 000847 6	10	Coque	2,60 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 01	3 24723 000849 0	30	Vrac	1,97 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 07	3 24723 001009 7	10	Sachet	2,25 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 20	3 24723 000382 2	10	Coque	3,15 €




> OPTIMA 50 / OPTIMA 50 + BT 6mm




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1A	Bouton OPTIMA 50 Chromé	34 4950 07	3 24723 001573 3	1	Sachet	5,46 €
1B	Bouton OPTIMA 50 Chromé sans rosace	34 4952 07	3 24723 002447 6	1	Sachet	5,03 €
2	Ensemble bouton OPTIMA 50 Chromé 6mm	34 5012 07	3 24723 006438 0	1	Sachet	12,85 €
3	Ensemble Câble OPTIMA 50 / OPTIMA 50 D6mm	34 4980 07	3 24723 001700 3	1	Sachet	7,58 €
3	Ensemble Câble OPTIMA 50 L495	34 4953 01	3 24723 010463 5	1	Vrac	7,86 €
3	Ensemble Câble OPTIMA 50 L750	34 4957 07	3 24723 002448 3	1	Sachet	9,45 €
4	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4901 01	3 24723 001932 8	50	Vrac	2,05 €
4	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 07	3 24723 001513 9	10	Sachet	2,60 €
4	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 20	3 24723 001632 7	10	Coque	3,48 €
5	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	3 24723 000848 3	30	Vrac	1,15 €
5	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	3 24723 001008 0	10	Sachet	1,57 €
5	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	3 24723 000847 6	10	Coque	2,60 €
6	Joint de Cuvette	34 0319 01	3 24723 000849 0	30	Vrac	1,97 €
6	Joint de Cuvette	34 0319 07	3 24723 001009 7	10	Sachet	2,25 €
6	Joint de Cuvette	34 0319 20	3 24723 000382 2	10	Coque	3,15 €

> CAMÉLÉO



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Bouton OPTIMA S Caméléo chromé avec rosace	34 9210 07	3 24723 009122 5	1	Sachet	3,35 €
2	Clapet 03	34 0317 07	3 24723 008931 4	10	Vrac	3,89 €
3	Clapet 72	34 2325 01	3 24723 008930 7	10	Vrac	3,78 €
4	Ensemble câble	34 5078 01	3 24723 009131 7	1	Vrac	6,03 €
5	Adaptateur Siamp/SAS	34 9218 07	3 24723 005603 3	10	Sachet	4,68 €
6	Adaptateur Wirquin	34 9219 07	3 24723 005602 6	10	Sachet	4,68 €
7	Adaptateur MPMP (pour grande bonde)	34 9220 07	3 24723 005600 2	10	Sachet	4,68 €
8	Adaptateur MPMP (pour petite bonde)	34 9221 07	3 24723 005601 9	10	Sachet	4,68 €

> STORM 33A / SWITCH 22A




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Bouton 33A/22A Chromé sachet	34 3350 07	3 24723 001168 1	1	Sachet	5,46 €
1	Bouton 33A/22A Chromé coque	34 3350 20	3 24723 001252 7	10	Coque	6,62 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 01	3 24723 000850 6	50	Vrac	2,05 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 07	3 24723 001013 4	10	Sachet	2,60 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	3 24723 000374 7	10	Coque	3,48 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	3 24723 000848 3	30	Vrac	1,15 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	3 24723 001008 0	10	Sachet	1,57 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	3 24723 000847 6	10	Coque	2,60 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 01	3 24723 000849 0	30	Vrac	1,97 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 07	3 24723 001009 7	10	Sachet	2,25 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 20	3 24723 000382 2	10	Coque	3,15 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 07	3 24723 001050 9	10	Sachet	9,49 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 20	3 24723 000349 5	10	Coque	10,44 €




Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> CLASSIC 42




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Bouton 42 Blanc	34 3240 07	3 24723 001052 3	5	Sachet	2,39 €
1	Bouton 42 Chromé sachet	34 4250 07	3 24723 001049 3	5	Sachet	3,48 €
1	Bouton 42 Chromé coque	34 4250 20	3 24723 000356 3	10	Coque	5,87 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 01	3 24723 000850 6	50	Vrac	2,05 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 07	3 24723 001013 4	10	Sachet	2,60 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	3 24723 000374 7	10	Coque	3,48 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	3 24723 000848 3	30	Vrac	1,15 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	3 24723 001008 0	10	Sachet	1,57 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	3 24723 000847 6	10	Coque	2,60 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 01	3 24723 000849 0	30	Vrac	1,97 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 07	3 24723 001009 7	10	Sachet	2,25 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 20	3 24723 000382 2	10	Coque	3,15 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 07	3 24723 001050 9	10	Sachet	9,49 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 20	3 24723 000349 5	10	Coque	10,44 €

> ASP 43




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Bouton 43 Blanc	34 4341 07	3 24723 001053 0	1	Sachet	1,86 €
1	Bouton 43 Chromé	34 4351 07	3 24723 000853 7	1	Sachet	3,15 €
2	Joint de bride + visserie Porcher	34 4210 07	3 24723 000854 4	5	Sachet	8,68 €
3	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 01	3 24723 000850 6	50	Vrac	2,05 €
3	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 07	3 24723 001013 4	10	Sachet	2,60 €
3	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	3 24723 000374 7	10	Coque	3,48 €
4	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	3 24723 000848 3	30	Vrac	1,15 €
4	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	3 24723 001008 0	10	Sachet	1,57 €
4	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	3 24723 000847 6	10	Coque	2,60 €

> OPTIMA 49



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Bouton 49 Chromé sachet avec rosace	34 4949 07	3 24723 001574 0	1	Sachet	5,46 €
1	Bouton 49 Chromé coque	34 4902 20	3 24723 001631 0	10	Coque	6,43 €
2	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50	34 4901 01	3 24723 001932 8	50	Vrac	2,05 €
2	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50	34 4905 07	3 24723 001513 9	10	Sachet	2,60 €
2	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50	34 4905 20	3 24723 001632 7	10	Coque	3,48 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	3 24723 000848 3	30	Vrac	1,15 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	3 24723 001008 0	10	Sachet	1,57 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	3 24723 000847 6	10	Coque	2,60 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 01	3 24723 000849 0	30	Vrac	1,97 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 07	3 24723 001009 7	10	Sachet	2,25 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 20	3 24723 000382 2	10	Coque	3,15 €


> SKILL 51 / SKILL 51 PMR



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Bouton SKILL 51 Chromé	34 5150 07	3 24723 001695 2	1	Sachet	5,46 €
2	Bouton SKILL 51 PMR Chromé	34 5051 07	3 24723 004274 6	1	Sachet	10,48 €
3	Ensemble Câble SKILL 51	34 4904 07	3 24723 001512 2	1	Sachet	7,58 €
4	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 01	3 24723 000850 6	50	Vrac	2,05 €
4	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 07	3 24723 001013 4	10	Sachet	2,60 €
4	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	3 24723 000374 7	10	Coque	3,48 €
5	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	3 24723 000848 3	30	Vrac	1,15 €
5	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	3 24723 001008 0	10	Sachet	1,57 €
5	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	3 24723 000847 6	10	Coque	2,60 €
6	Joint de Cuvette	34 0319 01	3 24723 000849 0	30	Vrac	1,97 €
6	Joint de Cuvette	34 0319 07	3 24723 001009 7	10	Sachet	2,25 €
6	Joint de Cuvette	34 0319 20	3 24723 000382 2	10	Coque	3,15 €
4 à 6	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 07	3 24723 001050 9	10	Sachet	9,49 €
4 à 6	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 20	3 24723 000349 5	10	Coque	10,44 €




> FR 41




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Clapet pour mécanisme 22/33/36/41/42/43/45/51	34 2332 01	3 24723 000850 6	50	Vrac	2,05 €
2	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	3 24723 000848 3	30	Vrac	1,15 €
3	Joint de Cuvette	34 0319 01	3 24723 000849 0	30	Vrac	1,97 €

> SKIPPER 36A



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Bouton 36A Blanc	34 3645 07	3 24723 008600 5	1	Sachet	4,24 €
1	Bouton 36A Chromé sachet	34 3646 07	3 24723 001055 4	1	Sachet	5,46 €
1	Bouton 36A Chromé coque	34 3646 20	3 24723 001205 3	10	Coque	6,43 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 01	3 24723 000850 6	50	Vrac	2,05 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 07	3 24723 001013 4	10	Sachet	2,60 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	3 24723 000374 7	10	Coque	3,48 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	3 24723 000848 3	30	Vrac	1,15 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	3 24723 001008 0	10	Sachet	1,57 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	3 24723 000847 6	10	Coque	2,60 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 01	3 24723 000849 0	30	Vrac	1,97 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 07	3 24723 001009 7	10	Sachet	2,25 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 20	3 24723 000382 2	10	Coque	3,15 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 07	3 24723 001050 9	10	Sachet	9,49 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 20	3 24723 000349 5	10	Coque	10,44 €



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Bouton 45 Blanc	34 4541 07	3 24723 000862 9	1	Sachet	4,24 €
1	Bouton 45 Chromé	34 4550 07	3 24723 000863 6	1	Sachet	6,76 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 01	3 24723 000850 6	50	Vrac	2,05 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 07	3 24723 001013 4	10	Sachet	2,60 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	3 24723 000374 7	10	Coque	3,48 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	3 24723 000848 3	30	Vrac	1,15 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	3 24723 001008 0	10	Sachet	1,57 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	3 24723 000847 6	10	Coque	2,60 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 01	3 24723 000849 0	30	Vrac	1,97 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 07	3 24723 001009 7	10	Sachet	2,25 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 20	3 24723 000382 2	10	Coque	3,15 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 07	3 24723 001050 9	10	Sachet	9,49 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 20	3 24723 000349 5	10	Coque	10,44 €

> DIVERS MÉCANISMES



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Sachet visserie Réservoir/Cuvette	34 5041 20	3 24723 001014 1	1	Sachet	2,66 €
1	Sachet visserie Réservoir/Cuvette	34 5041 21	3 24723 001015 8	10	Coque	4,63 €
2	Sachet visserie pour cuvette au sol	34 1900 07	3 24723 001589 4	1	Sachet	2,66 €
3	Clé de Montage	34 0321 01	3 24723 000851 3	1	Vrac	0,75 €
3	Clé de Montage	34 0321 07	3 24723 001253 4	1	Sachet	0,89 €

> CAP FERRAT PREMIUM




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Set charnières + moteurs pour abattant CAP FERRAT Premium	95 9501 09	3 24723 008939 0	1	Sachet	27,00 €
2	Set de fixation charnières pour abattant CAP FERRAT Premium	95 9501 07	3 24723 008937 6	1	Sachet	14,00 €
3	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant CAP FERRAT Classic et Premium	95 9501 08	3 24723 008938 3	1	Sachet	4,50 €

> CAP FERRAT CLASSIC



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières acier inoxydable pour abattant CAP FERRAT Classic	95 9550 08	3 24723 009693 0	1	Sachet	20,00 €
2	Set de fixation charnières pour abattant CAP FERRAT Classic	95 9550 07	3 24723 007777 9	1	Sachet	20,80 €
3	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattants CAP FERRAT Classic et Premium	95 9501 08	3 24723 008938 3	1	Sachet	4,50 €

> HORIZON



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières pour abattant HORIZON Classic	95 8270 07	3 24723 008940 6	1	Sachet	10,50 €
2	Charnières pour abattant HORIZON (avant novembre 2015)	41 0444 07	3 24723 005605 7	1	Sachet	10,61 €

> PRINCIPAUTÉ, ESTÉREL, VENCE & AZUR PREMIUM



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières Abattants PRINCIPAUTÉ/VENCE/ESTÉREL/AZUR Premium	95 9005 09	3 24723 007694 9	1	Sachet	10,19 €
2	Set de moteurs pour abattants ESTÉREL/VENCE/AZUR Premium	95 9003 06	3 24723 010019 4	1	Sachet	20,00 €
3	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattants PRINCIPAUTÉ/VENCE/ESTÉREL/AZUR Premium	95 9003 07	3 24723 009087 7	1	Sachet	7,30 €

> ESTÉREL CLASSIC



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières acier inoxydable pour abattants ESTÉREL/VENCE Classic (avant 2017)	95 9004 09	3 24723 007696 3	1	Sachet	7,28 €
2	Charnières acier inoxydable réglables pour abattant ESTÉREL Classic (après 2017)	95 9002 07	3 24723 010447 5	1	Sachet	7,28 €
3	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant ESTÉREL Classic	95 9002 09	3 24723 007698 7	1	Sachet	4,50 €

> PMR



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières pour abattant PMR	95 8610 07	3 24723 008934 5	1	Sachet	19,00 €
2	Set de 2 cales	95 8610 08	3247230091683	1	Sachet	4,20 €




Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> BEAULIEU



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Dormant BEAULIEU	41 0108 01	3 24723 001519 1	1	Vrac	3,43 €
2	Axes charnières pour abattant BEAULIEU	41 0109 07	3 24723 001713 3	1	Sachet	2,95 €
3	Visserie standard pour abattant	41 0440 20	3 24723 000824 7	1	Sachet	1,71 €
4	Visserie standard pour abattant	41 0440 21	3 24723 000892 6	1	Coque	4,05 €
5	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons	41 2136 07	3 24723 001381 4	1	Sachet	4,63 €
6	Douilles pour abattants MONTE CARLO, OPIO, MENTON, PRINCIPAUTÉ, BEAULIEU, ESTÉREL, CAP FERRAT	41 0822 20	3 24723 001106 3	1	Sachet	2,40 €

> MENTON CLASSIC



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières acier inoxydable pour abattants CAP FERRAT, BEAULIEU Inox, OPIO Inox, MENTON Inox	41 1153 07	3 24723 001711 9	1	Sachet	11,02 €
2	Charnières acier inoxydable écrous rapides pour abattants CAP FERRAT, BEAULIEU Inox, OPIO Inox, MENTON Inox	41 1158 07	3 24723 006800 5	1	Sachet	9,80 €
3	Douilles pour abattants MONTE CARLO, OPIO, MENTON, PRINCIPAUTÉ, BEAULIEU, ESTÉREL, CAP FERRAT	41 0822 20	3 24723 001106 3	1	Sachet	2,40 €
4	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons	41 2136 07	3 24723 001381 4	1	Sachet	4,63 €

> MENTON




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Dormant OPIO	41 1052 01	3 24723 001712 6	1	Sachet	3,43 €
2	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons	41 2136 07	3 24723 001381 4	1	Sachet	4,63 €
3	Visserie standard pour abattant	41 0440 20	3 24723 000824 7	1	Sachet	1,71 €
4	Visserie standard pour abattant	41 0440 21	3 24723 000892 6	1	Coque	4,05 €
5	Visserie standard écrou rapide pour abattant	41 0448 20	3 24723 006801 2	1	Sachet	2,00 €

> MENTON Siège seul



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Dormant Axe Court OPIO	41 1054 01	3 24723 004318 7	1	Sachet	3,30 €
2	Visserie pour abattant Dormant Axe Court OPIO	41 0443 07	3 24723 004319 4	1	Sachet	1,70 €
3	Douilles Courtes Dormant Axe Court OPIO	41 0824 07	3 24723 004320 0	1	Sachet	2,40 €
4	Set de 4 amortisseurs OPIO	41 1050 07	3 24723 001710 2	1	Sachet	4,38 €

> VENCE



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Set de charnières ralenties + fixation pour abattant VENCE	41 1311 07	3 24723 001975 5	1	Sachet	39,97 €
2	Set de charnières ralenties + fixation pour abattant VENCE/Cuvette Lotos	41 1312 07	3 24723 001974 8	1	Sachet	39,97 €
3	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons	41 2136 07	3 24723 001381 4	1	Sachet	4,63 €

> ESTEREL 2



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Visserie pour abattant ESTEREL 2	95 8115 07	3 24723 006842 5	1	Sachet	10,19 €



Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> CAP FERRAT



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières acier inoxydable pour abattants CAP FERRAT, BEAULIEU Inox, OPIO Inox, MENTON Inox	41 1153 07	3 24723 001711 9	1	Sachet	11,02 €
2	Douilles pour abattants MONTE CARLO, OPIO, MENTON, PRINCIPAUTÉ, BEAULIEU, ESTÉREL, CAP FERRAT	41 0822 20	3 24723 001106 3	1	Sachet	2,40 €
3	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons	41 2136 07	3 24723 001381 4	1	Sachet	4,63 €

> PRINCIPAUTÉ



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières pour abattant PRINCIPAUTE Blanche	41 5241 07	3 24723 000801 8	1	Sachet	3,43 €
2	Douilles pour abattants MONTE CARLO, OPIO, MENTON, PRINCIPAUTÉ, BEAULIEU, ESTÉREL, CAP FERRAT	41 0822 20	3 24723 001106 3	1	Sachet	2,40 €
3	Visserie standard pour abattant	41 0440 20	3 24723 000824 7	1	Sachet	1,71 €
4	Visserie standard pour abattant	41 0440 21	3 24723 000892 6	1	Coque	4,05 €

> BEAULIEU Montage par le dessus



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Set de fixation charnières pour abattants BEAULIEU - OPIO/Cuvette LOTOS	41 1351 07	3 24723 001976 2	1	Sachet	12,32 €
2	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons	41 2136 07	3 24723 001381 4	1	Sachet	4,63 €
3	Douilles pour abattants MONTE CARLO, OPIO, MENTON, PRINCIPAUTÉ, BEAULIEU, ESTÉREL, CAP FERRAT	41 0822 20	3 24723 001106 3	1	Sachet	2,40 €

> BEAULIEU Inox



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières acier inoxydable pour abattants CAP FERRAT, BEAULIEU Inox, OPIO Inox, MENTON Inox	41 1153 07	3 24723 001711 9	1	Sachet	11,02 €
2	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons	41 2136 07	3 24723 001381 4	1	Sachet	4,63 €
3	Douilles pour abattants MONTE CARLO, OPIO, MENTON, PRINCIPAUTÉ, BEAULIEU, ESTÉREL, CAP FERRAT	41 0822 20	3 24723 001106 3	1	Sachet	2,40 €

> GÉNÉRATIONS PREMIUM



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières pour abattant GÉNÉRATIONS Premium	95 8223 07	3 24723 007779 3	1	Sachet	10,19 €
2	Set moteurs pour abattant GÉNÉRATIONS Premium	95 8223 06	3 24723 008915 4	1	Sachet	3,80 €

> VALLAURIS PREMIUM



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières pour abattant VALLAURIS Premium	95 8214 07	3 24723 007778 6	1	Sachet	10,19 €
2	Set moteurs pour abattant VALLAURIS Premium	95 8214 06	3 24723 008136 3	1	Sachet	3,80 €

> OPIO PREMIUM



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Set de charnières + visserie pour abattant OPIO Premium	41 2055 07	3 24723 004927 1	1	Sachet	9,34 €
2	Set de moteurs (droite et gauche) pour abattant OPIO Premium	41 1316 07	3 24723 004626 3	1	Sachet	17,37 €
3	Embases charnières pour abattant OPIO Premium	41 1063 07	3 24723 005087 1	1	Sachet	1,20 €
4	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons	41 2136 07	3 24723 001381 4	1	Sachet	4,63 €

> OPIO Inox



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnières acier inoxydable pour abattants CAP FERRAT, BEAULIEU Inox, OPIO Inox, MENTON Inox	41 1153 07	3 24723 001711 9	1	Sachet	11,02 €
2	Charnières acier inoxydable écrous rapides pour abattants CAP FERRAT, BEAULIEU Inox, OPIO Inox, MENTON Inox	41 1158 07	3 24723 006800 5	1	Sachet	9,80 €
3	Douilles pour abattants MONTE CARLO, OPIO, MENTON, PRINCIPAUTE, BEAULIEU, ESTEREL, CAP FERRAT	41 0822 20	3 24723 001106 3	1	Sachet	2,40 €
4	Set de 4 amortisseurs OPIO	41 1050 07	3 24723 001710 2	1	Sachet	4,38 €

> MONTE CARLO 3




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Dormant OPIO	41 1052 01	3 24723 001712 6	1	Sachet	3,43 €
2	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons	41 2136 07	3 24723 001381 4	1	Sachet	4,63 €
3	Visserie standard pour abattant	41 0440 20	3 24723 000824 7	1	Sachet	1,71 €
4	Visserie standard pour abattant	41 0440 21	3 24723 000892 6	1	Coque	4,05 €
5	Visserie rapide pour abattant	41 7104 07	3 24723 001722 5	1	Sachet	1,24 €

> MONACO



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Dormant MONACO & MONTE CARLO 2	41 1500 01	3 24723 009167 6	1	Vrac	3,10 €
2	Visserie rapide pour abattant	41 7104 07	3 24723 001722 5	1	Sachet	1,24 €

> GÉNÉRATIONS & VALLAURIS (avant 2015)



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Charnière complète (dormant + visserie métal) pour abattants GÉNÉRATIONS & VALLAURIS	95 8209 07	3 24723 001977 9	1	Sachet	6,32 €
2	Visserie plastique pour abattants GÉNÉRATIONS & VALLAURIS	95 8210 07	3 24723 001978 6	1	Sachet	1,66 €

> OPIO Montage par le dessus




N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Set de fixation charnières pour abattants BEAULIEU - OPIO/Cuvette LOTOS	41 1351 07	3 24723 001976 2	1	Sachet	12,32 €
2	Douilles pour abattants MONTE CARLO, OPIO, MENTON, PRINCIPAUTÉ, BEAULIEU, ESTÉREL, CAP FERRAT	41 0822 20	3 24723 001106 3	1	Sachet	2,40 €
3	Set de 4 amortisseurs OPIO	41 1050 07	3 24723 001710 2	1	Sachet	4,38 €




Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> OPIO Dormant



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Dormant OPIO	41 1052 01	3 24723 001712 6	1	Sachet	3,43 €
2	Visserie standard pour abattant	41 0440 20	3 24723 000824 7	1	Sachet	1,71 €
3	Visserie standard pour abattant	41 0440 21	3 24723 000892 6	1	Coque	4,05 €
4	Douilles pour abattants Monte CARLO, OPIO, MENTON, PRINCIPAUTÉ, BEAULIEU, ESTÉREL, CAP FERRAT	41 0822 20	3 24723 001106 3	1	Sachet	2,40 €
5	Set de 4 amortisseurs OPIO	41 1050 07	3 24723 001710 2	1	Sachet	4,38 €

> MONTE CARLO 2



N°	Modèle	Référence	Gencod	Nb	Conditionnement	Prix H.T
1	Dormant MONACO & MONTE CARLO 2	41 1500 01	3 24723 009167 6	1	Vrac	3,10 €
2	Visserie standard pour abattant	41 0440 20	3 24723 000824 7	1	Sachet	1,71 €
3	Visserie standard pour abattant	41 0440 21	3 24723 000892 6	1	Coque	4,05 €
4	Douilles pour abattants MONTE CARLO, OPIO, MENTON, PRINCIPAUTÉ, BEAULIEU, ESTÉREL, CAP FERRAT	41 0822 20	3 24723 001106 3	1	Sachet	2,40 €

VOS INTERLOCUTEURS 2017

VENTES FRANCE :

Directeur Commercial :

Philippe DOLLA
p.dolla@siamp.com

PRESCRIPTION :

Responsable prescription :

Christophe ROSSIGNOL
Tél. : (+377) 93 15 61 43
c.rossignol@siamp.com

Assistantes Direction Commerciale :

Cécile BLANCHARD
Tél. : (+377) 93 15 53 59
c.blanchard@siamp.com

Salima JOUIDI
Tél. : (+377) 93 15 61 46
s.jouidi@siamp.com

1 SECTEUR NORD

Thierry LAMPIN
Tel : 06 46 30 05 05 / @ : thierrylampin@wanadoo.fr

Françoise LAMPIN
Tel : 06 21 09 58 90 / @ : francoiselampin@wanadoo.fr

2 SECTEUR EST

Jean-Luc VOGA
Tel : 06 07 54 50 05 / @ : ste.voga@vogadistribution.eu

Guillaume KIEFFER
Tel : 06 37 49 52 80 @ : guillaume.kieffer@vogadistribution.com

3 SECTEUR RHÔNE-ALPES

Denis COUFFIN
Tel : 06 88 05 44 92 / @ : malorc42@yahoo.fr

Julien CHASSAIN
Tel : 06 79 26 38 68 / @ : julien_chassain@yahoo.fr

4 SECTEUR SUD-EST

Paul MURAIRE
Tel : 06 08 36 21 75 / @ : murairpaul@free.fr

5 SECTEUR SUD OUEST

Jean-Marie DEVIC
Tel : 06 07 85 45 64 / @ : jean.devic@wanadoo.fr

Bruno DEVIC
Tel : 06 85 05 03 01 / @ : bruno.dev@free.fr

6 SECTEUR CENTRE

Jean-Philippe FLAMENT
Tel : 06 07 75 91 88 / @ : sarl.flament@wanadoo.fr

Jean-Marc LACAN - Prescription
Tel : 06 38 39 95 04 / @ : jmlacan@flamentsas.fr

7 SECTEUR OUEST

Michel DAVID
Tel : 06 11 32 23 38 / @ : eurocontact.partner@wanadoo.fr

8 SECTEUR PARIS

François ELLENA - chargé de clientèle
Grossistes et entreprises en plomberie et sanitaire
Tel : 06 07 51 28 36 / @ : francoisellena@wanadoo.fr

Thierry FOSSÉ - chargé de clientèle - grossistes et bailleurs privés et sociaux
Tel : 06 15 02 33 02 / @ : thierry-fosse@orange.fr

Jean-Philippe BAQUÉ - chargé de clientèle - grossistes et bureaux d'études
Tel : 06 62 24 29 81 / @ : jeanphilippe.baque@gmail.com

9 SECTEUR NORMANDIE

Jean-Noël BIGOT
Tel : 06 09 91 26 72 / @ : bigot.jn@gmail.com

Harald BIGOT
Tel : 06 03 62 61 58 / @ : harald.bigot@gmail.com

SECTEUR DOM-TOM

Benjamin BOMY
Tel : 06 71 39 79 88 / @ : benjaminbomy@hotmail.com



ADMINISTRATION DES VENTES

Responsable :

Marie-Blanche PONTIUS
Tél. (+377) 93 15 53 50

Sylvie HERNANDEZ (1 2 3 7 8)
Tél. : (+377) 93 15 53 77

Loredana LUCI (4 5 6)
Tél. : (+377) 93 15 53 31

LOGISTIQUE :

Carine SAUVAGE
Tél. : (+377) 93 15 53 13
c.sauvage@siamp.com

SAV :

Myriam GIBELLI
Tél. : (+377) 93 15 53 10
m.gibelli@siamp.com

Services Commerciaux : Tél. : (+377) 93 15 53 75 - Fax : (+377) 92 05 71 04

Le Thales - 1, rue du Gabian - M.C. 98 000 - FONTVIEILLE MONACO

E-mail : commercial@siamp.com - Site : www.siamp.com



Retrouvez toute notre
documentation sur www.siamp.com

> Conditions générales de vente

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de la relation commerciale entre les Parties. Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société SIAMP (ci-après, « le Fournisseur ») fournit aux acheteurs professionnels (ci-après, « l'Acheteur ») les produits commercialisés.

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent sans restriction, ni réserve à toutes les ventes conclues, quelque soient les clauses pouvant figurer dans les documents de l’Acheteur notamment dans ses conditions générales d’achat.

Les conditions générales de vente sont communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande. Toute commande de produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes conditions générales de vente.

Les Produits, les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont modifiables/révisables à tout moment, sans avis préalable; ceux-ci ne pouvant être considérés comme un engagement.

Par ailleurs, le Fournisseur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes conditons générales en fonction des négociations menées avec l’Acheteur qui seront constatées par un écrit.

ARTICLE 2 – COMMANDES

2-1 Passation de commandes

2.1.1. *Échange de données informatiques*

L’Acheteur passe commande auprès du Fournisseur via le système d’échange de données informatiques en rentrant toutes ses informations et les produits qu’il souhaite commander.

À réception de la commande, un accusé de réception est envoyé par email à l’Acheteur. Dans un délai de 48h à compter de la réception de la commande, le Fournisseur s’assure qu’il n’y a aucune anomalie sur le bon de commande et envoi un email de confirmation à l’Acheteur en indiquant un délai de livraison (départ usine). En cas d’anomalie, le Fournisseur ajuste automatiquement les quantités et caractéristiques de la commande et en informe l’Acheteur. En l’absence de contre-indication de la part de l’Acheteur dans un délai de 48h heures, la commande sera validée, sans que l’Acheteur ne puisse obtenir aucune indemnité de ce chef.

Les ventes ne sont parfaites qu’après l’envoi de l’email de confirmation de la commande à l’Acheteur.

2.1.2. *Commande dématérialisée : Fax / email*

En dehors du système d’échange de données informatiques, l’Acheteur a la possibilité de passer commande par l’envoi d’un bon de commande par fax ou email au Fournisseur. Les mêmes conditions qu’évoquées supra s’appliqueront pour la confirmation de la commande.

2-2 Modification ou annulation des commandes

Les éventuelles modifications demandées par l’Acheteur ou annulation de commande ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités matérielles du Fournisseur et à sa seule discrétion, et uniquement si les Produits n’ont pas encore été expédiés par le Fournisseur.

En cas d’annulation de la commande par l’Acheteur après son acceptation par le Fournisseur, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, une somme correspondant à 10% du prix total HT de la commande sera acquise au Fournisseur et facturée à l’Acheteur, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.

Aucune demande de modification ou d’annulation ne sera prise en considération pour des produits spéciaux lorsque des frais quelconques auront déjà été engagés pour leur fabrication. L’intégralité de la commande devant donc être réglée.

ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIÈRES

3-1 Tarifs

Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande et le cas échéant dans la proposition commerciale spécifique adressée à l’Acheteur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité.

Les prix s’entendent toujours hors taxes, et hors frais accessoires, départ d’usine, sans escompte, ni droits divers. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge de l’Acheteur.

Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par l’Acheteur, notamment en ce qui concerne les modalités et délais de livraison ou les conditions de règlement.

3-2 Paiement

Le prix est en principe payable comptant, en totalité par virement, au jour de la

livraison des produits.

Toutefois, d’un commun accord entre l’Acheteur et le Fournisseur, le prix pourra être payable en totalité et en un seul versement dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date d’émission de la facture.

Le paiement des factures par lettre de change est autorisé, sous réserve que ladite lettre de change soit dûment acceptée, signée et envoyée au siège social du Fournisseur dans les dix (10) jours suivant la date de confirmation de la commande.

En cas de retard de paiement par l’Acheteur, des pénalités de retard égales à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la livraison, majoré de deux (2) points seront automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur, sans aucune formalité ni mise en demeure préalable. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC du prix figurant sur ladite facture.

Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de quarante (40) Euros sera due, de plein droit et sans notification préalable à l’Acheteur en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l’Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

De même, dans l’éventualité où l’une des quelconques conditions du contrat et notamment les termes de paiement des factures antérieures, ne serait pas respectée, le Fournisseur se réserve le droit de surseoir à l’exécution des commandes déjà acceptées et même de les résilier et ce huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet. Il en sera de même si la situation financière de l’Acheteur s’est notoirement dégradée, et notamment en cas de mise en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Enfin, toutes les créances deviendront automatiquement exigibles en cas de cessation de paiement ou de détérioration notoire de la solvabilité de l’Acheteur.

3-3 Remises et ristournes

L’Acheteur, en sa qualité de distributeur, pourra bénéficier, à la seule discrétion du Fournisseur, de remises et ristournes sur les tarifs indiqués dans le catalogue en fonction des quantités acquises et de la régularité de ses commandes.

3-4 Compensation

Lorsque le Fournisseur et l’Acheteur seront débiteurs l’un envers l’autre, une compensation conventionnelle pourra s’opérer pour éteindre les deux dettes à concurrence de la plus faible, à condition que les créances soient certaines, liquides et exigibles.

Le Fournisseur et l’Acheteur s’interdisent toutefois de compenser toute dette qui trouverait son fondement sur une pénalité contractuelle tant que le bien fondé de ladite pénalité n’aurait pas été reconnu par la partie débitrice ou par une décision exécutoire.

3-5 Quantité et colisage

Les prix sont établis sur la base des quantités et colisages standards, tels que précisé pour chacun des modèles. Toute rupture ou modification de colisage entraine une augmentation forfaitaire de six (6) Euros par référence commandée, ce qui est expressément accepté par l’Acheteur.

ARTICLE 4 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le Fournisseur conserve la propriété des Produits, jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du Prix. Tout incident de paiement, ayant fait l’objet de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou email, restée sans effet durant huit (8) jours, autorisera le Fournisseur à revendiquer la propriété des Produits, ce qui est expressément accepté par le client.

En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l’Acheteur dès la livraison des Produits commandés.

Lorsque l’Acheteur revend le Produit dont il n’est pas encore propriétaire, il devra faire suivre la clause de réserve de Propriété pour le compte du Fournisseur. Les créances nées de cette revente appartiendront de plein droit à ce dernier en cas de retard ou de cessation des paiements de l’Acheteur.

ARTICLE 5 – TRANSPORT ET TRANSFERT DES RISQUES

Les conditions de transports et de transfert de risques sont interprétées conformément aux INCOTERMS en vigueur à la date de conclusion du contrat. Si aucune condition de transport particulière n’a été convenue, la livraison a lieu « Ex Works » (EXW). Dans tous les cas, l’Acheteur devra faire, si nécessaire, des réserves sur la livraison ou exercer ses recours contre le transporteur dans les délais légaux. Il est expressément précisé qu’en cas d’intervention du Fournisseur auprès du transporteur lors d’un litige sur la livraison, celle-ci ne saurait en aucun cas être interprétée comme une reconnaissance

> Conditions générales de vente

de responsabilité en ce qui concerne les manquements. Cette intervention n’est fait que dans un esprit de service à la clientèle.

L’Acheteur s’engage à souscrire les polices d’assurance inhérente aux risques (perte ou détérioration des biens vendus ainsi que la responsabilité des dommages qu’ils pourraient occasionner) et à en fournir justificatif sur demande. À défaut, le Fournisseur serait en droit de retarder la livraison jusqu’à la présentation de ce justificatif.

Sauf accord particulier, pour les transports nécessitant des formalités douanières, l’Acheteur assume l’entière responsabilité de l’accomplissement desdites formalités et du paiement des droits, le Fournisseur ne pouvant en aucun cas être inquiété à ce sujet.

ARTICLE 6 – DÉLAIS DE LIVRAISON

Les produits commandés par l’Acheteur sont livrés conformément à la date prévue dans la confirmation de la commande par le Fournisseur. Les commandes reçues sans indication de date de livraison souhaitée sont supposées livrables dans le délai le plus court compte tenu des possibilités de livraison du Fournisseur.

Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l’égard de l’Acheteur en cas de retard ou de suspension de livraison ou en cas de force majeure. Ce retard de livraison ne peut donner lieu au versement d’une quelconque indemnité ou dommages et intérêts de la part du Fournisseur.

Il est précisé en tant que de besoin que la commande de l’Acheteur pourra être expédiée en plusieurs fois.

L’Acheteur est tenu de vérifier les quantités lors de la livraison. À défaut de réserves expressément formulées par écrit et accompagnées du bon de livraison, les Produits délivrés par le Fournisseur seront réputés conformes en quantité à la commande.

L’Acheteur dispose ensuite d’un délai de trois (3) jours à compter de la livraison pour vérifier l’état apparent des Produits. À défaut de réserves formulées par écrit et accompagnées du bon de livraison dans le délai susvisé, les produits délivrés par Le Fournisseur seront réputés conformes en qualité à la commande.

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par l’Acheteur.

Dans le cas d’erreur ou d’omission de la part du Fournisseur dans une livraison, la responsabilité est limitée au remplacement de la pièce non conforme ou à la fourniture de la pièce oubliée.

ARTICLE 7 – GARANTIE

Les Produits du Fournisseur bénéficient d’une garantie contractuelle d’une durée de deux (2) ans, hors pièce d’usure, à compter de la date de livraison couvrant tout vice caché, provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les Produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation.

Cette garantie est limitée au remplacement pur et simple des produits affectés d’un vice caché, à l’exclusion expresse du paiement ou remboursement de tous frais, débours, indemnités, dommages et intérêts qui pourraient trouver leur source directe ou indirecte dans la défectuosité des produits.

Les mêmes conditions jouent après l’intervention de nos services en exécution de la garantie ou pour tous travaux généralement quelconques.

Afin de faire valoir ses droits, l’Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, informer le Fournisseur, par écrit, de l’existence des vices dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de leur découverte. Les produits défectueux seront, après accord du Fournisseur retournés dans l’usine de celle-ci pour que son service fabrication puisse effectuer un examen. Le remplacement des produits ou pièces défectueux n’aura cependant pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d’entretien de la part de l’Acheteur, comme en cas d’usure normale du produit ou de force majeure. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le défaut de fabrication.

La garantie enfin, ne peut intervenir si les produits ont été employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d’utilisation. Elle ne s’applique pas non plus au cas de détérioration ou d’accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d’entretien, ou bien en cas de transformation du produit.

ARTICLE 8 – RETOUR DES PRODUITS

Tous retours de produits ne pourra avoir lieu qu’après acceptation écrite et validation

interne de la part du Fournisseur.

Les Produits seront alors soumis à l’inspection et éventuellement une note de crédit sera établie sur la base des résultats de l’examen. Tous les produits retournés, pour quelque cause que ce soit, voyagent aux risques et périls de l’Acheteur et doivent être renvoyés au Fournisseur, aux frais exclusifs de l’Acheteur.

ARTICLE 9 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Fournisseur conserve l’ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux produits, photos et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ

L’Acheteur s’engage à considérer comme strictement confidentiels, l’ensemble des documents, informations écrites ou orales, résultats ou données, d’ordre technique, scientifique, commercial, financier ou autre qui lui a été et/ou qui lui sera communiqués dans le cadre de la passation de commande.

L’Acheteur s’engage, en conséquence, tant pour son compte que pour celui de ses salariés, préposés et conseils, dont il se porte fort, à ne pas divulguer les dits documents et informations, à quelque personne et sous quelque forme que ce soit, et à ne pas les exploiter à des fins personnelles ou au profit d’un tiers, sauf avec l’autorisation expresse, préalable et écrite du Fournisseur. Il est précisé que l’Acheteur ne pourra pas utiliser, directement ou indirectement, les documents et informations confidentiels pour concurrencer le Fournisseur ou assister toute personne ou entité tierce à faire concurrence au Fournisseur.

La présente clause ne s’appliquera pas aux documents et informations pour lesquelles l’Acheteur pourra prouver que ces informations étaient publiquement connues avant la date de divulgation par le Fournisseur ou qu’elles le sont devenues, sans qu’une faute ou une omission ne puisse être imputée et/ou reprochée à l’Acheteur. Le présent engagement de confidentialité est souscrit par l’Acheteur pour une durée de 10 ans à compter de la passation de la commande par l’Acheteur.

L’Acheteur reconnait que toute violation des présentes stipulations est susceptible de causer un préjudice industriel, commercial et financier substantiel au Fournisseur en raison de l’avantage que ces informations peuvent procurer aux autres intervenants du marché.

ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE

La responsabilité du Fournisseur ne pourra être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison causée par une force majeure, indépendant de la volonté du Fournisseur et extérieur à celui-ci, rendant impossible la fourniture et la livraison des Produits commandés par l’Acheteur.

Sont assimilées à des cas de force majeure, lorsqu’elles paralysent l’exécution du contrat, les circonstances suivantes : grèves, conflit de travail, lock-out, pénurie de matière première, grève des transporteurs, fait du prince, insurrection, attentat, guerre, destruction des sites de fabrication et de production, acte de dieu tel que les tremblements de terre, incendie, inondation.

L’exécution du contrat est suspendue pendant toute la durée de la force majeure sans aucune indemnisation à l’Acheteur. Le Fournisseur reprendra normalement l’exécution du contrat, et sera à nouveau tenues du respect de toutes les obligations y figurant, dès lors que la disparition de l’évènement de force majeure aura été dûment constatée.

ARTICLE 12 - NORMES

Les Produits vendus sont en conformité avec les normes européennes en vigueur. Dans le cas où des normes plus strictes et impératives sont exigées par l’Acheteur, ou si elles résultent de règles en vigueur dans le pays de destination, elles doivent avoir été soumises au Fournisseur préalablement à la commande et avoir été discutés entre les Parties avant d’être intégré dans les clauses de la commande.

Le Fournisseur décline toute responsabilité au cas où l’Acheteur ferait état de normes ou spécifications n’ayant pas fait l’objet de son agrément écrit avant la commande, l’Acheteur assumant seul l’entièreté de la responsabilité de ce fait.

ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Les présentes conditions générales de vente et les opérations d’achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit monégasque.

TOUS LITIGES AUXQUELS LE PRÉSENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITÉ, SON INTERPRÉTATION, SON EXÉCUTION, SA RÉSILIATION, LEURS CONSÉQUENCES OU SUITE SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX MONÉGASQUES NONOBTANT LA PLURALISTE DE PARTIES, LE LIEU DE LIVRAISON OU LE SIÈGE SOCIAL DE L’ACHETEUR.



Retrouvez toute notre documentation sur www.siamp.com

> Notes



SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} / B.P. 219
MC 98007 MONACO Cedex

Tél. : +377 93 15 53 75
Fax : +377 92 05 71 04

contact@siamp.com
www.siamp.com